Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация КТП-6 п.Пристанционный, 3

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
КТП-6	Свердловская обл. г. Серов, п.Пристанционный, 3	**КТП-6**		
		КТПК-Т-КВ-250-6-0,4-УХЛ1	шт	1
		Силовой трансформатор ТМ-250 кВА	шт	1
		Контур заземления	шт	1
		Строительная часть		
		Блок фундамента ФБС 12-6-6	шт	8
		Плита ПБ 6х1,5	шт	2
		Шлак ф 10-20	м3	8

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация КТП-6 с.Филькино по ул.Лесная, 3

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
КТП-6	Свердловская обл. г. Серов, с Филькино ул Лесная р д 3	**КТП-6**		
		КТПК-Т-КВ-250-6-0,4-УХЛ1	шт	1
		Силовой трансформатор ТМ-250 кВА	шт	1
		Контур заземления	шт	1
		Строительная часть		
		Блок фундамента ФБС 12-6-6	шт	8
		Плита ПБ 6х1,5	шт	2
		Шлак ф 10-20	м3	8

Составил Зотина

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация МТП-5 по ул.Северная, 64

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
МТП-5	Свердловская обл. г. Серов, ул.Северная, 64	**МТП-5**		
		КТПК-Т-КВ-400-10-0,4-УХЛ1	шт	1
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х70	м	30
		Муфта КВТп-3 10 70*120	шт	1
		Муфта КНТп-3 10 70*120	шт	1
		Плита ПЗК 240х480х16	шт	20
		Контур заземления	шт	1
		Строительная часть		
		Блок фундамента ФБС 12-6-6	шт	8
		Плита ПБ 6х1,5	шт	2
		Шлак ф 10-20	м3	8

Составил _____

Технический директор
_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-1

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-1	Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Мира рд3	**ТП-1**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Ячейка КСО 366 с ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1
		Ячейка КСО 366 с ВН-16	шт	3
		Ячейка ЩО 70 вводная	шт	1
		Ячейка ЩО 70 линейная	шт	2
		Кабель ААБл 10-3х50	м	
		Муфта 3СТп-10-25х50	шт	3
		Муфта КВТп-10-35/50	шт	5

Составил _____

Технический директор
_____Д.И.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-2

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-2	Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Котельщиков рд2	**ТП-2**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Ячейка КСО 366 с ВН-16	шт	3
		Ячейка ЩО 70 вводная	шт	1
		Ячейка ЩО 70 линейная	шт	2
		Кабель ААБл 10-3х50	м	15
		Муфта 3СТп-10-25х50	шт	2
		Муфта КВТп-10-35/50	шт	4

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-3

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-3	Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул Жданова д1	**ТП-3**		
		Силовой трансформатор ТМ-250 кВА	шт	1
		Ячейка КСО 366 с ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1
		Ячейка КСО 366 с ВН-16	шт	3
		Ячейка ЩО 70 вводная	шт	1
		Ячейка ЩО 70 линейная	шт	2
		Кабель ААБл 10-3х120	м	
		Муфта 3СТп-10-70х120	шт	2
		Муфта КВТп-10-70/120	шт	4

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-10

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-10	Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Автодорожная рд19	**ТП-10, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта КВТп-10-35*50	шт	2
		ТП-10, РУ-0,4 кВ		
		Выключатель автоматический ВА-630А	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ТП-11, замена ячейки и выключателя в РУ-10 кВ на вводе ячейки ТП-229

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-11, РУ-10 кВ на вводе ячейки ТП-229	Свердловская обл. г. Серов, ул Металлистов рд53	**ТП-11, РУ-10 кВ**		
		Ячейка КСО-298 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-11

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-11	Свердловская обл. г. Серов, ул Металлистов рд53	**ТП-11**		
		Силовой трансформатор ТМГ-630/10/0,4	шт	1
		Ячейка КСО-366 с ВН-16	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х70	м	5
		Муфта КВТп-3 10 70*120	шт	2
		Шина алюминиевая 6х60	м	21
		Автовыключатель ВА-57-1000	шт	1
		Разъединитель 0,4 кВ	шт	1

Составил Зинина

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-18

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-18	Свердловская обл. г. Серов, ул Крупской рд28	**ТП-18, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта 3КВТп-10-35*50	шт	2

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-21

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-21	Свердловская обл. г. Серов, ул. Циалковского рд34	**ТП-21, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта 3КВТп-10-35*50	шт	2

Составил _____

Технический директор
_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-25

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-25	Свердловская обл. г. Серов, ул. П Осипенко рд59	**ТП-25, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта 3КВТп-10-35*50	шт	2

Составил _____

Технический директор
_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-36, замена ячейки и выключателя в РУ-10кВ на вводе ТП-66

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-36, РУ-10кВ на вводе ТП-66	Свердловская обл. г. Серов, ул.Лесозаводская рд 34	**ТП-36, РУ-10кВ**		
		Ячейка КСО-298 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-42

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-42	Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд246	**ТП-42**		
		Силовой трансформатор ТМГ-630/10/0,4	шт	1
		Выключатель нагрузки ВН-16	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х70	м	10
		Муфта КВТп-3 10 70*120	шт	2
		ВА 5541-344730-230-230 1000 А ст. элпр. КЭАЗ	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-113

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-113	Свердловская обл. г. Серов, , ул. Каляева, во дворе дома №59 (Сортировка)	**ТП-113**		
		Силовой трансформатор ТМГ-250/10/0,4	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	15
		Муфта КВТп-3 10 35*50	шт	2
		Автовыключатель ВА-57-630	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ТП-115, замена ячейки с выключателем в РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-115, РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая	Свердловская обл. г. Серов, ул Крупской рд 36	**ТП-115, РУ-10 кВ**		
		Ячейка КСО-298 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ТП-117, замена ячейки с выключателем в РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-117, РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая	Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка)	**ТП-117, РУ-10 кВ**		
		Ячейка КСО-298 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-132

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-132	Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта рд2	**ТП-132, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-630 кВА	шт	1
		Шины AL 60х6	м	30
		Изолятор ОПУ	шт	3

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ТП-134, замена ячейки и выключателя в РУ-10кВ на вводе ТП-137

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-134, РУ-10кВ на вводе ТП-137	Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта рд40	**ТП-134, РУ-10кВ**		
		Ячейка КСО-298 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-135

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-135	Свердловская обл. г. Серов, п. Вятчино, ул Лагерная рд 2	**ТП-135, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта 3КВТп-10-35*50	шт	2

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-203

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-203	Свердловская обл. г. Серов, ул Б Горшковых рд9	**ТП-203, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-630 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х70	м	20
		Муфта КВТп-10-70*120	шт	2

Составил _____

Технический директор
_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-204

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-204	Свердловская обл. г. Серов, ул. Заславского рд32	**ТП-204, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта 3КВТп-10-35*50	шт	2

Составил _____