Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-209

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-209	Свердловская обл. г. Серов, ул Луначарского рд88	**ТП-209, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-630 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х70	м	20
		Муфта КВТп-10-70*120	шт	2

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ТП-240, замена ячеек с выключателями в РУ-10 кВ

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-240, РУ-10 кВ	Свердловская обл. г. Серов, ул М Горького рд 92	**ТП-240, РУ-10 кВ**		
		Ячейка КСО-366 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	2

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ТП-257

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-257	Свердловская обл. г. Серов, , ул Заславского рд 16	**ТП-257**		
		Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	5
		Муфта КВТп-3 10 35*50	шт	2
		Автовыключатель ВА-57-630	шт	1
		Разъединитель 0,4 кВ	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ТП-258

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-258	Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд34	**ТП-258**		
		Силовой трансформатор ТМГ-400/10/0,4	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	15
		Муфта КВТп-3 10 35*50	шт	2
		Автовыключатель ВА-57-630	шт	1

Составил Зонина

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-260

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-260	Свердловская обл. г. Серов, ул.Каляева рд31	**ТП-260, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта КВТп-10-35*50	шт	2
		ТП-260, РУ-0,4 кВ		
		Выключатель автоматический ВА-630А	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Модернизация ТП-261

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ТП-261	Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд187	**ТП-261, камера трансформатора**		
		Силовой трансформатор ТМ-400 кВА	шт	1
		Кабель ААБл 10-3х50	м	20
		Муфта 3КВТп-10-35*50	шт	2
		ТП-261, РУ-0,4 кВ		
		Выключатель автоматический ВА-630А	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ЦРП, замена ячейки в РУ-6кВ на вводе Еловские скважины

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ЦРП, РУ-6кВ на вводе Еловские скважины	Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1	**ЦРП, РУ-6 кВ**		
		Ячейка КСО-298 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	1

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация ЦРП, замена ячейки и выключателя в РУ-6кВ на вводе 1,2 с ПС ЭЛК

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ЦРП, РУ-6кВ на вводе 1,2 с ПС ЭЛК	Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1	**ЦРП, РУ-6 кВ**		
		Ячейка КСО-298 с выключателем ВВ TEL-10-20/630-У2	шт	2

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-1 ф. "Карпинского"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-1 ф. "Карпинского"	Свердловская обл. г. Серов,	**ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-1 ф."Карпинского"**		
		СИП-2 3х70+1х70	км	3,0

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-1 ф. "Кирова"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-1 ф. "Кирова"	Свердловская обл. г. Серов,	**ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-1 ф. "Кирова"**		
		СИП-2 3х70+1х70	км	0,48

Составил _____

Технический директор

_____ Д.И.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Крылова"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Крылова""	Свердловская обл. г. Серов,	**ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Крылова"**		
		СИП-2 3х70+1х70	км	2,0

Составил _____

Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Путилова"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Путилова""	Свердловская обл. г. Серов,	**ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Путилова"**		
		СИП-2 3х70+1х70	км	1,7

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Частный сектор"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Частный сектор"	Свердловская обл. г. Серов,	**ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 ф. "Частный сектор"**		
		СИП-2 3х70+1х70	км	1,8

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 2 ф."Лизы Чайкиной"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 2 ф."Лизы Чайкиной"	Свердловская обл. г. Серов,	ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 2 ф."Лизы Чайкиной"		
		СИП-2 3х50+1х54,6	км	0,85

Составил _____

Технический директор

_____ Д.Н.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 2 ф."Энтузиастов"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 2 ф."Энтузиастов""	Свердловская обл. г. Серов,	ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 2 ф."Энтузиастов"		
		СИП-2 3х50+1х54,6	км	0,87

Составил _____

Технический директор

_____ Д.И.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 3 ф."Западная, стадион"

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 3 ф."Западная, стадион"	Свердловская обл. г. Серов,	**ВЛ-0,4кВ от здания Трансформаторной подстанции 3 ф."Западная, стадион"**		
		СИП-2 3х50+1х54,6	км	1,8

Составил _____

Технический директор

_____ Д.И.Варфоломеев

ЗАТРАТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реконструкция ВЛ-6 кВ, установка реклоузера на ж/б опоре, в сторону ТП-6

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
ВЛ-6 кВ от Центральной Распределительной Подстанци до сооружения КТП-6 (Пристанционный поселок)	Свердловская обл. г. Серов,	**ВЛ-6 кВ от Центральной Распределительной Подстанци**		
		Реклоузер вакуумный TER_Rec15_All_R5	шт	1
		Стойка СВ110, опора ж/б	шт	1
		Контур заземления	шт	1

Составил _____