Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"_____" _____ 2016 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ТП-117,с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-10кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая, г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 771440,92 руб.
Средства на оплату труда 2335,74 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электромонтажные работы																
1	**ТССЦпг-01-01-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,5	28,89		28,89		14,45		14,45					
2	**ТССЦпг-03-21-01-200** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,5	105,46		105,46		52,73		52,73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТССЦпг-01-01-02-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,5	28,89		28,89		14,45		14,45					
4	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (717,45 руб.): 95% от ФОТ* *СП (490,89 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	2718,96	311,11	2407,85	248,3	2718,96	311,11	2407,85	248,3	22,96	22,96	14,833	14,83
5	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (1024,92 руб.): 95% от ФОТ* *СП (701,26 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	4043,22	444,44	3439,79	354,72	4043,22	444,44	3439,79	354,72	32,8	32,8	21,19	21,19
6	**Цена поставщика**	Ячейка КСО-366 с вакуумным выключателем ВВ-TEL 10-20/1000 МАТ= 548 460,00/7,492 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт	1	73206,09				73206,09							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									80049,9	755,55	5929,27	603,02		55,76		36,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									82389,59	1019,99	8004,52	814,08		75,28		48,63
Накладные расходы									1742,37							
Сметная прибыль									1192,15							
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :																
Итого Строительные работы									825,69							
Итого Монтажные работы									89962,51							
Итого Прочие затраты									548460,03					75,28		48,63
Итого									639248,23							
Справочно, в ценах 2001г.:														75,28		48,63
Материалы									73365,08							
Машины и механизмы									8004,52							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								1834,07							
	Накладные расходы								1742,37							
	Итого по разделу 1 Электромонтажные работы								1192,15							
	Раздел 2. Пусконаладочные работы								**639248,23**					**75,28**		**48,63**
7	**ТЕРп01-03-008-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Пусконаладочные работы СМР=14,114* *НР (326,09 руб.): 65% от ФОТ* *СП (200,67 руб.): 40% от ФОТ*	1 шт.	1	371,61	371,61			371,61	371,61			21,6	21,6		
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								371,61	371,61				21,6		
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								501,67	501,67				29,16		
	Накладные расходы								326,09							
	Сметная прибыль								200,67							
	Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :															
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								1028,43					29,16		
	Итого								1028,43					29,16		
	Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"								14515,26					29,16		
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	ФОТ								501,67							
	Накладные расходы								326,09							
	Сметная прибыль								200,67							
	Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы								**14515,26**					**29,16**		
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								80421,51	1127,16	5929,27	603,02		77,36		36,02
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								82891,26	1521,66	8004,52	814,08		104,44		48,63
	Накладные расходы								2068,46							
	Сметная прибыль								1392,82							
	Итоги по смете:															
	Итого Строительные работы								825,69							
	Итого Монтажные работы								89962,51					75,28		48,63
	Итого Прочие затраты								562975,29					29,16		
	Итого								653763,49					104,44		48,63
	Справочно, в ценах 2001г.:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								73365,08							
	Машины и механизмы								8004,52							
	ФОТ								2335,74							
	Накладные расходы								2068,46							
	Сметная прибыль								1392,82							
НДС 18%									117677,43							
ВСЕГО по смете									**771440,92**					**104,44**		**48,63**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ С.А. Киселев