Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____Д.Н. Варфоломеев

"____" _____2016 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ЦРП, с заменой 2-х ячеек с выключателями в РУ-6кВ на вводе 1 с ПС ЭЛК,г.Серов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1541907,69 руб.
Средства на оплату труда 4671,49 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электромонтажные работы																
1	**ТССЦпг-01-01-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,5	28,89		28,89		14,45		14,45					
2	**ТССЦпг-03-21-01-200** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,5	105,46		105,46		52,73		52,73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТССЦпг-01-01-02-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,5	28,89		28,89		14,45		14,45					
4	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (1434,89 руб.): 95% от ФОТ* *СП (981,77 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	2718,96	311,11	2407,85	248,3	5437,92	622,22	4815,7	496,6	22,96	45,92	14,833	29,67
5	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (2049,84 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1402,52 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	4043,22	444,44	3439,79	354,72	8086,44	888,88	6879,58	709,44	32,8	65,6	21,19	42,38
6	**Цена поставщика**	Ячейка КСО-298 (отходящая линия 630А) с вакуумным выключателем ВВ-TEL 10-20/1000 РЗиА на электромеханическом реле МАТ= 548 460,00/7,492 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт	2	73206,09				146412,18							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									160018,17	1511,1	11776,91	1206,04		111,52		72,05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									164668,99	2039,99	15898,84	1628,15		150,55		97,27
Накладные расходы									3484,73							
Сметная прибыль									2384,29							
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :																
Итого Строительные работы									825,69							
Итого Монтажные работы									179925,03					150,55		97,27
Итого Прочие затраты									1096920,05							
Итого									1277670,77					150,55		97,27
Справочно, в ценах 2001г.:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								146730,16							
	Машины и механизмы								15898,84							
	ФОТ								3668,14							
	Накладные расходы								3484,73							
	Сметная прибыль								2384,29							
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы									**1277670,77**					**150,55**		**97,27**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы														
7	**ТЕРп01-03-008-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Пусконаладочные работы СМР=14,114* *НР (652,18 руб.): 65% от ФОТ* *СП (401,34 руб.): 40% от ФОТ*	1 шт.	2	371,61	371,61			743,22	743,22			21,6	43,2		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									743,22	743,22				43,2		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1003,35	1003,35				58,32		
Накладные расходы									652,18							
Сметная прибыль									401,34							
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2056,87					58,32		
Итого									2056,87					58,32		
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									29030,66					58,32		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									1003,35							
Накладные расходы									652,18							
Сметная прибыль									401,34							
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									**29030,66**					**58,32**		
									ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									160761,39	2254,32	11776,91	1206,04		154,72		72,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									165672,34	3043,34	15898,84	1628,15		208,87		97,27
Накладные расходы									4136,91							
Сметная прибыль									2785,63							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									825,69							
Итого Монтажные работы									179925,03					150,55		97,27
Итого Прочие затраты									1125950,71					58,32		
Итого									1306701,43					208,87		97,27
Справочно, в ценах 2001г.:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								146730,16							
	Машины и механизмы								15898,84							
	ФОТ								4671,49							
	Накладные расходы								4136,91							
	Сметная прибыль								2785,63							
НДС 18%									235206,26							
ВСЕГО по смете									**1541907,69**					**208,87**		**97,27**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ С.А. Киселев