Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"____" _____ 2016 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 711858,91 руб.
Средства на оплату труда 2335,74 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	**ТССЦпг-01-01-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,25	28,89		28,89		7,22		7,22					
2	**ТССЦпг-03-02-01-005** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,25	18,34		18,34		4,59		4,59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТССЦпг-01-01-02-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,25	28,89		28,89		7,22		7,22					
4	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж вакуумного выключателя *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (717,45 руб.): 95% от ФОТ* *СП (490,89 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	2718,96	311,11	2407,85	248,3	2718,96	311,11	2407,85	248,3	22,96	22,96	14,833	14,83
5	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (1024,92 руб.): 95% от ФОТ* *СП (701,26 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	4043,22	444,44	3439,79	354,72	4043,22	444,44	3439,79	354,72	32,8	32,8	21,19	21,19
6	**Цена поставщика**	Ячейка КСО-298 (отходящая линия 630А) с вакуумным выключателем ВВ-TEL 10-20/1000 РЗиА на электромеханическом реле МАТ= 498 600,00/7,492 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт	1	66550,99				66550,99							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									73332,2	755,55	5866,67	603,02		55,76		36,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									75649,97	1019,99	7920	814,08		75,28		48,63
Накладные расходы									1742,37							
Сметная прибыль									1192,15							
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :																
Итого Строительные работы									192,47							
Итого Монтажные работы									89962,51							
Итого Прочие затраты									498600,02					75,28		48,63
Итого									588755							
Справочно, в ценах 2001г.:														75,28		48,63
Материалы									66709,98							
Машины и механизмы									7920							
ФОТ									1834,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы							1742,37							
		Сметная прибыль							1192,15							
		Итого по разделу 1 Новый Раздел							**588755,00**					**75,28**		**48,63**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы														
7	**ТЕРп01-03-008-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Пусконаладочные работы СМР=14,114* *НР (326,09 руб.): 65% от ФОТ* *СП (200,67 руб.): 40% от ФОТ*	1 шт.	1	371,61	371,61			371,61	371,61			21,6	21,6		
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							371,61	371,61				21,6		
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							501,67	501,67				29,16		
		Накладные расходы							326,09							
		Сметная прибыль							200,67							
		Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :														
		Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%							1028,43					29,16		
		Итого							1028,43					29,16		
		Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"							14515,26					29,16		
		Справочно, в ценах 2001г.:														
		ФОТ							501,67							
		Накладные расходы							326,09							
		Сметная прибыль							200,67							
		Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы							**14515,26**					**29,16**		
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							73703,81	1127,16	5866,67	603,02		77,36		36,02
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							76151,64	1521,66	7920	814,08		104,44		48,63
		Накладные расходы							2068,46							
		Сметная прибыль							1392,82							
		Итоги по смете:														
		Итого Строительные работы							192,47							
		Итого Монтажные работы							89962,51							
		Итого Прочие затраты							513115,28					75,28		48,63
		Итого							603270,26					29,16		
		Справочно, в ценах 2001г.:												104,44		48,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								66709,98							
	Машины и механизмы								7920							
	ФОТ								2335,74							
	Накладные расходы								2068,46							
	Сметная прибыль								1392,82							
	НДС 18%								108588,65							
	ВСЕГО по смете								**711858,91**					**104,44**		**48,63**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ С.А. Киселев