Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____Д.Н. Варфоломеев
"____" _____2016 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Конторская 9,11,11б,11а,6,8 пер Энтузиастов 1,3, ул Больничная 1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул.Энтузиастов 1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с заменой 0,85км провода СИП,г.Серов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 595142,27 руб.
Средства на оплату труда 2602,02 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электромонтажные работы																
1	**ТЕР33-04-040-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (528,14 руб.): 105% от ФОТ* *СП (301,79 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	21	53,52	15	38,52	4,96	1123,92	315	808,92	104,16	1,27	26,67	0,35	7,35
2	**ТЕР33-04-040-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: одного дополнительного провода *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (72,24 руб.): 105% от ФОТ* *СП (41,28 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	21	9,23	1,74	7,49	0,99	193,83	36,54	157,29	20,79	0,15	3,15	0,07	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (1532,39 руб.): 105% от ФОТ* *СП (875,65 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	0,85	11812,48	874,22	3378,61	556,58	10040,61	743,09	2871,82	473,09	65,24	55,45	37,18	31,6
4	**ТССЦ-502-0842** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	1000 м	0,85	52322,71				44474,3							
5	**ТССЦ-111-3161** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Хомут стяжной (СИП) Е778 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	60	2				120							
6	**Цена поставщика**	Зажим для заземления в комплекте с адаптором РС 481 МАТ = 664,00/7,492 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт	8	88,63				709,04							
7	**ТЕРм08-02-158-15** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (68,86 руб.): 95% от ФОТ* *СП (47,11 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	4	25,24	14,91	2,82	0,19	100,96	59,64	11,28	0,76	1,1	4,4	0,01	0,04
8	**ТССЦ-509-1508** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	4	8,31				33,24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ТЕРм08-02-364-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн «Переход» на: стене *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (14,02 руб.): 95% от ФОТ* *СП (9,59 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	23,25	11,73	8,46	0,57	23,25	11,73	8,46	0,57	0,84	0,84	0,03	0,03
10	**ТССЦ-509-1034** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн фиксаторный окрашенный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	1	272,53				272,53							
11	**ТССЦ-509-1406** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим анкерный марки SO 158.1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	1	44,4				44,4							
12	**ТЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (233,57 руб.): 95% от ФОТ* *СП (159,81 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	1	208,98	204,88			208,98	204,88			15,12	15,12		
13	**ТССЦ-111-3103** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	52	45,5				2366							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	**ТССЦ-111-0008** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим плашечный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	100 шт.	0,44	2975				1309							
15	**ТССЦ-111-3104** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	4	112,81				451,24							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									61471,3	1370,88	3857,77	599,37		105,63		40,49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									62517,04	1645,06	4629,33	719,25		126,75		48,58
Накладные расходы									2449,22							
Сметная прибыль									1435,25							
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :																
Итого Строительные работы									148843,86					102,32		48,5
Итого Монтажные работы									348636,25					24,43		0,08
Итого									497480,11					126,75		48,58
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									56242,65							
Машины и механизмы									4629,33							
ФОТ									2364,31							
Накладные расходы									2449,22							
Сметная прибыль									1435,25							
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы									**497480,11**					**126,75**		**48,58**
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
16	**ТЕРп01-11-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Пусконаладочные работы СМР=14,114* *НР (51,51 руб.): 65% от ФОТ* *СП (31,7 руб.): 40% от ФОТ*	1 токоприемник	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	**ТЕРп01-11-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Пусконаладочные работы СМР=14,114* *НР (103,01 руб.): 65% от ФОТ* *СП (63,39 руб.): 40% от ФОТ*	1 измерение	6	22,01	22,01			132,06	132,06			1,22	7,32		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									198,09	198,09				10,98		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									237,71	237,71				13,18		
Накладные расходы									154,51							
Сметная прибыль									95,08							
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									487,3					13,18		
Итого									487,3					13,18		
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									6877,75					13,18		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									237,71							
Накладные расходы									154,51							
Сметная прибыль									95,08							
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									**6877,75**					**13,18**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61669,39	1568,97	3857,77	599,37		116,61		40,49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									62754,75	1882,77	4629,33	719,25		139,93		48,58
Накладные расходы									2603,73							
Сметная прибыль									1530,33							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									148843,86					102,32		48,5
Итого Монтажные работы									348636,25					24,43		0,08
Итого Прочие затраты									6877,75					13,18		
Итого									504357,86					139,93		48,58
Справочно, в ценах 2001г.:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								56242,65							
	Машины и механизмы								4629,33							
	ФОТ								2602,02							
	Накладные расходы								2603,73							
	Сметная прибыль								1530,33							
НДС 18%									90784,41							
ВСЕГО по смете									**595142,27**					**139,93**		**48,58**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ С.А. Киселев