Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____Д.Н. Варфоломеев

"____" _____2016 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП-7 литера 1 до ул.. Путилова 4а-7,10-28(чет), здание магазина, ул. Первомайская 3-7 (нечет), 2-14 (чет),18,20, пер. Путилова 1-5(нечет), 2-10(чет),15,7-13(нечет),12-18(чет)19-23(нечет), пер. Первомайский 1,с заменой 1,7 км провода СИП,г.Серов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____1831559,46 руб.
Средства на оплату труда _____4717,77 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электромонтажные работы																
1	**ТЕР33-04-040-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (1081,44 руб.): 105% от ФОТ* *СП (617,96 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	43	53,52	15	38,52	4,96	2301,36	645	1656,36	213,28	1,27	54,61	0,35	15,05
2	**ТЕР33-04-040-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: одного дополнительного провода *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (147,9 руб.): 105% от ФОТ* *СП (84,52 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	43	9,23	1,74	7,49	0,99	396,89	74,82	322,07	42,57	0,15	6,45	0,07	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (3064,77 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1751,3 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	1,7	16086,03	874,22	3378,61	556,58	27346,25	1486,17	5743,64	946,19	65,24	110,91	37,18	63,21
4	**ТССЦ-502-0848** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	1000 м	1,7	90078,74				153133,86							
5	**ТССЦ-111-3161** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Хомут стяжной (СИП) Е778 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	170	2				340							
6	**Цена поставщика**	Зажим для заземления в комплекте с адаптором РС 481 МАТ = 664,00/7,492 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт	20	88,63				1772,6							
7	**ТССЦ-111-3104** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	24	112,81				2707,44							
8	**ТЕРм08-02-158-15** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (68,86 руб.): 95% от ФОТ* *СП (47,11 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	4	25,24	14,91	2,82	0,19	100,96	59,64	11,28	0,76	1,1	4,4	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ТССЦ-509-1509** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-9 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	4	10,02				40,08							
10	**ТЕРм08-02-364-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн «Переход» на: стене *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (14,02 руб.): 95% от ФОТ* *СП (9,59 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	23,25	11,73	8,46	0,57	23,25	11,73	8,46	0,57	0,84	0,84	0,03	0,03
11	**ТССЦ-509-1034** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн фиксаторный окрашенный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	1	272,53				272,53							
12	**ТЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (513,85 руб.): 95% от ФОТ* *СП (351,58 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	2,2	208,98	204,88			459,76	450,74			15,12	33,26		
13	**ТССЦ-111-3103** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р635 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	120	45,5				5460							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	**ТССЦ-111-0008** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим плашечный CD 35 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	100 шт.	1	2975				2975							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									197329,98	2728,1	7741,81	1203,37		210,47		81,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									199423,96	3273,72	9290,17	1444,05		252,56		97,6
Накладные расходы									4890,84							
Сметная прибыль									2862,06							
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :																
Итого Строительные работы									374004,01					206,36		97,52
Итого Монтажные работы									1178165,02					46,2		0,08
Итого									1552169,03					252,56		97,6
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									186860,07							
Машины и механизмы									9290,17							
ФОТ									4717,77							
Накладные расходы									4890,84							
Сметная прибыль									2862,06							
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы									**1552169,03**					**252,56**		**97,6**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									197329,98	2728,1	7741,81	1203,37		210,47		81,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									199423,96	3273,72	9290,17	1444,05		252,56		97,6
Накладные расходы									4890,84							
Сметная прибыль									2862,06							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									374004,01					206,36		97,52
Итого Монтажные работы									1178165,02					46,2		0,08
Итого Прочие затраты																
Итого									1552169,03					252,56		97,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									186860,07							
Машины и механизмы									9290,17							
ФОТ									4717,77							
Накладные расходы									4890,84							
Сметная прибыль									2862,06							
НДС 18%									279390,43							
ВСЕГО по смете									**1831559,46**					**252,56**		**97,6**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ С.А. Киселев