Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____Д.Н. Варфоломеев

"_____"_____2016 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП -7 литера 1 до ул.. Крылова 1-12,14-22,ул. Энергетиков 1-18, ул.. Завокзальная 1,3,5,6,8,10,13,15,16,18,20,22,23,25, ул. Некрасова 38-48,50,51,53, здание сельсовета, здание детского комбината,с заменой 2 км провода СИП,г.Серов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____2116262,2 руб.
Средства на оплату труда _____5611,99 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электромонтажные работы																
1	**ТЕР33-04-040-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (1257,48 руб.): 105% от ФОТ* *СП (718,56 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	50	53,52	15	38,52	4,96	2676	750	1926	248	1,27	63,5	0,35	17,5
2	**ТЕР33-04-040-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: одного дополнительного провода *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (171,99 руб.): 105% от ФОТ* *СП (98,28 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	50	9,23	1,74	7,49	0,99	461,5	87	374,5	49,5	0,15	7,5	0,07	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (3605,62 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2060,35 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	2	15529,83	874,22	3378,61	556,58	31059,66	1748,44	6757,22	1113,16	65,24	130,48	37,18	74,36
4	**ТССЦ-502-0848** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	1000 м	2	90078,74				180157,48							
5	**ТССЦ-111-3161** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Хомут стяжной (СИП) Е778 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	200	2				400							
6	**ТССЦ-111-3104** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	36	112,81				4061,16							
7	**ТЕРм08-02-158-15** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (68,86 руб.): 95% от ФОТ* *СП (47,11 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	4	25,24	14,91	2,82	0,19	100,96	59,64	11,28	0,76	1,1	4,4	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ТССЦ-509-1509** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-9 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	4	10,02				40,08							
9	**ТЕРм08-02-364-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн «Переход» на: стене *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (14,02 руб.): 95% от ФОТ* *СП (9,59 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	23,25	11,73	8,46	0,57	23,25	11,73	8,46	0,57	0,84	0,84	0,03	0,03
10	**ТССЦ-509-1034** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн фиксаторный окрашенный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	1	272,53				272,53							
11	**ТЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492* *НР (467,12 руб.): 95% от ФОТ* *СП (319,61 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	2	208,98	204,88			417,96	409,76			15,12	30,24		
12	**ТССЦ-111-3103** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р635 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	шт.	100	45,5				4550							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	**ТССЦ-111-0008** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим плашечный CD 35 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=7,492*	100 шт.	1	2975				2975							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									227195,58	3066,57	9077,46	1411,99		236,96		95,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									229624,39	3679,89	10892,95	1694,39		284,36		114,51
Накладные расходы									5585,1							
Сметная прибыль									3253,51							
Итоги по разделу 1 Электромонтажные работы :																
Итого Строительные работы									419733,53					241,78		114,43
Итого Монтажные работы									1366831,26					42,58		0,08
Итого									1786564,79					284,36		114,51
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									215051,55							
Машины и механизмы									10892,95							
ФОТ									5374,28							
Накладные расходы									5585,1							
Сметная прибыль									3253,51							
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы									**1786564,79**					**284,36**		**114,51**
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
14	**ТЕРп01-11-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Пусконаладочные работы СМР=14,114* *НР (51,51 руб.): 65% от ФОТ* *СП (31,7 руб.): 40% от ФОТ*	1 токоприемник	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		
15	**ТЕРп01-11-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Пусконаладочные работы СМР=14,114* *НР (103,01 руб.): 65% от ФОТ* *СП (63,39 руб.): 40% от ФОТ*	1 измерение	6	22,01	22,01			132,06	132,06			1,22	7,32		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									198,09	198,09				10,98		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									237,71	237,71				13,18		
Накладные расходы									154,51							
Сметная прибыль									95,08							
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									487,3					13,18		
Итого									487,3					13,18		
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									6877,75					13,18		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									237,71							
Накладные расходы									154,51							
Сметная прибыль									95,08							
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									**6877,75**					**13,18**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									227393,67	3264,66	9077,46	1411,99		247,94		95,43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									229862,1	3917,6	10892,95	1694,39		297,54		114,51
Накладные расходы									5739,61							
Сметная прибыль									3348,59							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									419733,53					241,78		114,43
Итого Монтажные работы									1366831,26					42,58		0,08
Итого Прочие затраты									6877,75					13,18		
Итого									1793442,54					297,54		114,51
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									215051,55							
Машины и механизмы									10892,95							
ФОТ									5611,99							
Накладные расходы									5739,61							
Сметная прибыль									3348,59							
НДС 18%									322819,66							
ВСЕГО по смете									**2116262,20**					**297,54**		**114,51**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ С.А. Киселев