Пояснительная записка к инвестиционной программе на 2017г.

Таблица:

Наименование объекта	Причина реконструкции/модернизации объекта
1. Реконструкция ВЛ-10кВ Коптяки-2 с установкой реклоузера на ж/б опорах	Установка реклоузера РВА/TEL 10 (20) кВ с целью деления распределительной сети Среднеуральского РКЭС от потребительских сетей, для безаварийности работ сетей, по причине технологических нарушений на потребительских сетях.
2. Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф. Энергетиков от ТП-6030	Замена провода АС-50 в виду необходимости перевод на 380 В по техническим условиям на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,81 км.
3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф. Советская от ТП-6025	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,54 км. по существующим опорам,
4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф. Советская от ТП-6087	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 1,05 км. по существующим опорам, жалобы абонентов на низкое напряжение.
5. Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф. Крупской от ТП-6069	Замена провода АС-50 в виду необходимости перевод на 380 В по техническим условиям на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,75 км.
6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф. Южная от ТП-6030	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,48 км. по существующим опорам.
7. ЛЭП-6 кВ, ф. Коптяки, отпайка на ТП-6045 (ул.Гашева)	Замена участка КЛ-6 кВ по причине превышения количества соединительных муфт на 1 км., для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм^2 5 шт., ПУЭ п.п. 2.3.70.