Пояснительная записка к инвестиционной программе на 2019г.

Таблица:

Наименование объекта	Причина реконструкции/модернизации объекта
1. Реконструкция ВЛ-6 кВ Коптякис установкой реклоузера на ж/б опорах,	1. Установка реклоузера PBA/TEL 6 кВ с целью деления распределительной сети Среднеуральского РКЭС от потребительских сетей, для безаварийности работ сетей, по причине технологических нарушений на потребительских сетях. 2. Замена провода АС-50 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-3 1х70– 1,565 км. по существующим опорам.
2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Восточная от ТП-6025	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,935 км. по существующим опорам, жалобы абонентов на низкое напряжение.
3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Восточная от ТП-6087	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,16 км. по существующим опорам
4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.П.Коммуны от ТП-6030	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,9 км. по существующим опорам
5. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Чкалова от ТП-6030	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 0,82 км. по существующим опорам