Пояснительная записка к инвестиционной программе на 2018г.

Таблица:

Наименование объекта	Причина реконструкции/модернизации объекта
1. Реконструкция ВЛ-10кВ Водоподъем-1 с установкой реклоузера на ж/б опорах	Установка реклоузера PBA/TEL 10 (20) кВ с целью деления распределительной сети Среднеуральского РКЭС от потребительских сетей, для безаварийности работ сетей, по причине технологических нарушений на потребительских сетях.
2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ф.Гагарина от ТП-6083	Замена провода АС-35 в виду необходимости увеличения сечения на СИП-2 3х50+1х54,6 – 1,21 км. по существующим опорам
3. Реконструкция ВЛ-0,4/10кВ ф.РП-1 отпайка на ТП-60118	Перевод на вторую категорию электропотребления ТП-6083, ТП-6025, ТП-6087, по проекту Э,234.000.ЭС-2016
4. Модернизация КТП-6025	ТМ-320 ква 10/0,4 кВ, замена силового трансформатора на ТМ-400 кВА в виду загруженности силового трансформатора более 80%