Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___

Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа АО "Региональная сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2017 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта)	Показатель оценки технического состояния	Показатель оценки последствий отказа	Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа	Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:				Реализация инвестиционного проекта обусловливается необходимостью выполнения требований:		Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта	Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом		Аварийная нагрузка, %	Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении	Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта						Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ		Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта	Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:	
							противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов)	предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора выявленных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)	иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний)	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	законодательства Российской Федерации (+;-)	регламентов рынков электрической энергии (+;-)				МВт	Дата контрольного замерного дня			всего, МВхА		всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА		всего, Мвар				технического освидетельствования (+;-)	технического обследования (+;-)
																					до	после	до	после	до	после	до	после			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**															**46,952**				**10,16**	**14**	**0**	**3,84**	**0**	**0**	**885,2**	**885,2**			
0.1	**Технологическое присоединение, всего**															**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
0.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего**															**46,952**				**10,16**	**14**	**0**	**3,84**	**0**	**0**	**885,2**	**885,2**			
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**															**46,952**				**10,16**	**14**	**0**	**3,84**	**0**	**0**	**885,2**	**885,2**			
1.2.1	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**															**39,572**				**10,16**	**14**	**0**	**3,84**	**0**	**0**	**716**	**716**			
1.2.1.1	**Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,322**				**9,36**	**12,95**	**0**	**3,59**	**0**	**0**	**392**	**392**			
1.2.1.1	Реконструкция электросетевого комплекса ТП-24,с заменой 1 камеры КСО,1 силового трансформатора на ТМ-400, 0,85 км провода , 60 м КЛ, городской округ Краснотурьинск	H001.01	1965	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-24 Краснотурьинск	0,295	21.12.2016	0,92	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-132 г. Серов, ул. 8-е Марта рд2,с заменой одного ТМ-630	H002.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-132 г. Серов	0,375	21.12.2016	0,937	нет данных	0,4	0,63	0	0,23	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-203 г. Серов, ул Б Горшковых рд9,с заменой одного ТМ-630	H003.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-203 г. Серов	0,38	21.12.2016	0,95	нет данных	0,4	0,63	0	0,23	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-209 г. Серов, ул. Луначарского рд88,с заменой одного ТМ-630	H004.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-209 г. Серов	0,39	21.12.2016	0,975	нет данных	0,4	0,63	0	0,23	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-10 г. Серов, п Энергетиков, ул. Автодорожная рд19,с заменой одного ТМ-400	H005.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-10 г. Серов	0,29	21.12.2016	0,906	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-18 г. Серов, ул Крупской рд28,с заменой одного ТМ-400	H006.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-18 г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-21 г. Серов, ул. Циалковского рд34,с заменой одного ТМ-400	H007.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-21 г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-25 г. Серов, ул П Осипенко рд59,с заменой одного ТМ-400	H008.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-25 г. Серов	0,305	21.12.2016	0,953	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-135 г. Серов, п. Вятчино, ул Лагерная рд 2,с заменой одного ТМ-400	H009.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-135 г. Серов	0,29	21.12.2016	0,906	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-204 г. Серов, ул. Заславского рд32,с заменой одного ТМ-400	H010.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-204 г. Серов	0,302	21.12.2016	0,943	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-260 г. Серов, ул Каляева рд31,с заменой одного ТМ-400	H011.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-260 г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-261 г. Серов, ул. Ленина рд187,с заменой одного ТМ-400	H012.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-261 г. Серов	0,295	21.12.2016	0,922	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-6 г. Серов , с Филькино ул Лесная р д 3,с заменой КТП и ТМ-400	H013.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-6 г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-5 г. Серов, ул Северная рд 64,с заменой КТП и ТМ-400	H014.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	МТП-5 г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-6 г. Серов , п Пристационный рд 3,с заменой КТП и ТМ-400	H015.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-6 г. Серов	0,295	21.12.2016	0,922	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-8 г. Серов , с Филькино ул Хлюпина р д 1,с заменой КТП и ТМ-400	H016.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КТП-8 г. Серов	0,295	21.12.2016	0,922	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция силового электрооборудования, источников оперативного тока, устройств релейной защиты и автоматики в РУ-10кВ РП-2, городской округ Среднеуральск	H017.01	1996	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	РУ-10кВ РП-2, городской округ Среднеуральск	-	-		нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10		+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-11,с заменой трансформатора ТМ-630, Свердловская обл. г. Серов,ул. Металлистов, 53	I018.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-11, г. Серов,у	0,39	21.12.2016	0,975	нет данных	0,4	0,63	0	0,23	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-113,с заменой трансформатора ТМ-250, г.Серов, ул. Каляева, во дворе дома №59 (Сортировка)	I019.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-113, г.Серов	0,145	21.12.2016	0,906	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-257 , с заменой трансформатора ТМ-400,Свердловская обл. г. Серов, ул Заславского рд 16	I020.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-257 ,г. Серов	0,295	21.12.2016	0,922	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-63,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул 1я Союзная рд 42	I021.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-63, г. Серов	0,15	21.12.2016	0,937	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+

1.2.1.1	Реконструкция МТП-54,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Лермонтова рд55	I022.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-54 г. Серов	0,148	21.12.2016	0,925	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-32,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Дачная рд36	I023.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-32, г. Серов	0,15	21.12.2016	0,937	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-29,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, ул Северная рд 76	I024.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-29 г. Серов	0,149	21.12.2016	0,931	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-59,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Колхозная рд21	I025.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-59, г. Серов	0,15	21.12.2016	0,937	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-114,с заменой КТПК-400,трансформатора ТМ-400, г. Серов Свердловской обл, ул Ф Революции рд95	I026.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-114 г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-6025,с заменой 1 КТПН с трансформатором ТМ-400,г.Среднеуральск	I027.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КТП-6025 ,г.Среднеуральск	0,295	21.12.2016	0,922	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Ахманаевка, с заменой 3,9 км сип, г.Нижние-Серги	I028.01	1967-1969	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ г.Нижние-Серги	0,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КЛ-10кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-208 литера 78 до здания трансформаторной подстанции ТП-207 литера 93,с заменой 60 км КЛ ,г.Серов	I029.01	1960	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КЛ-10кВ от ТП-208 до ТП-207 ,г.Серов	0,45	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КЛ-10кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-208 литера 79 до здания трансформаторной подстанции ТП-259 литера 30,с заменой 60 км КЛ,г.Серов	I030.01	1968	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КЛ-10кВ от ТП-208 доТП-259,г.Серов	0,51	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ЛЭП-10кВ ф.РП-2-1 и ф.РП-2-2 от ПС Среднеуральская до РП-2, городской округ Среднеуральск	I031.01	1996	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ЛЭП-10кВ ф.РП-2-1 и ф.РП-2-2 Среднеуральск	-	-	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10		+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-42,с заменой трансформатора ТМ-630, Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд246	G032.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-42 . г. Серов	0,39	21.12.2016	0,975	нет данных	0,4	0,63	0	0,23	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ТП-258,с заменой трансформатора ТМ-400, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд34	G033.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-258 г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-4,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, пер. Хасановцев рд 12	G034.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КТП-4 . г. Серов	0,15	21.12.2016	0,937	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция КТП-5,с заменой КТПН-250 , трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Мира р д 24	G035.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КТП-5 г. Серов	0,15	21.12.2016	0,937	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-17,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул 1 я Союзная рд 25	G036.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-17 , г. Серов	0,148	21.12.2016	0,925	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-33,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Вагранская, рд 26	G037.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-33, г. Серов	0,145	21.12.2016	0,906	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-51,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд110	G038.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-51 . г. Серов	0,15	21.12.2016	0,937	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция МТП-52,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, ул Допризывников рд68	G039.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	МТП-52 . г. Серов	0,145	21.12.2016	0,906	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Город-3 от ГПП-2 до ТП-4, с заменой 5,2 км сип, г.Нижние-Серги	G040.01	1973-1978	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Город-3 от ГПП-2 до ТП-4, г.Нижние-Серги	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе:**															**29,25**				**0,8**	**1,05**	**0**	**0,25**	**0**	**0**	**324**	**324**			
1.2.1.2	Модернизация оборудования ТП-25,с заменой 5 камер КСО, городской округ Краснотурьинск	H041.01	1962	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-25, Краснотурьинск	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация оборудования ТП-10,с заменой 4 камер КСО, городской округ Краснотурьинск	H042.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-10 Краснотурьинск	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ПС "Скала" с заменой одного ЩПТ (щит постоянного тока) 120 аккумуляторных батарей и 6 наполненных вводом 110х8 на силовых трансформаторах , МО город Каменск-Уральский	H043.01	1985	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ПС "Скала" МО город Каменск-Уральский	9	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	110	110	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с выключателями и РУ-6кВ на вводе 1 с ПС ЭЛК,г.Серов	H044.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ЦРП, с ПС ЭЛК,г.Серов	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+

1.2.1.2	Модернизация ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта	H045.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, . г. Серов	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул.Лесозаводская рд 34, ввод ТП-66	H046.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-36 с заменой 1 ячейки с выключателем, . г. Серов		21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ЦРП РУ-10кВ на вводе "Город 2", Серовский городской округ	H047.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ЦРП РУ-10кВ на вводе "Город 2", Серовский городской округ	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10		+	+
1.2.1.2	Модернизация ЦРП, РУ-6 кВ, Серовский городской округ	H048.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ЦРП, РУ-6 кВ, Серовский городской округ	1,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6		+	+
1.2.1.2	Модернизация РП-1, РУ-10кВ на вводе ТП-40, Серовский городской округ	H049.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	РП-1, РУ-10кВ на вводе ТП-40, Серовский городской округ	0,8	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10		+	+
1.2.1.2	Модернизация РП -2, Серовский городской округ	H050.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	РП -2, Серовский городской округ	0,9	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10		+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-3 РУ-6кВ на вводе ТП-2, Серовский городской округ	H051.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-3 РУ-6кВ на вводе ТП-2, Серовский городской округ	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6		+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-226 РУ-10кВ, Серовский городской округ	H052.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ТП-226 РУ-10кВ, Серовский городской округ	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10		+	+
1.2.1.2	Модернизация ПС "Медная" 35/6кВ яч.2, яч.3, яч.4, яч.9, яч.10, яч.11, яч.14, яч.15, яч.17, яч.18, яч.26, яч.27, яч.28, яч.29, яч.30, яч.31, яч.32, яч.33, яч.34, яч.36, яч.41,с заменой 21 выключателя 6кВ и 2 разъединителей 6 кВ, городской	I053.01	1942(реконструкция в 1975г)	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ПС "Медная" 35/6кВ Краснотурьинск	1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ЦРП,с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-6кВ на вводе Еланские скважины, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1	I054.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ЦРП, РУ-6кВ на вводе Еланские скважины, . г. Серов	0,6	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-115,с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-10кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая, Свердловская обл. г. Серов, ул Крупской рд 36	I055.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-115 РУ-10кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая, г. Серов,	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-11, с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-10кВ на вводе ячейки ТП-229, Свердловская обл. г. Серов, ул Металлистов рд53	I056.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-11, с РУ-10кВ на вводе ячейки ТП-229, г. Серов,	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-1,с заменой 4-х ячеек с выключателем,9-х панелей, одного трансформатора ТМ-400, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Мира рд3	I057.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-1 ТМ-400 г. Серов,	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	приведение работы трансформатора в соответствии с ГОСТ 14209-85	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-18 у дома № 7 по ул.Добролюбова с установкой 2 КТП и прокладкой 2,11 км КЛ, МО город Каменск-Уральский	I058.01	1979	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-18 2 КТП , МО город Каменск-Уральский	0,6	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-7П у дома № 15 по ул. 2а Рабочая,с установкой КТП и прокладкой 0,231 км КЛ, МО город Каменск-Уральский	I059.01	1976	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-7П Рабочая,с установкой КТП МО город Каменск-Уральский	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-117,с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-10кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая, г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка)	G060.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-117 РУ-10кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая, г.Серов,	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-240,с заменой 2-х ячеек с выключателями в РУ-10кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул М Горького рд 92	G061.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-240 с выключателями в РУ-10кВ, г. Серов	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-2,с заменой 3 панелей,3 ячеек,трансформатора ТМ-400, Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Котельщиков рд2	G062.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-2, ТМ-400 . г. Серов	0,3	21.12.2016	0,937	нет данных	0,32	0,4	0	0,08	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ТП-3,с заменой 1 панели, 5 ячеек с выключателями и одного трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул Жданова д1	G063.01	1986	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ТП-3 одного трансформатора ТМ-250, г. Серов	0,15	21.12.2016	0,937	нет данных	0,16	0,25	0	0,09	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.1.2	Модернизация ПС "Скала" пр.Победы,103,с заменой 20 выключателей, МО город Каменск-Уральский	G064.01	1985	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ПС "Скала" пр.Победы,10, МО город Каменск-Уральский	9	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе:**															**7,38**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169,2**	**169,2**			

1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе:**															**7,38**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169,2**	**169,2**				
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ Водозабор линия №1 с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	Н065.01	1976	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ Водозабор , г.Нижние-Серги	0,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-16(Котельная) ввод №1 между ВЛ-6 кВ ввод №2, с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	Н066.01	1972	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ отп. на ТП-16(Котельная), г.Нижние-Серги	0,09	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 110-6 до ТП-27,с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	Н067.01	2015	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 110-6 до ТП-2 г.Нижние-Серги	0,3	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ от здания ТП-200 литера 79 до РП-3 литера 75,с прокладкой 0,072 км КЛ,г.Серов	Н068.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КЛ-10 кВ от здания ТП-200 до РП-,г.Серов	0,3	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 от РП-3 литера 75 до ТП-204 литера 71,с прокладкой 0,085 км КЛ,г.Серов	Н069.01	1978	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КЛ-10 от РП-3 до ТП-204 ,г.Серов	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до здания ТП - 144 п/лагерь "Березка" ,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	Н070.01	1972	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до здания ТП - 144 п/лагерь "Березка" ,г.Серов	0,6	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до здания ТП-233 литера 29,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	Н071.01	1962	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до здания ТП-233 ,г.Серов	0,5	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 16 до КТПН-83,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	Н072.01	1994	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-10 кВ от оп. 16 до КТПН-83,г.Серов	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ от здания ТП 3 литера 3 по ул Западная5-27 (нечёт),22-28(чёт), на здание стадиона по ул Мира 3а,с заменой 1,835км провода СИП,г.Серов	Н073.01	1959	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП 3 по ул Западная5 ,г.Серов	0,15	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Конторская 9,11,116,11а,6,8 пер Энтузиастов 1,3, ул Больничная 1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул.Энтузиастов 1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с заменой 0,85км провода СИП,г.Серов	Н074.01	1969	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Конторская 9,11,116,11а,6,8 г.Серов	0,14	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Л Чайкиной 11-25 (нечет), 14-26(чет), 26а, 28,30,с заменой 0,875км провода СИП,г.Серов	Н075.01	1969	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Л Чайкиной 11-25 г.Серов	0,12	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-6045 до опоры № 18, с заменой 0,22 м кабеля, г. Среднеуральск	Н076.01	1972	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-6045 до опоры № 18, , г. Среднеуральск	0,2	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Энергетиков от ТП-6030,с заменой 0,81км провода СИП,г.Среднеуральск	Н077.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,22 кВ, ф.Энергетиков от ТП-6030,г.Среднеуральск	0,08	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.Коптяки-2 от п/с Низкая,с установкой 2-х реклоузеров,г.Среднеуральск	Н078.01	2005	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-10 кВ, ф.Коптяки-2 от п/с Низкая,г.Среднеуральск	0,2	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6025,с заменой 0,54 км провода СИП,г.Среднеуральск	Н079.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6025,г.Среднеуральск	0,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6087,с заменой 1,05 км провода СИП,г.Среднеуральск	Н080.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6087,г.Среднеуральск	0,11	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской от ТП-6069,с заменой 0,75км провода СИП,г.Среднеуральск	Н081.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской от ТП-6069,г.Среднеуральск	0,08	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+

1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от ТП-6030,с заменой 0,48 км провода СИП,г.Среднеуральск	H082.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от ТП-6030,,г.Среднеуральск	0,08	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1- ТП-2, Серовский городской округ	H083.01	1957	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-6кВ ТП-1- ТП-2, Серовский городской округ	0,2	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6		+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-2- ТП-3, Серовский городской округ	H084.01	1957	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	+	-	КЛ-6кВ ТП-2- ТП-3, Серовский городской округ	0,2	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6		+	+
1.2.2.1	Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой реклоузера на ж/б опоре,в сторону ТП-6 от Центральной Распределительной Подстанции до сооружения КТП-6 (Пристанционный поселок),г.Серов	I085.01	1953	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-6 кВ , от Центральной Распределительной Подстанции до сооружения КТП-6,г.Серов	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 7 литера 7 до пер. Маяковского д№10-22(чёт) 13-19,19а,22а(нечёт), с отпайками на ул Новая,2-12(чёт), пер Жданова, 15-23(нечёт), 18-24(чёт), пер Попова 14-24(чёт), 11-21(нечёт),с заменой 1,8 км провода СИП,г.Серов	I086.01	1967	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 7 до пер. Маяковского ,г.Серов	0,11	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 литера 40 до жилых домов по ул. Б. Горшковых 2,3,4, ул. Парковая 10а,10, ул. Лесническая 1,2, ул.Кирова 7,7а,с заменой 0,73км провода СИП,г.Серов	I087.01	1974	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 до жилых домов по ул. Б. Горшковых 2,3,4,,г.Серов	0,09	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания ТП-1 литера 40 до жилых домов пер Безымянный 9, ул Станционная 1, ул Кирова 15-31(нечет), ул. Карпинского 2а,26,4а,6а,8а, 2-12(чет), 1а,1б, 3а,5а, 1-11(нечет), ул. Парковая 2,4,8,12-22(чет),24а, 24-34(чет), с заменой 3 км провода СИП,г.Серов	I088.01	1974	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4кВ от здания ТП-1 до жилых домов пер Безымянный 9,,г.Серов	0,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ ф. РП-1 отпайка на ТП-60118,с заменой 0,5 км провода СИП,г.Среднеуральск	I089.01	1989	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4/10 кВ ф. РП-1 отпайка на ТП-60118 ,г.Среднеуральск	0,08	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Гагарина от ТП-6083,с заменой 1,21 км провода СИП,г.Среднеуральск	I090.01	1989	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ, ф.Гагарина от ТП-6083,г.Среднеуральск	0,09	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10кВ от здания трансформаторной подстанции ТП 26 литера 59 до здания трансформаторной подстанции ТП-3 литера 3,с заменой 60м КЛ,г.Серов	I091.01	1962	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	КЛ-10кВ от ТП-26 до ТП-3 литера 3,г.Серов	0,2	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Модернизация ВЛ-10 кВ, ф.Водоподъем-1,с установкой одного реклоузера г.Среднеуральск	I092.01	1975	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-10 кВ, ф.Водоподъем-1 ,г.Среднеуральск	0,3	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС "Гурья" ф.5,20 оп.№ 1 до оп.№ 16а,с заменой 2,1 км СИП-3 1*120, городской округ Краснотурьинск	I093.01		Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-10кВ от ПС "Гурья" , городской округ Краснотурьинск	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	10	10	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП 7 литера 1 до сооружения МТП - 17 через опоры № 8,12,42,55,62,с установкой одного реклоузера на ж/б опоре,отпайка на ТП-33,г.Серов	G094.01	1948	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-6 кВ от ТП-7 до сооружения МТП - 1,г.Серов	0,3	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП -7 литера 1 до ул.. Крылова 1-12,14-22,ул. Энергетиков 1-18, ул.. Заводскальная 1,3,5,6,8,10,13,15,16,18,20,22,23,25, ул. Некрасова 38-48,50,51,53, здание сельсовета, здание детского комбината,с заменой 2 км провода СИП,г.Серов	G095.01	1961	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП -7 до ул.. Крылова г.Серов	0,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП-7 литера 1 до ул.. Путилова 4а-7,10-28(чет), здание магазина, ул. Первомайская 3-7 (нечет), 2-14 (чет),18,20, пер. Путилова 1-5(нечет), 2-10(чет),15,7-13(нечет),12-18(чет)19-23(нечет), пер. Первомайский 1,с заменой 1,7 км провода СИП,г.Серов	G096.01	1961	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП-7 до ул.. Путилова 4а-7,10-28(чет),,г.Серов	0,09	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Модернизация ВЛ-6 кВ, ф.Коптяки от КРУН СУГРЭС,с установкой 1 реклоузера и заменой 1,565 км провода СИП,г.Среднеуральск	G097.01	1959	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-6 кВ, ф.Коптяки от КРУН СУГРЭС,г.Среднеуральск	0,4	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	6	6	значительное увеличение надежность схемы электроснабжения и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Восточная от ТП-6025,с заменой 0,935 км провода СИП,г.Среднеуральск	G098.01	1988	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ, ф.Восточная от ТП-6025,г.Среднеуральск	0,09	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Восточная от ТП-6087,с заменой 0,65 км провода СИП,г.Среднеуральск	G099.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4 кВ, ф.Восточная от ТП-6087,г.Среднеуральск	0,08	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+

1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ф.П.Коммуны от ТП-6030,с заменой 0,9км провода СИП,г.Среднеуральск	G0100.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4кВ, ф.П.Коммуны от ТП-6030,г.Среднеуральск	0,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ф.Чкалова от ТП-6029,с заменой 0,82 км провода СИП,г.Среднеуральск	G0101.01	1973	Не предусмотрено	Не предусмотрено	-	-	-	-	-	+	+	-	-	ВЛ-0,4кВ, ф.Чкалова от ТП-6029 ,г.Среднеуральск	0,1	21.12.2016	-	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	отсутствует	отсутствует	0,4	0,4	повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидация жалоб абонентов на низкое напряжение.	+	+