Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор АО "РСК"

_____Д.Н. Варфоломеев
"____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "Комэнерго"

_____В.А. Долгов
"____" _____2017г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию строительной части Тп-261,г.Серов,ул.Ленина,№187
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1132,862 тыс. руб.
Средства на оплату труда 18,813 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 год

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1.															
1	**ТЕР46-04-008-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2 покрытия	0,48 *48/100*	202,89	158,04	44,85		97,39	75,86	21,53		14,38	6,9		
2	**ТЕР07-04-004-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж плит: покрытий *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м3 сборных конструкций	0,2002 *(7*2,2*6,5*0,2)/100*	19362,42	2579,82	16782,6	554,42	3876,36	516,48	3359,88	110,99	199,368	39,91	21,992	4,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕР46-02-004-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж металлоконструкций покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 т демонтированных конструкций	0,2	301,92	129,1	115,04	4,47	60,38	25,82	23,01	0,89	10,84	2,17	0,22	0,04
4	**ТЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 м2 проема	6	39,89	23,47	16,42		239,34	140,82	98,52		1,68	10,08		
5	**ТЕР10-04-013-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2 проемов	0,065 *6,5/100*	1888,39	1588,21	300,18	19,71	122,75	103,24	19,51	1,28	113,687	7,39	1,036	0,07
6	**ТЕР07-01-021-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 шт. сборных конструкций	0,02 *2/100*	8292,46	953,57	7338,89	545,63	165,85	19,07	146,78	10,91	77,4	1,55	28,672	0,57
7	**ТЕР46-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка: кирпичных стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 м3	23,636 *62,2*0,38*	273,81	102,84	170,97	16,3	6471,77	2430,73	4041,04	385,27	8,24	194,76	1,15	27,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ТЕР15-01-049-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ограждение КСО из фанеры *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2 облицовки стен	0,27 *27/100*	9942,62	678,04	155,28	4,19	2684,51	183,07	41,93	1,13	50,6	13,66	0,22	0,06
9	**ТЕР07-01-055-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство столбов для ограждения *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 шт.	0,1 *10/100*	61724,91	26697,15	14986,67	2054,38	6172,49	2669,72	1498,67	205,44	1940,2	194,02	108,87	10,89
10	**ТЕР09-04-006-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2	0,65 *(26*2,5)/100*	4832,07	1345,48	3041,09	314,72	3140,85	874,56	1976,71	204,57	105,28	68,43	16,4	10,66
11	**ТССЦ-101-4532** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Профнастил оцинкованный НС21-0,7 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	м2	65	69,33				4506,45							
12	**ТССЦ-101-1691** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	шт.	50	0,1				5							
	Раздел 2. Новый раздел															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	**ТЕР08-01-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 м3 кладки	62,2	489,73	62,12	30,94	2,47	30461,21	3863,86	1924,47	153,63	5,26	327,17	0,13	8,09
14	**ТЕРр58-12-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство обрешетки сплошной из досок *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2	0,5 *50/100*	2146,8	356,18	51,57	8,37	1073,4	178,09	25,79	4,19	31,83	15,92	0,44	0,22
15	**ТЕР10-01-082-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка по фермам прогонов: из брусьев *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 м3 древесины в конструкции	1	2361,09	203,79	42,26	2,85	2361,09	203,79	42,26	2,85	15,04	15,04	0,15	0,15
16	**ТЕР09-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2 покрытия	0,5 *50/100*	1248,28	437,36	586,66	52,85	624,14	218,68	293,33	26,43	35,5	17,75	2,61	1,31
17	**ТССЦ-101-4543** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	м2	60	106,21				6372,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	**ТССЦ-101-4652** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	10 шт.	40 *400/10*	4,31				172,4							
19	**ТЕРр53-25-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 т металлоконструкций перемычек	0,2	15207,66	2018,76	98	6,66	3041,53	403,75	19,6	1,33	165,88	33,18	0,47	0,09
20	**ТЕР15-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5 *500/100*	2288,85	960,42	84,88	34,92	11444,25	4802,1	424,4	174,6	70,88	354,4	2,78	13,9
21	**ТЕР15-04-014-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5 *500/100*	1800,61	131,82	12,26		9003,05	659,1	61,3		10,07	50,35		
22	**ТЕР01-02-057-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м3 грунта	0,0052	2725,52	2725,52			14,17	14,17			248	1,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	**ТЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 м3 подстилающего слоя	2,6	267,66	46,55	55,96	7,79	695,92	121,03	145,5	20,25	3,73	9,7	0,55	1,43
24	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0024	64980,89	1978,2	4648,35	342,54	155,95	4,75	11,16	0,82	180	0,43	18	0,04
25	**ТССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 т груза	5	51,74		51,74		258,7		258,7					
26	**ТССЦпг-03-21-01-110** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 110 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492*	1 т груза	5	62,12		62,12		310,6		310,6					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									93532,15	17508,69	14744,69	1304,58		1364,1		79,1
Накладные расходы									21191,5							
Сметная прибыль									13420,04							
Итоги по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									11882,97					203,83		27,22
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									17809,81					235,48		15,86
Строительные металлические конструкции									17624,63					96,26		11,97
Деревянные конструкции									3047,04					22,43		0,22
Отделочные работы									32443,81					418,41		13,96
Конструкции из кирпича и блоков									38576,54					327,17		8,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1343,17					15,92		0,22
Стены (ремонтно-строительные)									3673,46					33,18		0,09
Земляные работы, выполняемые ручным способом									31,89					1,29		
Полы									975,65					9,7		1,43
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									165,42					0,43		0,04
Погрузо-разгрузочные работы									258,7							
Перевозка грузов автотранспортом									310,6							
Итого									128143,69					1364,1		79,1
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=7,492"									960052,53					1364,1		79,1
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									61278,77							
Машины и механизмы									14744,69							
ФОТ									18813,27							
Накладные расходы									21191,5							
Сметная прибыль									13420,04							
НДС 18%									172809,46							
ВСЕГО по смете									**1132861,99**					**1364,1**		**79,1**

Составил: _____ К.В.Басова

Проверил: _____ Н.С.Давыдов