Сводная таблица с расчётами по укрупнённым нормативам
АО "РСК"

Номер группы инвести-ционных проектов	№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта, млн рублей (без НДС)	Расчёт стоимости по укрупнённым нормативам	Итого в соответствии с укрупненными нормативами цены, млн. рублей, без НДС	Ссылка на пункт укрупнённых нормативов цен, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 08.02.2016 г. За №75 и номер расценки	Наличие соответствия абзацу 1 п.32 Основ ценообразования, да/нет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.1	1	Реконструкция электросетевого комплекса ТП-24,с заменой 1 камеры КСО,1 силового трансформатора на ТМ-400, 0,85 км провода , 60 м КЛ, городской округ Краснотурьинск	Н001.01	2017	1,309	1,66+1,12	2,780	п. 10 В2-01, п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	2	Реконструкция ТП-132 г. Серов, ул. 8-е Марта рд2,с заменой одного ТМ-630	Н002.01	2017	0,524	1,419	1,419	п. 12 Т3-08	да
1.2.1.1	3	Реконструкция ТП-203 г. Серов, ул Б Горшковых рд9,с заменой одного ТМ-630	Н003.01	2017	0,510	1,419	1,419	п. 12 Т3-08	да
1.2.1.1	4	Реконструкция ТП-209 г. Серов, ул. Луначарского рд88,с заменой одного ТМ-630	Н004.01	2017	0,510	1,419	1,419	п. 12 Т3-08	да
1.2.1.1	5	Реконструкция ТП-10 г. Серов, п Энергетиков, ул. Автодорожная рд19,с заменой одного ТМ-400	Н005.01	2017	0,417	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	6	Реконструкция ТП-18 г. Серов, ул Крупской рд28,с заменой одного ТМ-400	Н006.01	2017	0,393	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	7	Реконструкция ТП-21 г. Серов, ул. Циалковского рд34,с заменой одного ТМ-400	Н007.01	2017	0,393	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	8	Реконструкция ТП-25 г. Серов, ул П Осипенко рд59,с заменой одного ТМ-400	Н008.01	2017	0,393	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	9	Реконструкция ТП-135 г. Серов, п. Вятчино, ул Лагерная рд 2,с заменой одного ТМ-400	Н009.01	2017	0,393	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	10	Реконструкция ТП-204 г. Серов, ул. Заславского рд32,с заменой одного ТМ-400	Н010.01	2017	0,393	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	11	Реконструкция ТП-260 г. Серов, ул Каляева рд31,с заменой одного ТМ-400	Н011.01	2017	0,416	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	12	Реконструкция ТП-261 г. Серов, ул. Ленина рд187,с заменой одного ТМ-400	Н012.01	2017	0,416	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	13	Реконструкция КТП-6 г. Серов , с Филькино ул Лесная р д 3,с заменой КТП и ТМ-400	Н013.01	2017	0,674	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да

1.2.1.1	14	Реконструкция МТП-5 г. Серов, ул Северная рд 64,с заменой КТП и ТМ-400	Н014.01	2017	0,901	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	15	Реконструкция КТП-6 г. Серов , п Пристационный рд 3,с заменой КТП и ТМ-400	Н015.01	2017	0,675	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	16	Реконструкция КТП-8 г. Серов , с Филькино ул Хлюпина р д 1,с заменой КТП и ТМ-400	Н016.01	2017	0,674	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	17	Реконструкция ТП-11,с заменой трансформатора ТМ-630, Свердловская обл. г. Серов,ул. Металлистов, 53	I018.01	2018	0,622	1,419	1,419	п. 12 Т3-08	да
1.2.1.1	18	Реконструкция ТП-113,с заменой трансформатора ТМ-250, г.Серов, ул. Каляева, во дворе дома №59 (Сортировка)	I019.01	2018	0,359	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	19	Реконструкция ТП-257 , с заменой трансформатора ТМ-400,Свердловская обл. г. Серов, ул Заславского рд 16	I020.01	2018	0,394	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	20	Реконструкция МТП-63,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул 1я Союзная рд 42	I021.01	2018	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	21	Реконструкция МТП-54,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Лермонтова рд55	I022.01	2018	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	22	Реконструкция МТП-32,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Дачная рд36	I023.01	2018	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	23	Реконструкция МТП-29,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, ул Северная рд 76	I024.01	2018	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	24	Реконструкция МТП-59,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Колхозная рд21	I025.01	2018	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	25	Реконструкция МТП-114,с заменой КТПК-400,трансформатора ТМ-400, г. Серов Свердловской обл, ул Ф Революции рд95	I026.01	2018	0,916	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	26	Реконструкция КТП-6025,с заменой 1 КТПН с трансформатором ТМ-400,г.Среднеуральск	I027.01	2018	0,712	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	27	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Ахманаевка, с заменой 2,4 км сип, г.Нижние-Серги	I028.01	2018	4,352	типовых технологических решений нет для данной работы.			
1.2.1.1	28	Реконструкция КЛ-10кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-208 литера 78 до здания трансформаторной подстанции ТП-207 литера 93,с заменой 60 м КЛ ,г.Серов	I029.01	2018	0,511	0,01*1,644+0,05*48,117+0,1*0,591+0,06*0,611	2,518	п. 18 К1-04-1..6, К4-01, К3-01-1, П5-01	да
1.2.1.1	29	Реконструкция КЛ-10кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-208 литера 79 до здания трансформаторной подстанции ТП-259 литера 30,с заменой 60 м КЛ,г.Серов	I030.01	2018	0,511	0,01*1,644+0,05*48,117+0,1*0,591+0,06*0,611	2,518	п. 18 К1-04-1..6, К4-01, К3-01-1, П5-01	да

1.2.1.1	30	Реконструкция ТП-42,с заменой трансформатора ТМ-630, Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд246	G032.01	2019	0,567	1,419	1,419	п. 12 Т3-08	да
1.2.1.1	31	Реконструкция ТП-258,с заменой трансформатора ТМ-400, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд34	G033.01	2019	0,396	1,112	1,112	п. 12 Т3-07	да
1.2.1.1	32	Реконструкция КТП-4,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, пер. Хасановцев рд 12	G034.01	2019	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	33	Реконструкция КТП-5,с заменой КТПН-250 , трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Мира р д 24	G035.01	2019	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	34	Реконструкция МТП-17,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул 1 я Союзная рд 25	G036.01	2019	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	35	Реконструкция МТП-33,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, г. Серов Свердловской обл, ул Вагранская, рд 26	G037.01	2019	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	36	Реконструкция МТП-51,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд110	G038.01	2019	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	37	Реконструкция МТП-52,с заменой КТПК-250,трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, ул Допризывников рд68	G039.01	2019	0,770	0,982	0,982	п. 12 Т3-06	да
1.2.1.1	38	Реконструкция строительной части ТП-261,г.Серов, ул.Ленина,р.д №187	I031.01	2018	0,960	типовых технологических решений нет для данной работы.			
1.2.1.1	39	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Город-3 от ГПП-2 до ТП-4, с заменой 5,2 км сип, г.Нижние-Серги	G040.01	2019	5,180	типовых технологических решений нет для данной работы.			
1.2.1.2	40	Модернизация оборудования ТП-25,с заменой 5 камер КСО, городской округ Краснотурьинск	H041.01	2017	0,802	5*1,66	8,300	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	41	Модернизация оборудования ТП-10,с заменой 4 камер КСО, городской округ Краснотурьинск	H042.01	2017	0,639	4*1,66	6,640	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	42	Модернизация ПС "Скала" с заменой одного ЩПТ (щит постоянного тока) 120 аккумуляторных батарей и 6 наполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах , МО город Каменск-Уральский	H043.01	2017	12,032	2*23,512+2*2,636	52,296	п. 11 Т1-04-1..6, п. 16 П2-07	да
1.2.1.2	43	Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с выключателями в РУ-6кВ на вводе 1 с ПС ЭЛК,г.Серов	H044.01	2017	1,394	2*1,66	3,322	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	44	Модернизация ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта	H045.01	2017	0,647	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	45	Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул.Лесозаводская рд 34, ввод ТП-66	H046.01	2017	0,648	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	46	Модернизация ПС "Медная" 35/6кВ яч.2, яч.3, яч.4, яч.9, яч.10, яч.11, яч.14, яч.15, яч.17, яч.18, яч.26, яч.27, яч.28, яч.29, яч.30, яч.31, яч.32, яч.33, яч.34, яч.36, яч.41,с заменой 21 выключателя 6кВ и 2 разъеденителей 6 кВ, городской округ Краснотурьинск	I053.01	2018	6,043	21*1,66	34,860	п. 10 В2-01	да

1.2.1.2	47	Модернизация ЦРП,с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-6кВ на вводе Еланские скважины, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1	I054.01	2018	0,702	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	48	Модернизация ТП-115,с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-10кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая, Свердловская обл. г. Серов, ул Крупской рд 36	I055.01	2018	0,702	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	49	Модернизация ТП-11, с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-10кВ на вводе ячейки ТП-229, Свердловская обл. г. Серов, ул Металлистов рд53	I056.01	2018	0,642	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	50	Модернизация ТП-1,с заменой 4-х ячеек с выключателем,9-х панелей, одного трансформатора ТМ-400, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Мира рд3	I057.01	2018	1,582	4*1,66+1,112	7,752	п. 10 В2-01, п. 12 Т3-07	да
1.2.1.2	51	Модернизация ТП-18 у дома № 7 по ул.Добролюбова с установкой 2 КТП и прокладкой 2,11 км КЛ, МО город Каменск-Уральский	I058.01	2018	11,137	типовых технологических решений нет для данной работы.			
1.2.1.2	52	Модернизация ТП-7П у дома № 15 по ул. 2а Рабочая,с установкой КТП и прокладкой 0,231 км КЛ, МО город Каменск-Уральский	I059.01	2018	5,169	типовых технологических решений нет для данной работы.			
1.2.1.2	53	Модернизация ТП-117,с заменой одной ячейки с выключателем в РУ-10кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая, г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка)	G060.01	2019	0,702	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	54	Модернизация ТП-240,с заменой 2-х ячеек с выключателями в РУ-10кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул М Горького рд 92	G061.01	2019	1,334	2*1,66	3,322	п. 10 В2-01	да
1.2.1.2	55	Модернизация ТП-2,с заменой 3 панелей,3 ячеек,трансформатора ТМ-400, Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Котельщиков рд2	G062.01	2019	0,949	3*1,66+1,112	6,092	п. 10 В2-01, п. 12 Т3-07	да
1.2.1.2	56	Модернизация ТП-3,с заменой 1 панели, 5 ячеек с выключателями и одного трансформатора ТМ-250, Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул Жданова д1	G063.01	2019	1,402	5*1,66+0,982	9,282	п. 10 В2-01, п. 12 Т3-06	да
1.2.1.2	57	Модернизация ПС "Скала" пр.Победы,103,с заменой 20 выключателей, МО город Каменск-Уральский	G064.01	2019	18,245	20*1,66	33,200	п. 10 В2-01	да
1.2.2.1	58	Реконструкция ВЛ-6 кВ Водозабор линия №1 с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	H065.01	2017	1,713	1,66+0,51+0,1*1,819+0,03*0,591+0,03*0,611+0,03*1,032	2,419	п. 10 В2-01, п. 17 П3-01, п. 18 Л1-70-1..11, п. 18 К3-01-1, П5-01, К1-01-1..6	да

1.2.2.1	59	Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-16(Котельная) ввод №1 между ВЛ-6 кВ ввод №2, с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	Н066.01	2017	1,750	1,66+0,51+0,1*1,819+0,03*0,591+0,03*0,611+0,03*1,032	2,419	п. 10 В2-01, п. 17 П3-01, п. 18 Л1-70-1..11, п. 18 К3-01-1, П5-01, К1-01-1..6	да
1.2.2.1	60	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 110-6 до ТП-27,с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	Н067.01	2017	1,713	1,66+0,51+0,1*1,819+0,03*0,591+0,03*0,611+0,03*1,032	2,419	п. 10 В2-01, п. 17 П3-01, п. 18 Л1-70-1..11, п. 18 К3-01-1, П5-01, К1-01-1..6	да
1.2.2.1	61	Реконструкция КЛ-10 кВ от здания ТП-200 литера 79 до РП-3 литера 75,с прокладкой 0,072 км КЛ,г.Серов	Н068.01	2017	0,636	0,072*0,611+0,072*48,117	3,508	п. 18 П5-01, К4-01	да
1.2.2.1	62	Реконструкция КЛ-10 от РП-3 литера 75 до ТП-204 литера 71,с прокладкой 0,085 км КЛ,г.Серов	Н069.01	2017	0,536	0,085*0,611+0,085*48,117	4,142	п. 18 П5-01, К4-01	да
1.2.2.1	63	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до здания ТП -144 п/лагерь "Березка" ,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	Н070.01	2017	1,202	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.2.1	64	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до здания ТП-233 литера 29,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	Н071.01	2017	1,202	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.2.1	65	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 16 до КТПН-83,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	Н072.01	2017	1,202	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.2.1	66	Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ от здания ТП 3 литера 3 по ул Западная5-27 (нечёт),22-28(чёт), на здание стадиона по ул Мира 3а,с заменой 1,835км провода СИП,г.Серов	Н073.01	2017	1,081	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	67	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Конторская 9,11,11б,11а,6,8 пер Энтузиастов 1,3, ул Больничная 1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул.Энтузиастов 1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с заменой 0,85км провода СИП,г.Серов	Н074.01	2017	0,528	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	68	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Л Чайкиной 11-25 (нечет), 14-26(чет), 26а, 28,30,с заменой 0,875км провода СИП,г.Серов	Н075.01	2017	0,559	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	69	Реконструкция КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-6045 до опоры № 18, с заменой 0,22 м кабеля, г. Среднеуральск	Н076.01	2017	0,352	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	70	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Энергетиков от ТП-6030,с заменой 0,81км провода СИП,г.Среднеуральск	Н077.01	2017	0,499	-	-	-	да
1.2.2.1	71	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.Коптяки-2 от п/с Низкая,с установкой 2-х реклоузеров,г.Среднеуральск	Н078.01	2017	3,265	2*1,66+0,51+0,06*1,819	3,939	п. 10 В2-01, п. 17 П3-01, п. 18 Л1-70-1..11	да
1.2.2.1	72	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6025,с заменой 0,54 км провода СИП,г.Среднеуральск	Н079.01	2017	0,315	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	73	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6087,с заменой 1,05 км провода СИП,г.Среднеуральск	Н080.01	2017	0,615	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	74	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской от ТП-6069,с заменой 0,75км провода СИП,г.Среднеуральск	Н081.01	2017	0,442	типовых технологических решений нет для данной работы.			-

1.2.2.1	75	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от ТП-6030,с заменой 0,48 км провода СИП,г.Среднеуральск	H082.01	2017	0,302	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	76	Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой реклоузера на ж/б опоре,в сторону ТП-6 от Центральной Распределительной Подстанци до сооружения КТП-6 (Пристанционный поселок),г.Серов	I085.01	2018	1,168	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да
1.2.2.1	77	Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 7 литера 7 до пер. Маяковского д№10-22(чёт) 13-19,19а,22а(нечёт), с отпайками на ул Новая,2-12(чёт), пер Жданова, 15-23(нечёт), 18-24(чёт), пер Попова 14-24(чёт), 11-21(нечёт.),с заменой 1,8 км провода СИП,г.Серов	I086.01	2018	1,578	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	78	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 литера 40 до жилых домов по ул. Б. Горшковых 2,3,4, ул. Парковая 10а,10, ул. Лесническая 1,2, ул.Кирова 7,7а,с заменой 0,73км провода СИП,г.Серов	I087.01	2018	0,567	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	79	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания ТП-1 литера 40 до жилых домов пер Безымянный 9, ул Станционная 1, ул Кирова 15-31(нечет), ул. Карпинского 2а,2б,4а,6а,8а, 2-12(чет), 1а,1б, 3а,5а, 1-11(нечет), ул. Парковая 2,4,8,12-22(чет),24а, 24-34(чет), с заменой 3 км провода СИП,г.Серов	I088.01	2018	2,614	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	80	Реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ ф. РП-1 отпайка на ТП-60118,с заменой 0,5 км провода СИП,г.Среднеуральск	I089.01	2018	0,683	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	81	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Гагарина от ТП-6083,с заменой 1,21 км провода СИП,г.Среднеуральск	I090.01	2018	0,733	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	82	Реконструкция КЛ-10кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-26 литера 59 до здания трансформаторной подстанции ТП-3 литера 3,с заменой 60м КЛ,г.Серов	I091.01	2018	0,503	0,06*0,611+0,06*48,117	2,924	п. 18 П5-01, К4-01	да
1.2.2.1	83	Модернизация ВЛ-10 кВ, ф.Водоподъем-1,с установкой одного реклоузера ,г.Среднеуральск	I092.01	2018	1,719	1,66+0,51+0,03*1,819	2,225	п. 10 В2-01, п. 17 П3-01, п. 18 Л1-70-1..11	да
1.2.2.1	84	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС "Турья" ф.5,20 оп.№ 1 до оп.№ 16а,с заменой 2,1 км СИП-3 1*120, городской округ Краснотурьинск	I093.01	2018	3,633	0,51+2,1*0,092+2,1*1,819	4,523	п. 17 П3-01, Д1-01, п. 18 Л1-70-1..11	да
1.2.2.1	85	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС "Низкая" фид. "Коптяки-1" с монтажом 0,245 км кабеля 10 кВ и установкой реклоузера, г. Среднеуральск	I030.01	2018	1,200	1,66+0,611*0,245+0,591*0,245+1,722*0,245	2,376	п. 10 В2-01, п. 18 П5-01, п.18 К3-01-1 п. 18 К1-05-1..6	да
1.2.2.1	86	Реконструкция ВЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 литера 1 до сооружения МТП - 17 через опоры № 8,12,42,55,62,с установкой одного реклоузера на ж/б опоре,отпайка на ТП-33,г.Серов	G094.01	2019	1,261	1,660	1,660	п. 10 В2-01	да

1.2.2.1	87	Реконструкция с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП -7 литера 1 до ул.. Крылова 1-12,14-22,ул. Энергетиков 1-18, ул.. Завокзальная 1,3,5,6,8,10,13,15,16,18,20,22,23,25, ул. Некрасова 38-48,50,51,53, здание сельсовета, здание детского комбината,с заменой 2 км провода СИП,г.Серов	G095.01	2019	1,828	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	88	Реконструкция с.Филькино ВЛ-0,4кВ от здания ТП-7 литера 1 до ул.. Путилова 4а-7,10-28(чет), здание магазина, ул. Первомайская 3-7 (нечет), 2-14 (чет),18,20, пер. Путилова 1-5(нечет), 2-10(чет),15,7-13(нечет),12-18(чет)19-23(нечет), пер. Первомайский 1,с заменой 1,7 км провода СИП,г.Серов	G096.01	2019	1,583	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	89	Модернизация ВЛ-6 кВ, ф.Коптяки от КРУН СУГРЭС,с установкой 1 реклоузера и заменой 1,565 км провода СИП,г.Среднеуральск	G097.01	2019	2,711	0,51+1,565*0,092+1,565*1,819+1,66	5,161	п. 17 П3-01, Д1-01, п. 18 Л1-70-1..11, п. 10 В2-01	да
1.2.2.1	90	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Восточная от ТП-6025,с заменой 0,935 км провода СИП,г.Среднеуральск	G098.01	2019	0,590	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	91	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Восточная от ТП-6087,с заменой 0,65 км провода СИП,г.Среднеуральск	G099.01	2019	0,436	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	92	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ф.П.Коммуны от ТП-6030,с заменой 0,9км провода СИП,г.Среднеуральск	G0100.01	2019	0,554	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	93	Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ф.Чкалова от ТП-6029,с заменой 0,82 км провода СИП,г.Среднеуральск	G0101.01	2019	0,482	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.2.1	94	Реконструкция ТП-5, с установкой четырёх ячеек с выключателями нагрузки в РУ-6 кВ, реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Североуральская" ячейка №18 до ТП-5 с заменой 1 км провода СИП , прокладкой 0,4 км кабеля, поселок 3-й Северный, Североуральский городской округ	G019.01	2019	2,697	4*1,66+0,51+1*0,092+1*1,819+0,611+0,4*0,591+0,4*1,58	10,540	п. 10 В2-01, п. 17 П3-01, п. 17 Д1-01, п. 18 Л1-70-1..11, п. 18 П5-01, п.18 К3-01-1, п. 18 К1-04-1..6	да
1.4	95	Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 110/6 кВ ""Энерголесокомбинат", фидер "ЧЛЗ", протяжённостью 5,11 км, с установкой двух реклоузеров, г. Серов	G020.01	2019	24,075	0,51+4,67*1,819+0,611+0,44*1,667+0,44*48,117+2*1,66	34,841	п. 17 П3-01, п. 18 Л1-70-1..11, п. 18 П5-01, п. 18 К1-05-1..6, п. 18 К4-01, п. 10 В2-01	да
1.2.2.1	96	Реконструкция ВЛ-10кВ, фидер "Коптяки-2", отпайка на ТП-6035, ТП-6036, с заменой 1,1 км СИП и установкой одного реклоузера г. Среднеуральск	G021.01	2019	2,262	0,51+1,1*0,092+1,1*1,819	2,612	п. 17 П3-01, п. 17 Д1-01, п. 18 Л1-70-1..11	да