ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «РСК»

_____ Д.Н. Варфоломеев

"_____" _____ 2019 г.

г.Каменск-Уральский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на реконструкцию МТП-7011 (ТМ-250кВА) с заменой на КТПН-250кВА, ул.Революционная, 46
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 1102381,42 руб.
Средства на оплату труда 2656,78 руб.
Сметная трудоемкость 153,73 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
Демонтаж МТП															
	ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (40,07 руб.): 105% от ФОТ СП (22,9 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	73,06	34,39	38,67	3,77		73,06	34,39	38,67	3,77	2,43	2,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж разрядников: с помощью механизмов (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (21,19 руб.): 105% от ФОТ СП (12,11 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	49,85	16,06	33,79	4,12		49,85	16,06	33,79	4,12	1,29	1,29
3	ТЕР33-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (0,19 руб.): 105% от ФОТ СП (0,11 руб.): 60% от ФОТ	1 км неизолированного провода при 20 опорах	0,002 2/1000	207,06	69,37	137,69	20,6		0,41	0,14	0,27	0,04	5,36	0,01
4	ТЕРм08-01-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж предохранителя (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (13,54 руб.): 95% от ФОТ СП (9,26 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	6,71	4,59	2,12	0,16		20,13	13,77	6,36	0,48	0,34	1,02
5	ТЕРм08-02-147-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (9,25 руб.): 95% от ФОТ СП (6,33 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,08 8/100	158,1	120,65	37,45	1,14		12,65	9,65	3,00	0,09	8,9	0,71

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отсоединение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (37,14 руб.): 95% от ФОТ СП (25,41 руб.): 65% от ФОТ	100 жил	0,1 (4+2+4)/100	414,45	390,6	23,85	0,34		41,45	39,06	2,39	0,03	27,96	2,8
ТЕР33-04-027-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А: установка оборудования (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (296,03 руб.): 105% от ФОТ СП (169,16 руб.): 60% от ФОТ	1 подстанция	1	387,1	263,07	124,03	18,86		387,10	263,07	124,03	18,86	19,63	19,63
ТССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(разъединитель, трансф-р, разрядник , РУ-0,4, ПК) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,038 (40+950+5+3+40)/1000	28,89		28,89			29,99		29,99			
ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,8	13,9		13,9			52,82		52,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ТССЦпг-03-01-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I классгруза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4,838 1,038+3,8	17,89		17,89			86,55		86,55			
11	ТССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,038	28,89		28,89			29,99		29,99			
12	ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,8	13,9		13,9			52,82		52,82			
Раздел 2. Строительство фундамента и монтаж КТПН															
13	ТЕР01-01-009-24 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (71,68 руб.): 95% от ОЗП,ЭМ,МАТ СП (7,32 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,012 (3*4*1)/1000	6287,78		6287,78	1220,34		75,45		75,45	14,64		
14	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	14,4 12*1,2	5,55		5,55			79,92		79,92			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТССЦпг-03-01-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I классгруза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	14,4	17,89		17,89			257,62		257,62			
ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (47,48 руб.): 142% от ФОТ СП (31,77 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05 5/100	4139,32	275,77	3829,39	393,05		206,97	13,79	191,47	19,65	24,19	1,21
ТССЦ-408-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	м3	5	138,69					693,45					
ТЕР07-05-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (170,61 руб.): 155% от ФОТ СП (110,07 руб.): 100% от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,08 (8)/100	5953,9	913,53	3509,02	462,43		476,31	73,08	280,72	36,99	74,15	5,93
ТССЦ-403-8008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (580кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	шт.	8	180,37					1442,96					
ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (2,44 руб.): 105% от ФОТ СП (1,51 руб.): 65% от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001 0,1/100	64980,89	1978,2	4648,35	342,54		64,98	1,98	4,65	0,34	180	0,18
ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (24,76 руб.): 90% от ФОТ СП (19,26 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25 25/100	249,96	109,89	10,15	0,14		62,49	27,47	2,54	0,04	7,43	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ТЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (24,76 руб.): 90% от ФОТ СП (19,26 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25 25/100	200,48	109,89	10,15	0,14		50,12	27,47	2,54	0,04	7,43	1,86
23	ТССЦ-113-0599 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка Праймер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	кг	15	232,36					3485,40					
24	ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлические конструкции 2 294,22 = 18 438,83 - 1 х 16 144,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (41,61 руб.): 95% от ФОТ СП (28,47 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,05 50/1000	2294,22	842,81	626,06	33,11		114,71	42,14	31,30	1,66	62,2	3,11
25	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	т	0,05 50/1000	5890,5					294,53					
26	ТЕР09-05-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Электродуговая сварка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (2,81 руб.): 90% от ФОТ СП (2,65 руб.): 85% от ФОТ	10 т конструкций	0,005 50/10000	1665,65	623,82	583,01			8,33	3,12	2,92		35,79	0,18
27	ТССЦпг-01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,8	13,51		13,51			51,34		51,34			
28	ТССЦпг-03-01-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I классгруза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,8	17,89		17,89			67,98		67,98			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТССЦпг-01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,8	13,51		13,51			51,34		51,34			
ТЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (526,84 руб.): 95% от ФОТ СП (360,47 руб.): 65% от ФОТ	1 подстанция	1	1902,17	418,7	1378,64	135,87		1902,17	418,70	1378,64	135,87	30,9	30,9
ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зажим контактный к ТМГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (24,27 руб.): 95% от ФОТ СП (16,61 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04 4/100	1183,26	636,85	32,72	2,09		47,33	25,47	1,31	0,08	47	1,88
ТССЦ-509-0032 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зажимы контактный к ТМ (ТМГ) 250кВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	шт.	4	197,95					791,80					
ТЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (61,9 руб.): 95% от ФОТ СП (42,35 руб.): 65% от ФОТ	100 жил	0,1 (4+2+4)/100	1018,15	651	39,75	0,57		101,82	65,10	3,98	0,06	46,6	4,66
нтаж контура заземления														
ТЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (153,64 руб.): 105% от ФОТ СП (87,79 руб.): 60% от ФОТ	1 заземлитель	8	143,52	9,65	111,85	8,64		1148,16	77,20	894,80	69,12	0,81	6,48
ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	т	0,08 80/1000	4178,36					334,27					
ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (46,84 руб.): 95% от ФОТ СП (32,05 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,22 22/100	374,49	219,95	90,11	4,19		82,39	48,39	19,82	0,92	16,6	3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь полосовая 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	т	0,03 30/1000	7649,3					229,48					
38	ТЕР09-05-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Электродуговая сварка при монтаже: ограждений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (561,45 руб.): 90% от ФОТ СП (530,26 руб.): 85% от ФОТ	10 т конструкций	0,11 (80+30)/1000	12321,17	5671,2	5994,52			1355,33	623,83	659,40		372,86	41,01
39	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 248,64 = 709,24 - 0,0273 х 16 871,82 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492 НР (16,02 руб.): 105% от ФОТ СП (8,39 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 10/100	248,64	152,38	3,68	0,19		24,86	15,24	0,37	0,02	12,21	1,22
40	ТССЦ-101-3003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лак, битумный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=7,492	кг	2	47,6					95,20					
Раздел 3. испытание															
41	ТЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Пусконаладочные работы СМР=14,114 НР (128,23 руб.): 65% от ФОТ СП (78,91 руб.): 40% от ФОТ	1 шт.	1	197,27	197,27				197,27	197,27			10,8	10,8
42	ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Пусконаладочные работы СМР=14,114 НР (76,51 руб.): 65% от ФОТ СП (47,08 руб.): 40% от ФОТ	1 испытание	1	117,7	117,7				117,70	117,70			7,29	7,29
43	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Пусконаладочные работы СМР=14,114 НР (12,16 руб.): 65% от ФОТ СП (7,48 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	0,08 8/100	233,8	233,8				18,70	18,70			12,96	1,04

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Пусконаладочные работы СМР=14,114 НР (18,99 руб.): 65% от ФОТ СП (11,69 руб.): 40% от ФОТ	1 измерение	1	29,22	29,22				29,22	29,22			1,62	1,62
	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Пусконаладочные работы СМР=14,114 НР (11,25 руб.): 65% от ФОТ СП (6,92 руб.): 40% от ФОТ	1 линия	3	5,77	5,77				17,31	17,31			0,32	0,96
	ТСЭМ-171301 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Пусконаладочные работы СМР=14,114 НР (1289,87 руб.): 95% от ОЗП,ЭМ,МАТ СП (65,32 руб.): 50% от ФОТ	маш.-ч	8	169,72		169,72	16,33		1357,76		1357,76	130,64		
здел 4. материалы в текущих ценах															
	текущая цена	Трансформатор силовой ТМГСу250/10/0,4кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах	шт	1	201666,67					201666,67					
	текущая цена	Подстанция КТПН-Т-250 10/0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы в текущих ценах	шт	1	379583,33					379583,33					
ого прямые затраты по смете в базисных ценах										597421,49	2219,32	5876,55	437,46		153,73
кладные расходы										3731,52					
етная прибыль										1760,90					
оги по смете:															
того Строительные работы										108948,08					83,29
того Монтажные работы										646733,75					48,73
того Прочие затраты										11000,59					21,71
того										766682,42					153,73
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										589325,62					
Машины и механизмы										5876,55					
ФОТ										2656,78					
Накладные расходы										3731,52					
Сметная прибыль										1760,90					
епредвиденные затраты 3%										23000,47					
того с непредвиденными										789682,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доставка КТП+трансформатор										50000,00					
Проектные работы										78968,29					
Итого с учетом доп. работ и затрат										918651,18					
НДС 20%										183730,24					
ВСЕГО по смете										1102381,42					153,73

Составил: _____ Т.В. Суетина

Проверил: _____ Н.С. Давыдов