
ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"



_____ Д.Н. Варфоломеев

"_____" _____ 2019 г.

г.Краснотурьинск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная,литер 35А , с заменой 0,700 км СИП., Свердловская область городской округ Краснотурьинск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 604247,28 руб.
Средства на оплату труда 4483,5 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Погрузочно-разгрузочные работы														
	ТССЦпг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,648	19,62		19,62		12,71		12,71					
	ТССЦпг-01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,648	14,6		14,6		9,46		9,46					
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							22,17		22,17					
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							26,6		26,6					
		Итоги по разделу 1 Погрузочно-разгрузочные работы :														
		Погрузо-разгрузочные работы							26,6							
		Итого							26,6							
		Всего с учетом "Электромонтажные работы СМР=7,492"							199,29							
		Справочно, в ценах 2001г.:														
		Машины и механизмы							26,6							
		Итого по разделу 1 Погрузочно-разгрузочные работы							**199,29**							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ														
	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	19	53,52	15	38,52	4,96	1016,88	285	731,88	94,24	1,27	24,13	0,35	6,65
	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	19	9,23	1,74	7,49	0,99	175,37	33,06	142,31	18,81	0,15	2,85	0,07	1,33
	ТЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 *Линии электропередачи*	1 ответвление	7	10,88	7,6	3,28		76,16	53,2	22,96		0,66	4,62		
	ТЕР28-03-013-01	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ *Железные дороги*	1 км провода	0,7	16249,32	2648,51	13129,59	1218,68	11374,52	1853,96	9190,71	853,08	209,7	146,79	64,72	45,3
	ТЕР33-04-013-01	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 *Линии электропередачи*	1 ответвление	7	89,61	22,24	67,37	8,93	627,27	155,68	471,59	62,51	1,74	12,18	0,63	4,41
	Цена поставщика	Провод СИП 3*50+1*54,6 137,50/7,492=18,35р *Линии электропередачи*	м	700	18,35				12845							
	Цена поставщика	Провод СИП 2*25 44,65/7,492=5,96р *Линии электропередачи*	м	210	5,96				1251,6							
0	**ТССЦ-111-0156**	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 *Железные дороги*	шт.	55	36,73				2020,15							
1	**ТССЦ-111-0142**	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Железные дороги*	шт.	39	100,36				3914,04							
2	**ТССЦ-111-3104**	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 *Железные дороги*	шт.	98	112,81				11055,38							
3	**ТССЦ-111-0144**	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 *Железные дороги*	шт.	16	20,27				324,32							
4	**ТССЦ-111-3165**	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *Железные дороги*	шт.	2,2	961,97				2116,33							
5	**ТССЦ-111-3170**	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) *Железные дороги*	шт.	110	5,95				654,5							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	**ТССЦ-101-2499**	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм *Железные дороги*	кг	3	101,14				303,42							
7	**ТЕР33-04-015-01**	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *Линии электропередачи*	10 м шин заземления	0,9	41,77	21,44	19,07		37,59	19,3	17,16		1,8	1,62		
8	**ТССЦ-101-0797**	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)*	т	0,0078	4786,18				37,33							
9	**ТССЦ-101-1641**	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)*	т	0,034	5890,5				200,28							
того прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									48030,14	2400,2	10576,61	1028,64		192,19		57,69
того прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									50625,5	2880,24	12691,93	1234,37		230,63		69,23
акладные расходы									4612,7							
метная прибыль									2631,19							
тоги по разделу 2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ :																
Итого Строительные работы									431777,3					230,63		69,23
Итого Прочие затраты									1780,17							
Итого									433557,47					230,63		69,23
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									35053,33							
Машины и механизмы									12691,93							
ФОТ									4114,61							
Накладные расходы									4612,7							
Сметная прибыль									2631,19							
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ									**433557,47**					**230,63**		**69,23**
		Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ														
0	**ТЕРп01-11-012-01**	Определение удельного сопротивления грунта *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 измерение	3	58,45	58,45			175,35	175,35			3,24	9,72		
1	**ТЕРп01-11-010-01**	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 измерение	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		
2	**ТЕРп01-11-013-01**	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 токоприемник	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		
того прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									307,41	307,41				17,04		
того прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									368,89	368,89				20,45		
акладные расходы									239,78							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
етная прибыль								147,56							
оги по разделу 3 Пусконаладочные работы ВЛ :															
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								756,23					20,45		
того								756,23					20,45		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"								10673,43					20,45		
Справочно, в ценах 2001г.:															
ФОТ								368,89							
Накладные расходы								239,78							
Сметная прибыль								147,56							
того по разделу 3 Пусконаладочные работы ВЛ								**10673,43**					**20,45**		
								ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								48359,72	2707,61	10598,78	1028,64		209,23		57,69
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								51020,99	3249,13	12718,53	1234,37		251,08		69,23
кладные расходы								4852,48							
етная прибыль								2778,75							
оги по смете:															
того Строительные работы								431976,58					230,63		69,23
того Прочие затраты								12453,6					20,45		
того								444430,18					251,08		69,23
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								35053,33							
Машины и механизмы								12718,53							
ФОТ								4483,5							
Накладные расходы								4852,48							
Сметная прибыль								2778,75							
епредвиденные затраты 3%								13332,91							
того с непредвиденными								**457763,09**							
роектные работы								45776,31							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**503539,4**							
ДС 20%								100707,88							
СЕГО по смете								**604247,28**					**251,08**		**69,23**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов