Технический директор
_____Д.Н.Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на модернизацию ТП

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
Модернизация ТП-19 (Заречный район), с заменой восьми ячеек КСО с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	г. Краснотурьинск	**Модернизация ТП в РУ-10кВ**		
		Демонтаж камер КСО	шт	6,0
		Монтаж металлического основания	тн	0,086
		Швеллер 10п	м	10,0
		Электрод d=3мм	кг	5,0
		Диск отрезной по металлу 230х1,6х22,2	шт	10,0
		Монтаж камер КСО	шт	8,0
		Камера КСО-386-04-0631 УЗ	шт	2,0
		Камера КСО -386-03-1060 УЗ	шт	4,0
		Камера КСО -386-8ВВ-630УЗ	шт	2,0
		Монтаж шинного моста с разъединителями	шт	1,0
		Шинный мост в/в с 2-мя РВЗ	шт	1,0
		Панель с приводами разъединителя шинного моста	шт	2,0
		Монтаж ошиновки камер КСО	м	30,0
		Ошиновка камер КСО на 10кВ	шт	8,0
		Болт М 10х40	шт	140,0
		Гайка М 10	шт	140,0
		Шайба ф 10	шт	280,0
		Пусконаладочные работы	шт	8,0

Составил _____ И.С. Рогулькин

Проверил: _____ В.А.Кислицын