Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19(город) ф.3, с заменой 1,029км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск

Воздушная ЛЭП на данном участке устарела (имеет провод малого сечения ; износ провода в результате воздействия внешних факторов) и поэтому физически не может обеспечить необходимый уровень напряжения в конце линии вновь строящихся жилых объектов. На низкое напряжение в ЛЭП имеются жалобы жителей ж/д ул.Социалистическая, 9; 17; 21. Кроме этого, ЛЭП имеет большую длину пролетов из неизолированного провода и при порывах ветра, происходит схлестывание и обрыв проводов, в результате чего остаются без электроснабжения жилые объекты.

Реконструкция ВЛ позволит значительно увеличить надежность схемы электроснабжения и обеспечить надежное и безаварийное электроснабжение жилых объектов.

Начальник Краснотурьинского РКЭС В.А. Кислицын