Технический директор

_____Д.Н.Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на реконструкцию воздушной линии 0,4кВ

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19(город) ф.3, с заменой 1,019км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	г. Краснотурьинск	**Реконструкция ВЛ-0,4кВ**		
		Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ	км	0,969
		Демонтаж ответвлений к зданиям	км	0,240
		Замена одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой	шт	2,0
		Замена одностоечной деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке	шт	2,0
		Монтаж промежуточной деревянной опоры с ж/б приставкой	шт	4,0
		Опора деревянная 9,5м.	шт	10,0
		Приставка ПТ-43-2	шт	10,0
		Катанка d=6,5 мм	м	200,0
		Монтаж провода СиП на ВЛ	км	1,019
		Монтаж ответвлений проводом СиП	км	0,240
		Провод СИП 2х25	км	0,240
		Провод СИП 3х50+1х54,6	км	0,689
		Провод СИП 3х70+1х54,6	км	0,330
		Комплект промежуточной подвески ES 1500	шт	4,0
		Кронштейн СА-2000	шт	75,0
		Зажим анкерный РА-1500	шт	61,0
		Зажим анкерный РА 25х100	шт	26,0
		Лента F 20.07	м	160,0
		Скрепа С 20	шт	160,0
		Зажим прокалывающий ОР 95	шт	142,0
		Изолента ПХВ	шт	12,0
		Монтаж заземления	шт	5,0
		Катанка d=6,5 мм	м	70,0
		Сталь угловая 50х50х5	м	15,0
		Работы в ТП		
		Присоединение провода к рубильнику и оборудованию	шт	2,0
		Монтаж провода по стене ТП	м	4,0
		Монтаж провода по каналу в ТП	м	6,0
		Провод СИП 3х70+1х54,6	км	0,010

		Пусконаладочные работы	шт	5,0

Составил _____ И.С. Рогулькин

Проверил: _____ В.А.Кислицын