Технический директор
_____Д.Н.Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на реконструкцию воздушной линии 0,4кВ

Наименование объекта	Место расположения	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул К.Маркса до оп. У ж/д № 6 по ул.Южная, литер 35А, с заменой 0,700км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	г. Краснотурьинск	**Реконструкция ВЛ-0,4кВ**		
		Демонтаж воздушной линии напряжением 0,38 кВ	км	0,637
		Демонтаж ответвлений к зданиям	км	0,180
		Монтаж провода СиП на ВЛ	км	0,700
		Монтаж ответвлений СиПом	км	0,210
		Провод СИП 3х50+1х54,6	км	0,700
		Провод СИП 2х25	км	0,210
		Кронштейн СА-2000	шт	55,0
		Зажим анкерный РА-1500	шт	39,0
		Зажим анкерный РА 25х100	шт	16,0
		Лента F 20.07	м	110,0
		Скрепа С 20	шт	110,0
		Зажим прокалывающий ОР 95	шт	98,0
		Изолента ПХВ	шт	10,0
		Монтаж заземления	шт	3,0
		Катанка d=6,5 мм	м	30,0
		Сталь угловая 50х50х5	м	9,0
		Пусконаладочные работы	шт	3,0

Составил _____ И.С. Рогулькин

Проверил: _____ В.А.Кислицын