ОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

Д.Н. Варфоломеев

"____" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию КЛ-0,4кВ от здания ТП-30 до жилого дома по ул.Гагарина,11В, протяженностью 0,12 км, Свердловская обл. ,г.Серов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 149222,98 руб.
Средства на оплату труда 932,28 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-30														
	ТЕР01-01-022-03	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,06	5581,7		5581,7	561,39	334,9		334,9	33,68			29,5	1,77
	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1	499,02	71,82	425,76		499,02	71,82	425,76		5,3	5,3		
	ТССЦ-408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий *Материалы для строительных работ*	м3	7,5	116,25				871,88							
	ТЕРм08-02-143-03	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1	620,7	77,78	541,36	36,54	620,7	77,78	541,36	36,54	5,74	5,74	1,92	1,92
	Цена поставщика	Плита ПЗК 240х480х16 МАТ = 28,81/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	200	3,85				770							
	ТЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1	368,75	148,51	143,52	8,56	368,75	148,51	143,52	8,56	10,96	10,96	0,45	0,45

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТССЦ-501-8645	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1000 м	0,1	55248,15				5524,82							
	ТЕРм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,2	1127,84	209,21	827,53	95,15	225,57	41,84	165,51	19,03	15,44	3,09	5	1
	ТССЦ-501-8645	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1000 м	0,02	55248,15				1104,96							
0	**ТЕРм08-02-165-02**	Муфта концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	600,09	61,25	534,5	65,27	1200,18	122,5	1069	130,54	4,52	9,04	3,43	6,86
	ТССЦ-502-0759	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-70 *Материалы для строительных работ*	компл.	2	375,62				751,24							
2	**ТЕР01-01-033-02**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,0525	822,69		822,69	144,85	43,19		43,19	7,6			8,87	0,47
	того прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								12315,21	462,45	2723,24	235,95		34,13		12,47
	того прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								12952,35	554,94	3267,89	283,14		40,96		14,97
	кладные расходы								796,17							
	метная прибыль								537,32							
	тоги по разделу 1 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-30 :															
	Итого Строительные работы								16097,76							2,69
	Итого Монтажные работы								90931,75					40,96		12,28
	Итого								107029,51					40,96		14,97
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								9129,52							
	Машины и механизмы								3267,89							
	ФОТ								838,08							
	Накладные расходы								796,17							
	Сметная прибыль								537,32							
	Итого по разделу 1 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-30								**107029,51**					**40,96**		**14,97**
	Раздел 2. Пусконаладочные работы															

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕРп01-12-027-01**	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 испытание	1	78,5	78,5			78,5	78,5			4,86	4,86		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									78,5	78,5				4,86		
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									94,2	94,2				5,83		
кладные расходы									61,23							
метная прибыль									37,68							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									193,11					5,83		
Итого									193,11					5,83		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									2725,55					5,83		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									94,2							
Накладные расходы									61,23							
Сметная прибыль									37,68							
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									**2725,55**					**5,83**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									12393,71	540,95	2723,24	235,95		38,99		12,47
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									13046,55	649,14	3267,89	283,14		46,79		14,97
кладные расходы									857,4							
метная прибыль									575							
оги по смете:																
Итого Строительные работы									16097,76							2,69
Итого Монтажные работы									90931,75					40,96		12,28
Итого Прочие затраты									2725,55					5,83		
Итого									109755,06					46,79		14,97
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									9129,52							
Машины и механизмы									3267,89							
ФОТ									932,28							
Накладные расходы									857,4							
Сметная прибыль									575							
Непредвиденные затраты 3%									3292,65							
Итого с непредвиденными									**113047,71**							
Проектные работы									11304,77							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**124352,48**							
ДС 20%								24870,5							
СЕГО по смете								**149222,98**					**46,79**		**14,97**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов