ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"____" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Путилова"; с.Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,7 км., Свердловская обл. ,г.Серов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1749885,88 руб.
Средства на оплату труда 4905,18 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7 ф."Путилова"														
		Демонтажные работы														
	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	43	53,52	15	38,52	4,96	2301,36	645	1656,36	213,28	1,27	54,61	0,35	15,05
	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	43	9,23	1,74	7,49	0,99	396,89	74,82	322,07	42,57	0,15	6,45	0,07	3,01
		Монтаж провода СИП														
	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *Линии электропередачи*	1000 м	1,7	13828,84	874,22	3378,61	556,58	23509,03	1486,17	5743,64	946,19	65,24	110,91	37,18	63,21

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТССЦ-502-0847	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 *Материалы для монтажных работ*	1000 м	1,7	70891,24				120515,11							
	ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Линии электропередачи*	шт.	1	100,36				100,36							
	ТССЦ-111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778 *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	170	2				340							
	ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	2,64	208,98	204,88			551,71	540,88			15,12	39,92		
	ТССЦ-111-3103	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р635 *Материалы для строительных работ*	шт.	120	45,5				5460							
	ТССЦ-111-0008	Зажим плашечный CD 35 *Материалы для строительных работ*	100 шт.	1	2975				2975							
0	**ТССЦ-111-3104**	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	24	112,81				2707,44							
1	**Цена поставщика**	Зажим для заземления в комплекте с адаптером РС 481 МАТ = 806,70/7,492 *Линии электропередачи*	шт.	20	107,67				2153,4							
2	**ТЕРм08-02-364-02**	Кронштейн «Переход» на: стене *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	23,25	11,73	8,46	0,57	23,25	11,73	8,46	0,57	0,84	0,84	0,03	0,03
3	**ТССЦ-509-1034**	Кронштейн фиксаторный окрашенный *Материалы для монтажных работ*	шт.	1	272,53				272,53							
4	**ТЕРм08-02-158-15**	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	4	25,24	14,91	2,82	0,19	100,96	59,64	11,28	0,76	1,1	4,4	0,01	0,04
5	**ТССЦ-509-1509**	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-9 *Материалы для монтажных работ*	шт.	4	10,02				40,08							
	того прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								161447,12	2818,24	7741,81	1203,37		217,13		81,34
	того прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								163559,13	3381,89	9290,17	1444,05		260,55		97,6
	кладные расходы								4993,61							
	метная прибыль								2932,38							
	тоги по разделу 1 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7 ф."Путилова" :															
	Итого Строительные работы								341856,59					206,36		97,52
	Итого Монтажные работы								942909,93					54,19		0,08
	Итого								1284766,52					260,55		97,6
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								150887,07							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы									9290,17							
ФОТ									4825,94							
Накладные расходы									4993,61							
Сметная прибыль									2932,38							
того по разделу 1 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7 ф."Путилова"									**1284766,52**					**260,55**		**97,6**
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 токоприемник	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									66,03	66,03				3,66		
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									79,24	79,24				4,39		
кладные расходы									51,51							
етная прибыль									31,7							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									162,45					4,39		
того									162,45					4,39		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									2292,82					4,39		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									79,24							
Накладные расходы									51,51							
Сметная прибыль									31,7							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы									**2292,82**					**4,39**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									161513,15	2884,27	7741,81	1203,37		220,79		81,34
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									163638,37	3461,13	9290,17	1444,05		264,94		97,6
кладные расходы									5045,12							
етная прибыль									2964,08							
оги по смете:																
Итого Строительные работы									341856,59					206,36		97,52
Итого Монтажные работы									942909,93					54,19		0,08
Итого Прочие затраты									2292,82					4,39		
Итого									1287059,34					264,94		97,6
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									150887,07							
Машины и механизмы									9290,17							
ФОТ									4905,18							
Накладные расходы									5045,12							
Сметная прибыль									2964,08							
Непредвиденные затраты 3%									38611,78							
Итого с непредвиденными									**1325671,12**							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
роектные работы								132567,11							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**1458238,23**							
ДС 20%								291647,65							
СЕГО по смете								**1749885,88**					**264,94**		**97,6**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов