ОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

Д.Н. Варфоломеев
"____" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ТП-117 с заменой ячейки с выключателем в РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая; г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 998787,52 руб.
Средства на оплату труда 2335,74 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Модернизация ТП-117														
	ТССЦпг-01-01-01-015	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,15	28,89		28,89		4,33		4,33					
	ТССЦпг-03-02-01-020	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза *Перевозка грузов автотранспортом*	1 т груза	0,15	35,15		35,15		5,27		5,27					
	ТССЦпг-01-01-02-015	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,15	28,89		28,89		4,33		4,33					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Демонтажные работы														
	ТЕРм08-01-085-01	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	1 шт.	1	2718,96	311,11	2407,85	248,3	2718,96	311,11	2407,85	248,3	22,96	22,96	14,833	14,83
		Монтаж оборудования														
	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	4043,22	444,44	3439,79	354,72	4043,22	444,44	3439,79	354,72	32,8	32,8	21,19	21,19
	Цена поставщика	Ячейка КСО-298НН с вакуумным выключателем ВВ-TEL 10-20/1000 МАТ= 630 000,00/7,492 *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	шт	1	84089,7				84089,7							
	ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								90865,81	755,55	5861,57	603,02		55,76		36,02
	ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								93181,79	1019,99	7913,11	814,08		75,28		48,63
	кладные расходы								1742,37							
	етная прибыль								1192,15							
	оги по разделу 1 Модернизация ТП-117 :															
	того Строительные работы								140,85							
	того Монтажные работы								89962,51					75,28		48,63
	того Прочие затраты								630000,03							
	того								720103,39					75,28		48,63
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								84248,69							
	Машины и механизмы								7913,11							
	ФОТ								1834,07							
	Накладные расходы								1742,37							
	Сметная прибыль								1192,15							
	Итого по разделу 1 Модернизация ТП-117								**720103,39**					**75,28**		**48,63**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы														
	ТЕРп01-03-008-05	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 шт.	1	371,61	371,61			371,61	371,61			21,6	21,6		
	ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								371,61	371,61				21,6		
	ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								501,67	501,67				29,16		
	кладные расходы								326,09							
	етная прибыль								200,67							
	оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :															

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								1028,43					29,16		
того								1028,43					29,16		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"								14515,26					29,16		
Справочно, в ценах 2001г.:															
ФОТ								501,67							
Накладные расходы								326,09							
Сметная прибыль								200,67							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы								**14515,26**					**29,16**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								91237,42	1127,16	5861,57	603,02		77,36		36,02
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								93683,46	1521,66	7913,11	814,08		104,44		48,63
кладные расходы								2068,46							
етная прибыль								1392,82							
оги по смете:															
того Строительные работы								140,85							
того Монтажные работы								89962,51					75,28		48,63
того Прочие затраты								644515,29					29,16		
того								734618,65					104,44		48,63
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								84248,69							
Машины и механизмы								7913,11							
ФОТ								2335,74							
Накладные расходы								2068,46							
Сметная прибыль								1392,82							
непредвиденные затраты 3%								22038,56							
Итого с непредвиденными								**756657,21**							
роектные работы								75665,72							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**832322,93**							
ДС 20%								166464,59							
СЕГО по смете								**998787,52**					**104,44**		**48,63**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов