ОГЛАСОВАНО:

_____

_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"___" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ТП-218 с заменой 3-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул.Некрасова, 23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 734926,98 руб.
Средства на оплату труда 6228,63 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Модернизация ТП-218														
	ТССЦпг-01-01-01-015	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,15	28,89		28,89		4,33		4,33					
	ТССЦпг-03-02-01-020	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза *Перевозка грузов автотранспортом*	1 т груза	0,15	35,15		35,15		5,27		5,27				
	ТССЦпг-01-01-02-015	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,15	28,89		28,89		4,33		4,33					
		Демонтажные работы														

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕРм08-01-085-01	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	1 шт.	3	2718,96	311,11	2407,85	248,3	8156,88	933,33	7223,55	744,9	22,96	68,88	14,833	44,5
		Монтаж оборудования														
	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	4043,22	444,44	3439,79	354,72	8086,44	888,88	6879,58	709,44	32,8	65,6	21,19	42,38
	Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) МАТ= 82 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	11011,75				22023,5							
	ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	4043,22	444,44	3439,79	354,72	4043,22	444,44	3439,79	354,72	32,8	32,8	21,19	21,19
	Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) с ПКТ МАТ= 84 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	11278,7				11278,7							
	того прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								53602,67	2266,65	17556,85	1809,06		167,28		108,07
	того прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								60540,89	3059,98	23701,74	2442,23		225,83		145,89
	кладные расходы								5227,1							
	метная прибыль								3576,44							
	тоги по разделу 1 Модернизация ТП-218 :															
	Итого Строительные работы								140,85							
	Итого Монтажные работы								519387,62					225,83		145,89
	Итого								519528,47					225,83		145,89
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								33779,17							
	Машины и механизмы								23701,74							
	ФОТ								5502,21							
	Накладные расходы								5227,1							
	Сметная прибыль								3576,44							
	Итого по разделу 1 Модернизация ТП-218								**519528,47**					**225,83**		**145,89**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы														
	ТЕРп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 шт.	3	139,35	139,35			418,05	418,05			8,1	24,3		
	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	100 точек	0,01	233,8	233,8			2,34	2,34			12,96	0,13		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 испытание	1	117,7	117,7			117,7	117,7			7,29	7,29		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									538,09	538,09				31,72		
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									726,42	726,42				42,82		
кладные расходы									472,17							
етная прибыль									290,57							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1489,16					42,82		
того									1489,16					42,82		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									21018					42,82		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									726,42							
Накладные расходы									472,17							
Сметная прибыль									290,57							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы									**21018**					**42,82**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									54140,76	2804,74	17556,85	1809,06		199		108,07
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									61267,31	3786,4	23701,74	2442,23		268,65		145,89
кладные расходы									5699,27							
етная прибыль									3867,01							
оги по смете:																
Итого Строительные работы									140,85							
Итого Монтажные работы									519387,62					225,83		145,89
Итого Прочие затраты									21018					42,82		
Итого									540546,47					268,65		145,89
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									33779,17							
Машины и механизмы									23701,74							
ФОТ									6228,63							
Накладные расходы									5699,27							
Сметная прибыль									3867,01							
Непредвиденные затраты 3%									16216,39							
Итого с непредвиденными									**556762,86**							
Проектные работы									55676,29							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**612439,15**							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ДС 20%								122487,83							
СЕГО по смете								**734926,98**					**268,65**		**145,89**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов