ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"___" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизацию ТП-219 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Добрынина рд65.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1221535,31 руб.
Средства на оплату труда 10273,02 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Модернизация ТП-219														
	ТССЦпг-01-01-01-015	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,25	28,89		28,89		7,22		7,22					
	ТССЦпг-03-02-01-020	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза *Перевозка грузов автотранспортом*	1 т груза	0,25	35,15		35,15		8,79		8,79					
	ТССЦпг-01-01-02-015	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *Погрузо-разгрузочные работы*	1 т груза	0,25	28,89		28,89		7,22		7,22					
		Демонтажные работы														

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРм08-01-085-01	Демонтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7* *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	5	2718,96	311,11	2407,85	248,3	13594,8	1555,55	12039,25	1241,5	22,96	114,8	14,833	74,17
	Монтаж оборудования														
ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	3	4043,22	444,44	3439,79	354,72	12129,66	1333,32	10319,37	1064,16	32,8	98,4	21,19	63,57
Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) МАТ= 82 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	3	11011,75				33035,25							
ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	4043,22	444,44	3439,79	354,72	8086,44	888,88	6879,58	709,44	32,8	65,6	21,19	42,38
Цена поставщика	Ячейка КСО-393 с ВНАЛ-10-630(ВНР-10) с ПКТ МАТ= 84 500,00/7,492 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	11278,7				22557,4							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								89426,78	3777,75	29261,43	3015,1		278,8		180,12
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								100990,49	5099,96	39502,93	4070,39		376,38		243,16
кладные расходы								8711,83							
етная прибыль								5960,73							
оги по разделу 1 Модернизация ТП-219 :															
того Строительные работы								234,95							
того Монтажные работы								866312,62					376,38		243,16
того								866547,57					376,38		243,16
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								56387,6							
Машины и механизмы								39502,93							
ФОТ								9170,35							
Накладные расходы								8711,83							
Сметная прибыль								5960,73							
того по разделу 1 Модернизация ТП-219								**866547,57**					**376,38**		**243,16**
	Раздел 2. Пусконаладочные работы														
ТЕРп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 шт.	5	139,35	139,35			696,75	696,75			8,1	40,5		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	100 точек	0,01	233,8	233,8			2,34	2,34			12,96	0,13		
ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 испытание	1	117,7	117,7			117,7	117,7			7,29	7,29		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								816,79	816,79				47,92		
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								1102,67	1102,67				64,69		
кладные расходы								716,74							
етная прибыль								441,07							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :															
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								2260,48					64,69		
того								2260,48					64,69		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"								31904,41					64,69		
Справочно, в ценах 2001г.:															
ФОТ								1102,67							
Накладные расходы								716,74							
Сметная прибыль								441,07							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы								**31904,41**					**64,69**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								90243,57	4594,54	29261,43	3015,1		326,72		180,12
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								102093,16	6202,63	39502,93	4070,39		441,07		243,16
кладные расходы								9428,57							
етная прибыль								6401,8							
оги по смете:															
того Строительные работы								234,95							
того Монтажные работы								866312,62					376,38		243,16
того Прочие затраты								31904,41					64,69		
того								898451,98					441,07		243,16
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								56387,6							
Машины и механизмы								39502,93							
ФОТ								10273,02							
Накладные расходы								9428,57							
Сметная прибыль								6401,8							
епредвиденные затраты 3%								26953,56							
того с непредвиденными								**925405,54**							
Проектные работы								92540,55							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								**1017946,09**							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ДС 20%								203589,22							
СЕГО по смете								**1221535,31**					**441,07**		**243,16**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов