ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"____" _____ 2019 г.

г.Серов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ -0,4кВ от сооружения МТП-33 до жилых домов по ул. Сортопрокатчиков 1-35 (нечет), 4-20 (чет); ул. Сталеваров 1-21 (нечет), 27,31,33,35, 2-14 (чет),протяженностью 1,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1342868,68 руб.
Средства на оплату труда 3892,03 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-33 ф."Магазин"														
		Демонтажные работы														
	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	33	53,52	15	38,52	4,96	1766,16	495	1271,16	163,68	1,27	41,91	0,35	11,55
	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	33	9,23	1,74	7,49	0,99	304,59	57,42	247,17	32,67	0,15	4,95	0,07	2,31
		Монтаж провода СИП														
	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *Линии электропередачи*	1000 м	1,3	12901,7	874,22	3378,61	556,58	16772,21	1136,49	4392,19	723,55	65,24	84,81	37,18	48,33
	ТССЦ-502-0847	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70 *Материалы для монтажных работ*	1000 м	1,3	70891,24				92158,61							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Линии электропередачи*	шт.	1	100,36				100,36							
	ТССЦ-111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778 *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	90	2				180							
	ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	2,42	208,98	204,88			505,73	495,81			15,12	36,59		
	ТССЦ-111-3103	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р619 *Материалы для строительных работ*	шт.	105	45,5				4777,5							
	ТССЦ-111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	12	112,81				1353,72							
	ТССЦ-111-0008	Зажим плашечный CD 35 *Материалы для строительных работ*	100 шт.	1,05	2975				3123,75							
	Цена поставщика	Зажим для заземления в комплекте с адаптером РС 481 МАТ = 806,70/7,492 *Линии электропередачи*	шт.	20	107,67				2153,4							
2	**ТЕРм08-02-364-02**	Кронштейн «Переход» на: стене *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	23,25	11,73	8,46	0,57	23,25	11,73	8,46	0,57	0,84	0,84	0,03	0,03
3	**ТССЦ-509-1034**	Кронштейн фиксаторный окрашенный *Материалы для монтажных работ*	шт.	1	272,53				272,53							
4	**ТЕРм08-02-158-15**	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	4	25,24	14,91	2,82	0,19	100,96	59,64	11,28	0,76	1,1	4,4	0,01	0,04
5	**ТССЦ-509-1509**	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-9 *Материалы для монтажных работ*	шт.	4	10,02				40,08							
	ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								123632,85	2256,09	5930,26	921,23		173,5		62,26
	ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								125270,12	2707,31	7116,31	1105,48		208,2		74,71
	кладные расходы								3935,21							
	метная прибыль								2321,78							
	оги по разделу 1 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-33 ф."Магазин" :															
	Итого Строительные работы								267339,21					158		74,63
	Итого Монтажные работы								718061,9					50,2		0,08
	Итого								985401,11					208,2		74,71
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								115446,5							
	Машины и механизмы								7116,31							
	ФОТ								3812,79							
	Накладные расходы								3935,21							
	Сметная прибыль								2321,78							
	Итого по разделу 1 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-33 ф."Магазин"								**985401,11**					**208,2**		**74,71**
	Раздел 2. Пусконаладочные работы															

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	**ТЕРп01-11-013-01**	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 токоприемник	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									66,03	66,03				3,66		
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									79,24	79,24				4,39		
кладные расходы									51,51							
етная прибыль									31,7							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									162,45					4,39		
того									162,45					4,39		
сего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=14,114"									2292,82					4,39		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									79,24							
Накладные расходы									51,51							
Сметная прибыль									31,7							
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									**2292,82**					**4,39**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									123698,88	2322,12	5930,26	921,23		177,16		62,26
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									125349,36	2786,55	7116,31	1105,48		212,59		74,71
кладные расходы									3986,72							
метная прибыль									2353,48							
оги по смете:																
Итого Строительные работы									267339,21					158		74,63
Итого Монтажные работы									718061,9					50,2		0,08
Итого Прочие затраты									2292,82					4,39		
Итого									987693,93					212,59		74,71
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									115446,5							
Машины и механизмы									7116,31							
ФОТ									3892,03							
Накладные расходы									3986,72							
Сметная прибыль									2353,48							
Непредвиденные затраты 3%									29630,82							
Итого с непредвиденными									**1017324,75**							
Проектные работы									101732,48							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									**1119057,23**							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ДС 20%								223811,45							
СЕГО по смете								**1342868,68**					**212,59**		**74,71**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов