ОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Генеральный директор АО "РСК"

Д.Н. Варфоломеев
"__" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
*(наименование стройки)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-Металлистов" от оп. № 1 до оп. № 15, протяженностью 1,35 км, г.Среднеуральск
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость 1015834,16 руб.
Средства на оплату труда 4296,43 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

| | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **Раздел 1. Монтажные работы ВЛ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ТЕР33-04-041-02** | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2<br>*Линии электропередачи* | 1 ответвление | 40 | 10,88 | 7,6 | 3,28 | | 435,2 | 304 | 131,2 | | 0,66 | 26,4 | | |
| | **ТЕР33-04-041-03** | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4<br>*Линии электропередачи* | 1 ответвление | 5 | 17,32 | 11,86 | 5,46 | | 86,6 | 59,3 | 27,3 | | 1,03 | 5,15 | | |
| | **ТЕР33-04-040-02** | Демонтаж: одного дополнительного провода<br>*Линии электропередачи* | 1 опора (3 провода) | 33 | 9,23 | 1,74 | 7,49 | 0,99 | 304,59 | 57,42 | 247,17 | 32,67 | 0,15 | 4,95 | 0,07 | 2,31 |
| | **ТЕР33-04-040-01** | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ<br>*Линии электропередачи* | 1 опора (3 провода) | 33 | 53,52 | 15 | 38,52 | 4,96 | 1766,16 | 495 | 1271,16 | 163,68 | 1,27 | 41,91 | 0,35 | 11,55 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ТЕР33-04-008-03** | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов<br>*Линии электропередачи* | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1,35 | 1700,79 | 451,61 | 703,45 | 90,83 | 2296,07 | 609,67 | 949,66 | 122,62 | 34,9 | 47,12 | 5,6 | 7,56 |
| **ТЕР33-04-013-02** | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2<br>*Линии электропередачи* | 1 ответвление | 40 | 104,58 | 25,18 | 78,51 | 10,49 | 4183,2 | 1007,2 | 3140,4 | 419,6 | 1,97 | 78,8 | 0,74 | 29,6 |
| **ТЕР33-04-013-03** | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4<br>*Линии электропередачи* | 1 ответвление | 5 | 190,58 | 42,43 | 143,69 | 19,41 | 952,9 | 212,15 | 718,45 | 97,05 | 3,32 | 16,6 | 1,37 | 6,85 |
| **ТССЦ-502-0842** | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0<br>*Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ* | 1000 м | 1,35 | 52322,71 | | | | 70635,66 | | | | | | | |
| **ТССЦ-502-0875** | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0<br>*Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ* | 1000 м | 0,05 | 10690,1 | | | | 534,51 | | | | | | | |
| **ТССЦ-111-0134** | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р3-95<br>*Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ* | шт. | 24 | 54,71 | | | | 1313,04 | | | | | | | |
| **ТССЦ-111-0142** | Зажим анкерный (СИП) РА 1500<br>*Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ* | шт. | 20 | 100,36 | | | | 2007,2 | | | | | | | |
| **ТССЦ-111-0184** | Зажим поддерживающий марки SO 140<br>*Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ* | шт. | 20 | 149 | | | | 2980 | | | | | | | |
| **ТССЦ-111-0133** | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р2-95<br>*Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ* | шт. | 100 | 32,97 | | | | 3297 | | | | | | | |
| ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | 90792,13 | 2744,74 | 6485,34 | 835,62 | | 220,93 | | 57,87 |
| ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 92638,15 | 3293,69 | 7782,41 | 1002,74 | | 265,12 | | 69,44 |
| кладные расходы | | | | | | | | 4511,25 | | | | | | | |
| етная прибыль | | | | | | | | 2577,86 | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **оги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ :** | | | | | | | | | | | | | | | |
| того Строительные работы | | | | | | | | 142047,2 | | | | | 265,12 | | 69,44 |
| того Прочие затраты | | | | | | | | 605109,44 | | | | | | | |
| того | | | | | | | | 747156,64 | | | | | 265,12 | | 69,44 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 81562,05 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 7782,41 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 4296,43 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 4511,25 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2577,86 | | | | | | | |
| **того по разделу 1 Монтажные работы ВЛ** | | | | | | | | **747156,64** | | | | | **265,12** | | **69,44** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 90792,13 | 2744,74 | 6485,34 | 835,62 | | 220,93 | | 57,87 |
| ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 92638,15 | 3293,69 | 7782,41 | 1002,74 | | 265,12 | | 69,44 |
| кладные расходы | | | | | | | | 4511,25 | | | | | | | |
| етная прибыль | | | | | | | | 2577,86 | | | | | | | |
| **оги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| того Строительные работы | | | | | | | | 142047,2 | | | | | 265,12 | | 69,44 |
| того Прочие затраты | | | | | | | | 605109,44 | | | | | | | |
| того | | | | | | | | 747156,64 | | | | | 265,12 | | 69,44 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 81562,05 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 7782,41 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 4296,43 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 4511,25 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 2577,86 | | | | | | | |
| епредвиденные затраты 3% | | | | | | | | 22414,7 | | | | | | | |
| **того с непредвиденными** | | | | | | | | **769571,34** | | | | | | | |
| роектный работы | | | | | | | | 76957,13 | | | | | | | |
| **того с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | **846528,47** | | | | | | | |
| ДС 20% | | | | | | | | 169305,69 | | | | | | | |
| **СЕГО по смете** | | | | | | | | **1015834,16** | | | | | **265,12** | | **69,44** |

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов