ОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев
"____" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию КЛ-10 кВ ф. Водоподъем 1 д. Коптяки, протяженностью 0,44 км, г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 842916,36 руб.
Средства на оплату труда 2366,16 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ															
ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор *Линии электропередачи*	1 опора	13	58,81	5,06	53,75	9,13	764,53	65,78	698,75	118,69	0,44	5,72	0,48	6,24
ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор *Линии электропередачи*	1 опора	6	16,39	2,88	13,51	2,66	98,34	17,28	81,06	15,96	0,25	1,5	0,14	0,84
ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор *Линии электропередачи*	1 опора	3	18,89	3,45	15,44	3,04	56,67	10,35	46,32	9,12	0,3	0,9	0,16	0,48
ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных *Линии электропередачи*	1 опора	6	267,85	47,42	163,32	12,74	1607,1	284,52	979,92	76,44	3,8	22,8	0,78	4,68
ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом *Линии электропередачи*	1 опора	2	539,36	98,59	383,66	30,37	1078,72	197,18	767,32	60,74	7,9	15,8	1,86	3,72

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами *Линии электропередачи*	1 опора	1	825,03	151,13	616,79	49,15	825,03	151,13	616,79	49,15	12,11	12,11	3,01	3,01
	ТССЦ-403-1193	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)*	шт.	13	1638,74				21303,62							
	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов *Линии электропередачи*	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0,44	3636,82	766,88	2359,29	353,83	1600,2	337,43	1038,09	155,69	57,23	25,18	22,38	9,85
	ТССЦ-502-0867	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-35 *Линии электропередачи*	1000 м	1,32	22396,94				29563,96							
	ТССЦ-509-1073	Колпачки полиэтиленовые *Линии электропередачи*	шт.	26	8,01				208,26							
	Цена поставщика	УЗД 1.2 дугозащитное устройство 472,00/7,492=63,00 *Материалы для строительных работ*	шт.	36	63				2268							
	ТССЦ-110-0345	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е *Линии электропередачи*	шт.	12	177,76				2133,12							
	Цена поставщика	ВС 35/02 вязка спиральная 76,00/7,492=10,14 *Материалы для строительных работ*	шт.	26	10,14				263,64							
	Цена поставщика	ШФ 20Г изолятор 333,00/7,492=44,45 *Материалы для строительных работ*	шт.	26	53,79				1398,54							
	Цена поставщика	ТМ 1 траверса 2077,00/7,492=277,23 *Материалы для строительных работ*	шт.	6	277,23				1663,38							
	Цена поставщика	ТМ 8 траверса 3140,00/7,492=419,11 *Материалы для строительных работ*	шт.	3	419,11				1257,33							
	Цена поставщика	ТМ 6 траверса 2778,00/7,492=370,80 *Материалы для строительных работ*	шт.	3	370,8				1112,4							
	ТССЦ-110-0316	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 *Линии электропередачи*	шт.	12	38,29				459,48							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цена поставщика	У-3 кронштейн 918,00/7,492=122,53 *Материалы для строительных работ*	шт.	4	122,53				490,12							
Цена поставщика	У1-7-16 ушко 168,00/7,492=22,42 *Материалы для строительных работ*	шт.	12	22,42				269,04							
ТССЦ-509-5834	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А *Линии электропередачи*	шт.	12	77,21				926,52							
ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	0,12	208,98	204,88			25,08	24,59			15,12	1,81		
ТССЦ-111-0008	Зажим плашечный *Линии электропередачи*	100 шт.	0,12	2975				357							
ТЕР33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов *Линии электропередачи*	1 компл.	1	245,89	114,64	128,89	12,56	245,89	114,64	128,89	12,56	8,09	8,09	0,66	0,66
ТССЦ-509-0649	Разъединители с центральной рукояткой Р2713 УХЛ2 I-4000А *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)*	шт.	1	3488				3488							
ТССЦ-507-0399	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)*	10 м	0,9	3077,5				2769,75							
ТССЦ-101-0744	Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)*	т	0,004	14960,5				59,84							
ТССЦ-101-2542	Сталь угловая 50х50 мм *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)*	т	0,045	7493,82				337,22							
ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *Линии электропередачи*	10 м шин заземления	2,4	41,77	21,44	19,07		100,25	51,46	45,77		1,8	4,32		
ТССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп *Линии электропередачи*	т	0,015	9189,67				137,85							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								76868,88	1254,36	4402,91	498,35		98,23		29,48
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								78848,93	1693,39	5943,93	672,77		132,61		39,8
кладные расходы								2481,15							
етная прибыль								1421,36							
оги по разделу 1 Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ :															
того Строительные работы								409858,85					130,17		39,8

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того Монтажные работы								650,38					2,44		
того Прочие затраты								209464,56							
того								619973,79					132,61		39,8
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								71211,61							
Машины и механизмы								5943,93							
ФОТ								2366,16							
Накладные расходы								2481,15							
Сметная прибыль								1421,36							
того по разделу 1 Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ								**619973,79**					**132,61**		**39,8**
								ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								76868,88	1254,36	4402,91	498,35		98,23		29,48
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								78848,93	1693,39	5943,93	672,77		132,61		39,8
кладные расходы								2481,15							
етная прибыль								1421,36							
оги по смете:															
того Строительные работы								409858,85					130,17		39,8
того Монтажные работы								650,38					2,44		
того Прочие затраты								209464,56							
того								619973,79					132,61		39,8
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								71211,61							
Машины и механизмы								5943,93							
ФОТ								2366,16							
Накладные расходы								2481,15							
Сметная прибыль								1421,36							
епредвиденные затраты 3%								18599,21							
того с непредвиденными								**638573**							
роектные работы								63857,3							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**702430,3**							
ДС 20%								140486,06							
СЕГО по смете								**842916,36**					**132,61**		**39,8**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов