ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"_____" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-6кВ ф. "Коптяки" оп. № 43, с установкой одного реклоузера ,
г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1152766,01 руб.
Средства на оплату труда 1228,97 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Строительно-монтажные работы														
1	**ТЕР33-04-016-02**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор *Линии электропередачи*	1 опора	1	58,81	5,06	53,75	9,13	58,81	5,06	53,75	9,13	0,44	0,44	0,48	0,48
2	**ТЕР33-04-016-05**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор *Линии электропередачи*	1 опора	1	16,39	2,88	13,51	2,66	16,39	2,88	13,51	2,66	0,25	0,25	0,14	0,14
3	**ТЕР33-04-003-01**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных *Линии электропередачи*	1 опора	1	267,85	47,42	163,32	12,74	267,85	47,42	163,32	12,74	3,8	3,8	0,78	0,78
4	**ТССЦ-403-1193**	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	1	1638,74				1638,74							
5	**ТЕР33-02-013-13**	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т *Линии электропередачи*	1 т конструкций	0,5	350,37	115,86	181,99	21,5	175,19	57,93	91	10,75	8,42	4,21	1,13	0,57

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	4043,22	444,44	3439,79	354,72	4043,22	444,44	3439,79	354,72	32,8	32,8	21,19	21,19
ТЕРм08-01-056-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	1	76,56	37,67	22,56	1,8	76,56	37,67	22,56	1,8	2,78	2,78	0,1	0,1
Цена поставщика	Пункт учета и секционирования ПУС-10 (выкл. ВВР-10, защита на РСТ-42ВО, шеф-монтаж, наладка, питание одностороннее) 744820,00/7,492=99415,38 *Материалы для строительных работ*	компл.	1	99415,38				99415,38							
ТССЦ-509-1409	Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	1	1311,77				1311,77							
ТССЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм *Электромонтажные работы на других объектах*	т	0,083	5890,5				488,91							
ТССЦ-110-0263	Изоляторы штыревые ШФ-10 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	0,1	3335,15				333,52							
ТССЦ-509-1073	Колпачки полиэтиленовые *Линии электропередачи*	шт.	10	8,01				80,1							
ТССЦ-101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55 *Линии электропередачи*	т	0,004	17090				68,36							
ТССЦ-110-0235	Крюки *Линии электропередачи*	кг	17	29,15				495,55							
ТССЦ-507-0393	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм *Линии электропередачи*	10 м	0,9	1893,3				1703,97							
ТЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	0,12	314,02	307,86			37,68	36,94			22,72	2,73		
ТССЦ-509-1508	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 *Электромонтажные работы на других объектах*	шт.	12	8,31				99,72							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								110311,72	632,34	3783,93	391,8		47,01		23,26
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								111194,98	758,81	4540,72	470,16		56,41		27,91
кладные расходы								1185,35							
етная прибыль								789,91							
оги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :															
того Строительные работы								769149,32					10,44		2,36
того Монтажные работы								78722,12					45,97		25,55

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того								847871,44					56,41		27,91
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								105895,45							
Машины и механизмы								4540,72							
ФОТ								1228,97							
Накладные расходы								1185,35							
Сметная прибыль								789,91							
того по разделу 1 Строительно-монтажные работы								**847871,44**					**56,41**		**27,91**
								ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								110311,72	632,34	3783,93	391,8		47,01		23,26
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								111194,98	758,81	4540,72	470,16		56,41		27,91
кладные расходы								1185,35							
етная прибыль								789,91							
оги по смете:															
того Строительные работы								769149,32					10,44		2,36
того Монтажные работы								78722,12					45,97		25,55
того								847871,44					56,41		27,91
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								105895,45							
Машины и механизмы								4540,72							
ФОТ								1228,97							
Накладные расходы								1185,35							
Сметная прибыль								789,91							
епредвиденные затраты 3%								25436,14							
того с непредвиденными								**873307,58**							
роектные работы								87330,76							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**960638,34**							
ДС 20%								192127,67							
СЕГО по смете								**1152766,01**					**56,41**		**27,91**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов