ОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев
"____" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ф."Чкалова"от ТП-6029 до оп. № 15, протяженностью 0,82 км , г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 543048,91 руб.
Средства на оплату труда 1853,37 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Монтажные работы ВЛ														
	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	28	53,52	15	38,52	4,96	1498,56	420	1078,56	138,88	1,27	35,56	0,35	9,8
	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	28	9,23	1,74	7,49	0,99	258,44	48,72	209,72	27,72	0,15	4,2	0,07	1,96
	ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов *Линии электропередачи*	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,82	1700,79	451,61	703,45	90,83	1394,65	370,32	576,83	74,48	34,9	28,62	5,6	4,59

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТССЦ-502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,18	21192,01				3814,56							
ТССЦ-502-0881	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,64	51163,7				32744,77							
ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	14	100,36				1405,04							
ТССЦ-111-0135	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	128	32,97				4220,16							
ТССЦ-111-0184	Зажим поддерживающий марки SO 140 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	3	149				447							
ТССЦ-111-0144	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	18	20,27				364,86							
Цена поставщика	ЗАП 4х10-50 (PAS216/450, HEL-5505-2) зажим анкерно-поддерживающий TDM 195,00/7,492=26,03 *Материалы для строительных работ*	шт.	2	122,53				245,06							
ТССЦ-111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	компл.	8	171,2				1369,6							
ТССЦ-509-1508	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	4	8,31				33,24							
ТССЦ-110-0244	Крюк бандажный, марки SOT 39 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	5	61,85				309,25							
ТССЦ-111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) *Линии электропередачи*	шт.	26	5,95				154,7							
ТССЦ-111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *Линии электропередачи*	шт.	0,5	961,97				480,99							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	1,22	208,98	204,88			254,96	249,95			15,12	18,45		
ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *Линии электропередачи*	10 м шин заземления	10	41,77	21,44	19,07		417,7	214,4	190,7		1,8	18		
ТССЦ-101-3865	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм *Линии электропередачи*	т	0,023	6521,95				150							
ТССЦ-101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55 *Линии электропередачи*	т	0,002	17090				34,18							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								49597,72	1303,39	2055,81	241,08		104,83		16,35
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								50269,56	1564,07	2466,97	289,3		125,8		19,62
кладные расходы								1916,04							
етная прибыль								1127,02							
оги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ :															
того Строительные работы								58582,12					103,66		19,62
того Монтажные работы								5880,1					22,14		
того Прочие затраты								334955,93							
того								399418,15					125,8		19,62
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								46238,52							
Машины и механизмы								2466,97							
ФОТ								1853,37							
Накладные расходы								1916,04							
Сметная прибыль								1127,02							
того по разделу 1 Монтажные работы ВЛ								**399418,15**					**125,8**		**19,62**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								49597,72	1303,39	2055,81	241,08		104,83		16,35
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								50269,56	1564,07	2466,97	289,3		125,8		19,62
кладные расходы								1916,04							
етная прибыль								1127,02							
оги по смете:															
того Строительные работы								58582,12					103,66		19,62
того Монтажные работы								5880,1					22,14		
того Прочие затраты								334955,93							
того								399418,15					125,8		19,62
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								46238,52							
Машины и механизмы								2466,97							
ФОТ								1853,37							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы								1916,04							
Сметная прибыль								1127,02							
непредвиденные затраты 3%								11982,54							
того с непредвиденными								**411400,69**							
роектные работы								41140,07							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**452540,76**							
ДС 20%								90508,15							
СЕГО по смете								**543048,91**					**125,8**		**19,62**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов