ГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев
"РСК" 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ф."Дзержинского" от ТП-6030 до оп. № 18, протяженностью 1,11 км, г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 720004,1 руб.
Средства на оплату труда 2418,45 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы ВЛ															
ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	36	53,52	15	38,52	4,96	1926,72	540	1386,72	178,56	1,27	45,72	0,35	12,6
ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	36	9,23	1,74	7,49	0,99	332,28	62,64	269,64	35,64	0,15	5,4	0,07	2,52
ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов *Линии электропередачи*	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	1,11	1700,79	451,61	703,45	90,83	1887,88	501,29	780,83	100,82	34,9	38,74	5,6	6,22

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТССЦ-502-0882	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,06	68719,51				4123,17							
ТССЦ-502-0881	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,79	51163,7				40419,32							
ТССЦ-502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,26	21192,01				5509,92							
ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	15	100,36				1505,4							
ТССЦ-111-0135	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	168	32,97				5538,96							
ТССЦ-111-0184	Зажим поддерживающий марки SO 140 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	15	149				2235							
ТССЦ-111-0144	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	30	20,27				608,1							
ТССЦ-509-1508	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	4	8,31				33,24							
Цена поставщика	ЗАП 4х10-50 (PAS216/450, HEL-5505-2) зажим анкерно-поддерживающий TDM 195,00/7,492=26,03 *Материалы для строительных работ*	шт.	2	122,53				245,06							
ТССЦ-509-1509	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	8	10,02				80,16							
ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	1,76	208,98	204,88			367,8	360,59			15,12	26,61		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *Линии электропередачи*	10 м шин заземления	11	41,77	21,44	19,07		459,47	235,84	209,77		1,8	19,8		
ТССЦ-101-3865	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм *Линии электропередачи*	т	0,026	6521,95				169,57							
ТССЦ-101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55 *Линии электропередачи*	т	0,002	17090				34,18							
ТССЦ-101-5429	Сталь круглая *Линии электропередачи*	кг	65,56	5,5				360,58							
ТССЦ-101-4188	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм *Линии электропередачи*	т	0,001	9734,67				9,73							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								65846,54	1700,36	2646,96	315,02		136,27		21,34
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								66716	2040,43	3176,35	378,02		163,52		25,61
кладные расходы								2496,1							
етная прибыль								1472,7							
оги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ :															
того Строительные работы								71168,61					131,59		25,61
того Монтажные работы								8482,82					31,93		
того Прочие затраты								449919,1							
того								529570,53					163,52		25,61
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								61499,22							
Машины и механизмы								3176,35							
ФОТ								2418,45							
Накладные расходы								2496,1							
Сметная прибыль								1472,7							
того по разделу 1 Монтажные работы ВЛ								**529570,53**					**163,52**		**25,61**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								65846,54	1700,36	2646,96	315,02		136,27		21,34
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								66716	2040,43	3176,35	378,02		163,52		25,61
кладные расходы								2496,1							
етная прибыль								1472,7							
оги по смете:															
того Строительные работы								71168,61					131,59		25,61
того Монтажные работы								8482,82					31,93		
того Прочие затраты								449919,1							
того								529570,53					163,52		25,61
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								61499,22							
Машины и механизмы								3176,35							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ								2418,45							
Накладные расходы								2496,1							
Сметная прибыль								1472,7							
непредвиденные затраты 3%								15887,12							
того с непредвиденными								**545457,65**							
роектные работы								54545,77							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**600003,42**							
ДС 20%								120000,68							
СЕГО по смете								**720004,10**					**163,52**		**25,61**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов