ОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев
"____" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ф."Мира" от ТП-6025 до оп. № 23, протяженностью 0,72 км , г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 602927,33 руб.
Средства на оплату труда 1657,43 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы ВЛ															
ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	25	53,52	15	38,52	4,96	1338	375	963	124	1,27	31,75	0,35	8,75
ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	25	9,23	1,74	7,49	0,99	230,75	43,5	187,25	24,75	0,15	3,75	0,07	1,75
ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов *Линии электропередачи*	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,72	1700,79	451,61	703,45	90,83	1224,57	325,16	506,48	65,4	34,9	25,13	5,6	4,03

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТССЦ-502-0881	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,29	51163,7				14837,47							
ТССЦ-502-0882	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,43	68719,51				29549,39							
ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	14	100,36				1405,04							
ТССЦ-111-0135	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	102	32,97				3362,94							
Цена поставщика	ЗАП 4х10-50 (PAS216/450, HEL-5505-2) зажим анкерно-поддерживающий TDM 195,00/7,492=26,03 *Материалы для строительных работ*	шт.	4	122,53				490,12							
ТССЦ-111-0184	Зажим поддерживающий марки SO 140 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	15	149				2235							
ТССЦ-509-1509	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	4	10,02				40,08							
ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	1,02	208,98	204,88			213,16	208,98			15,12	15,42		
ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *Линии электропередачи*	10 м шин заземления	10	41,77	21,44	19,07		417,7	214,4	190,7		1,8	18		
ТССЦ-101-3865	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм *Линии электропередачи*	т	0,023	6521,95				150							
ТССЦ-101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55 *Линии электропередачи*	т	0,002	17090				34,18							
ТССЦ-101-5429	Сталь круглая *Линии электропередачи*	кг	59,6	5,5				327,8							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТССЦ-101-4188	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм *Линии электропередачи*	т	0,001	9734,67				9,73							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									55865,93	1167,04	1847,43	214,15		94,05		14,53
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									56468,83	1400,45	2216,92	256,98		112,86		17,44
кладные расходы									1715,22							
етная прибыль									1007							
оги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ :																
того Строительные работы									53230,06					94,36		17,44
того Монтажные работы									4916,33					18,5		
того Прочие затраты									385312,96							
того									443459,35					112,86		17,44
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									52851,46							
Машины и механизмы									2216,92							
ФОТ									1657,43							
Накладные расходы									1715,22							
Сметная прибыль									1007							
того по разделу 1 Монтажные работы ВЛ									**443459,35**					**112,86**		**17,44**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									55865,93	1167,04	1847,43	214,15		94,05		14,53
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									56468,83	1400,45	2216,92	256,98		112,86		17,44
кладные расходы									1715,22							
етная прибыль									1007							
оги по смете:																
того Строительные работы									53230,06					94,36		17,44
того Монтажные работы									4916,33					18,5		
того Прочие затраты									385312,96							
того									443459,35					112,86		17,44
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									52851,46							
Машины и механизмы									2216,92							
ФОТ									1657,43							
Накладные расходы									1715,22							
Сметная прибыль									1007							
епредвиденные затраты 3%									13303,78							
того с непредвиденными									**456763,13**							
роектные работы									45676,31							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**502439,44**							
ДС 20%								100487,89							
СЕГО по смете								**602927,33**					**112,86**		**17,44**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов