ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

Д.Н. Варфоломеев

"___" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ф."Гагарина" от ТП-6083 до оп. № 33, протяженностью 1,09 км, г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 735014,26 руб.
Средства на оплату труда 2308,64 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы ВЛ															
ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	33	53,52	15	38,52	4,96	1766,16	495	1271,16	163,68	1,27	41,91	0,35	11,55
ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	33	9,23	1,74	7,49	0,99	304,59	57,42	247,17	32,67	0,15	4,95	0,07	2,31
ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов *Линии электропередачи*	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	1,09	1700,79	451,61	703,45	90,83	1853,86	492,25	766,76	99	34,9	38,04	5,6	6,1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТССЦ-502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,11	21192,01				2331,12							
ТССЦ-502-0881	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,98	51163,7				50140,43							
ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	8	100,36				802,88							
ТССЦ-111-0135	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	139	32,97				4582,83							
ТССЦ-111-0184	Зажим поддерживающий марки SO 140 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	22	149				3278							
Цена поставщика	ЗАП 4х10-50 (PAS216/450, HEL-5505-2) зажим анкерно-поддерживающий TDM 195,00/7,492=26,03 *Материалы для строительных работ*	шт.	4	122,53				490,12							
ТССЦ-111-0144	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	14	20,27				283,78							
ТССЦ-509-1508	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	4	8,31				33,24							
ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	1,28	208,98	204,88			267,49	262,25			15,12	19,35		
ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *Линии электропередачи*	10 м шин заземления	15	41,77	21,44	19,07		626,55	321,6	286,05		1,8	27		
ТССЦ-101-3865	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм *Линии электропередачи*	т	0,035	6521,95				228,27							
ТССЦ-101-5429	Сталь круглая *Линии электропередачи*	кг	89,4	5,5				491,7							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТССЦ-101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55 *Линии электропередачи*	т	0,002	17090				34,18							
ТССЦ-101-4188	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм *Линии электропередачи*	т	0,001	9734,67				9,73							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								67524,93	1628,52	2571,14	295,35		131,25		19,96
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								68364,86	1954,22	3085,37	354,42		157,5		23,95
кладные расходы								2392,61							
етная прибыль								1400,92							
оги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ :															
того Строительные работы								74040,74					134,28		23,95
того Монтажные работы								6169,44					23,22		
того Прочие затраты								460400,48							
того								540610,66					157,5		23,95
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								63325,27							
Машины и механизмы								3085,37							
ФОТ								2308,64							
Накладные расходы								2392,61							
Сметная прибыль								1400,92							
того по разделу 1 Монтажные работы ВЛ								**540610,66**					**157,5**		**23,95**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								67524,93	1628,52	2571,14	295,35		131,25		19,96
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								68364,86	1954,22	3085,37	354,42		157,5		23,95
кладные расходы								2392,61							
етная прибыль								1400,92							
оги по смете:															
того Строительные работы								74040,74					134,28		23,95
того Монтажные работы								6169,44					23,22		
того Прочие затраты								460400,48							
того								540610,66					157,5		23,95
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								63325,27							
Машины и механизмы								3085,37							
ФОТ								2308,64							
Накладные расходы								2392,61							
Сметная прибыль								1400,92							
епредвиденные затраты 3%								16218,32							
того с непредвиденными								**556828,98**							
роектные работы								55682,9							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**612511,88**							
ДС 20%								122502,38							
СЕГО по смете								**735014,26**					**157,5**		**23,95**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов