ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев
"__" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ ф."Сосновая-Березовая" от ТП-6083 до оп. № 15,
протяженностью 0,72 км,г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 493581,02 руб.
Средства на оплату труда 1715,11 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Монтажные работы ВЛ														
	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	25	53,52	15	38,52	4,96	1338	375	963	124	1,27	31,75	0,35	8,75
	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода *Линии электропередачи*	1 опора (3 провода)	25	9,23	1,74	7,49	0,99	230,75	43,5	187,25	24,75	0,15	3,75	0,07	1,75
	ТЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов *Линии электропередачи*	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,72	1700,79	451,61	703,45	90,83	1224,57	325,16	506,48	65,4	34,9	25,13	5,6	4,03

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТССЦ-502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,12	21192,01				2543,04							
ТССЦ-502-0881	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	1000 м	0,6	51163,7				30698,22							
ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	10	100,36				1003,6							
ТССЦ-111-0135	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	115	32,97				3791,55							
ТССЦ-111-0184	Зажим поддерживающий марки SO 140 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	15	149				2235							
Цена поставщика	ЗАП 4х10-50 (PAS216/450, HEL-5505-2) зажим анкерно-поддерживающий TDM 195,00/7,492=26,03 *Материалы для строительных работ*	шт.	4	122,53				490,12							
ТССЦ-111-0144	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	8	20,27				162,16							
ТССЦ-509-1508	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9 *Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей 0,38-20 кВ*	шт.	4	8,31				33,24							
ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	1,15	208,98	204,88			240,33	235,61			15,12	17,39		
ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *Линии электропередачи*	10 м шин заземления	11	41,77	21,44	19,07		459,47	235,84	209,77		1,8	19,8		
ТССЦ-101-3865	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм *Линии электропередачи*	т	0,026	6521,95				169,57							
ТССЦ-101-5429	Сталь круглая *Линии электропередачи*	кг	65,56	5,5				360,58							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТССЦ-101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55 *Линии электропередачи*	т	0,002	17090				34,18							
	ТССЦ-101-4188	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм *Линии электропередачи*	т	0,001	9734,67				9,73							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									45024,11	1215,11	1866,5	214,15		97,82		14,53
ого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									45640,43	1458,13	2239,8	256,98		117,39		17,44
кладные расходы									1772,59							
етная прибыль									1043,2							
оги по разделу 1 Монтажные работы ВЛ :																
того Строительные работы									54314					96,52		17,44
того Монтажные работы									5542,66					20,87		
того Прочие затраты									303177,34							
того									363034					117,39		17,44
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									41942,5							
Машины и механизмы									2239,8							
ФОТ									1715,11							
Накладные расходы									1772,59							
Сметная прибыль									1043,2							
того по разделу 1 Монтажные работы ВЛ									**363034**					**117,39**		**17,44**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									45024,11	1215,11	1866,5	214,15		97,82		14,53
ого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									45640,43	1458,13	2239,8	256,98		117,39		17,44
кладные расходы									1772,59							
етная прибыль									1043,2							
оги по смете:																
того Строительные работы									54314					96,52		17,44
того Монтажные работы									5542,66					20,87		
того Прочие затраты									303177,34							
того									363034					117,39		17,44
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									41942,5							
Машины и механизмы									2239,8							
ФОТ									1715,11							
Накладные расходы									1772,59							
Сметная прибыль									1043,2							
епредвиденные затраты 3%									10891,02							
того с непредвиденными									**373925,02**							
роектные работы									37392,5							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**411317,52**							
ДС 20%								82263,5							
СЕГО по смете								**493581,02**					**117,39**		**17,44**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов