ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"__" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию КЛ-0,4 кВ ф. Калинина 27А,протяженностью 0,145 км, г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 272940,53 руб.
Средства на оплату труда _____ 875,49 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Земляные и монтажные работы														
1	**ТЕР01-01-007-03**	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,05	5421,76		5421,76	774,71	271,09		271,09	38,74			40,71	2,04
2	**ТЕР01-02-057-03**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *Земляные работы, выполняемые ручным способом*	100 м3 грунта	0,0072	2725,52	2725,52			19,62	19,62			248	1,79		
3	**ТЕРм08-02-142-01**	Устройство постели при одном кабеле в траншее *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1,2	499,02	71,82	425,76		598,82	86,18	510,91		5,3	6,36		
4	**ТССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний *Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве*	м3	14	135,61				1898,54							
5	**ТЕРм08-02-141-02**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1,08	368,75	148,51	143,52	8,56	398,25	160,39	155	9,24	10,96	11,84	0,45	0,49

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,25	365,08	234,14	82,58	3,81	91,27	58,54	20,65	0,95	17,28	4,32	0,2	0,05
	ТЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,12	327,99	198,37	78,39	3,81	39,36	23,8	9,41	0,46	14,64	1,76	0,2	0,02
	ТССЦ-501-8356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1000 м	0,145	123167				17859,22							
	ТССЦ-103-2608	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм *Электромонтажные работы на других объектах*	м	12	49,54				594,48							
0	**ТЕРм08-02-164-03**	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	607,09	97,42	478,47	57,66	1214,18	194,84	956,94	115,32	7,19	14,38	3,03	6,06
1	**ТССЦ-101-2278**	Пропан-бутан, смесь техническая *Электромонтажные работы на других объектах*	кг	2,6	9,16				23,82							
2	**Цена поставщика**	4КНТп 1-(70-120) муфта 1299,00/7,492=173,38 *Материалы для строительных работ*	шт.	2	173,38				346,76							
3	**ТЕРм08-02-143-03**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1,08	620,7	77,78	541,36	36,54	670,36	84	584,67	39,46	5,74	6,2	1,92	2,07
4	**Цена поставщика**	Плита ПЗК 240х480х16 1с 45,00/7,492=6,01 *Материалы для строительных работ*	шт.	216	6,01				1298,16							
5	**ТЕРм08-02-144-06**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	0,08	314,02	307,86			25,12	24,63			22,72	1,82		
6	**ТЕР01-01-033-06**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,05	507,61		507,61	90,58	25,38		25,38	4,53			4,76	0,24
	того прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								25374,43	652	2534,05	208,7		48,47		10,97
	кладные расходы								814,73							
	метная прибыль								549,05							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
оги по разделу 1 Земляные и монтажные работы :															
того Строительные работы								29569,65					1,79		2,28
того Монтажные работы								170753,02					46,68		8,69
того								200322,67					48,47		10,97
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								22188,38							
Машины и механизмы								2534,05							
ФОТ								860,7							
Накладные расходы								814,73							
Сметная прибыль								549,05							
того по разделу 1 Земляные и монтажные работы								**200322,67**					**48,47**		**10,97**
Раздел 2. Пусконаладочные работы															
ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 фазировка	1	14,79	14,79			14,79	14,79			0,82	0,82		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								14,79	14,79				0,82		
кладные расходы								9,61							
етная прибыль								5,92							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :															
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								30,32					0,82		
того								30,32					0,82		
сего с учетом "Пуско-наладочные работы СМР=14,114"								427,94					0,82		
Справочно, в ценах 2001г.:															
ФОТ								14,79							
Накладные расходы								9,61							
Сметная прибыль								5,92							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы								**427,94**					**0,82**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								25389,22	666,79	2534,05	208,7		49,29		10,97
кладные расходы								824,34							
етная прибыль								554,97							
оги по смете:															
того Строительные работы								29569,65					1,79		2,28
того Монтажные работы								170753,02					46,68		8,69
того Прочие затраты								427,94					0,82		
того								200750,61					49,29		10,97
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы								22188,38							
Машины и механизмы								2534,05							
ФОТ								875,49							
Накладные расходы								824,34							
Сметная прибыль								554,97							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
епредвиденные затраты 3%								6022,52							
того с непредвиденными								**206773,13**							
роектные работы								20677,31							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**227450,44**							
ДС 20%								45490,09							
СЕГО по смете								**272940,53**					**49,29**		**10,97**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов