ОГЛАСОВАНО:


_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

Д.Н. Варфоломеев

"____" _____ 2019 г.



г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию КЛ-0,4 кВ ф. Уральская 1А,Б, протяженностью 0,37 км, г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 679407,18 руб.
Средства на оплату труда 2675,97 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Земляные и монтажные работы														
	ТЕР01-01-007-03	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,588	5421,76		5421,76	774,71	3187,99		3187,99	455,53			40,71	23,94
	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *Земляные работы, выполняемые ручным способом*	100 м3 грунта	0,084	2725,52	2725,52			228,94	228,94			248	20,83		
	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1,4	499,02	71,82	425,76		698,63	100,55	596,06		5,3	7,42		
	ТЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	1,4	36,23	26,96	8,73		50,72	37,74	12,22		1,99	2,79		
	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний *Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве*	м3	16,8	135,61				2278,25							
	ТЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	2,32	368,75	148,51	143,52	8,56	855,5	344,54	332,97	19,86	10,96	25,43	0,45	1,04

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,9	365,08	234,14	82,58	3,81	328,57	210,73	74,32	3,43	17,28	15,55	0,2	0,18
	ТЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,48	327,99	198,37	78,39	3,81	157,44	95,22	37,63	1,83	14,64	7,03	0,2	0,1
	ТССЦ-501-8356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1000 м	0,37	123167				45571,79							
	ТССЦ-103-2608	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм *Электромонтажные работы на других объектах*	м	48	49,54				2377,92							
	ТЕРм08-02-164-03	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	6	607,09	97,42	478,47	57,66	3642,54	584,52	2870,82	345,96	7,19	43,14	3,03	18,18
2	**ТССЦ-101-2278**	Пропан-бутан, смесь техническая *Электромонтажные работы на других объектах*	кг	7,8	9,16				71,45							
3	**Цена поставщика**	4КНТп 1-(70-120) муфта 1299,00/7,492=173,38 *Материалы для строительных работ*	шт.	6	173,38				1040,28							
4	**ТЕРм08-02-143-03**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,92	620,7	77,78	541,36	36,54	571,04	71,56	498,05	33,62	5,74	5,28	1,92	1,77
5	**Цена поставщика**	Плита ПЗК 240х480х16 1с 45,00/7,492=6,01 *Материалы для строительных работ*	шт.	184	6,01				1105,84							
6	**ТЕРм08-02-144-06**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	0,24	314,02	307,86			75,36	73,89			22,72	5,45		
7	**ТЕР01-01-033-06**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,588	507,61		507,61	90,58	298,47		298,47	53,26			4,76	2,8
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									62540,73	1747,69	7908,53	913,49		132,92		48,01
кладные расходы									2493,78							
метная прибыль									1607,66							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
оги по разделу 1 Земляные и монтажные работы :																
того Строительные работы									68654,37					20,83		26,74
того Монтажные работы									430628,77					112,09		21,27
того									499283,14					132,92		48,01
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									52884,51							
Машины и механизмы									7908,53							
ФОТ									2661,18							
Накладные расходы									2493,78							
Сметная прибыль									1607,66							
того по разделу 1 Земляные и монтажные работы									**499283,14**					**132,92**		**48,01**
Раздел 2. Пусконаладочные работы																
	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 фазировка	1	14,79	14,79			14,79	14,79			0,82	0,82		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14,79	14,79				0,82		
кладные расходы									9,61							
етная прибыль									5,92							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									30,32					0,82		
того									30,32					0,82		
сего с учетом "Пуско-наладочные работы СМР=14,114"									427,94					0,82		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									14,79							
Накладные расходы									9,61							
Сметная прибыль									5,92							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы									**427,94**					**0,82**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									62555,52	1762,48	7908,53	913,49		133,74		48,01
кладные расходы									2503,39							
етная прибыль									1613,58							
оги по смете:																
того Строительные работы									68654,37					20,83		26,74
того Монтажные работы									430628,77					112,09		21,27
того Прочие затраты									427,94					0,82		
того									499711,08					133,74		48,01
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									52884,51							
Машины и механизмы									7908,53							
ФОТ									2675,97							
Накладные расходы									2503,39							
Сметная прибыль									1613,58							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
епредвиденные затраты 3%								14991,33							
того с непредвиденными								**514702,41**							
роектные работы								51470,24							
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**566172,65**							
ДС 20%								113234,53							
СЕГО по смете								**679407,18**					**133,74**		**48,01**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов