ОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев
"_____" _____ 2019 г.

г.Среднеуральск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию КЛ-0,4 кВ ф. Гашева 4,протяженностью 0,12 км, г.Среднеуральск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 201928,69 руб.
Средства на оплату труда 694,53 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год

	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Земляные и монтажные работы														
	ТЕР01-01-007-03	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,011	5421,76		5421,76	774,71	59,64		59,64	8,52			40,71	0,45
	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *Земляные работы, выполняемые ручным способом*	100 м3 грунта	0,015	2725,52	2725,52			40,88	40,88			248	3,72		
	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,25	499,02	71,82	425,76		124,76	17,96	106,44		5,3	1,33		
	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний *Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве*	м3	3	135,61				406,83							
	ТЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,95	365,08	234,14	82,58	3,81	346,83	222,43	78,45	3,62	17,28	16,42	0,2	0,19

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ТЕРм08-02-148-02	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг *Электромонтажные работы на других объектах*	100 м кабеля	0,25	327,99	198,37	78,39	3,81	82	49,59	19,6	0,95	14,64	3,66	0,2	0,05
	ТССЦ-501-8356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1000 м	0,12	123167				14780,04							
	ТССЦ-103-2608	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм *Электромонтажные работы на других объектах*	м	25	49,54				1238,5							
	ТЕРм08-02-164-03	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	1 шт.	2	607,09	97,42	478,47	57,66	1214,18	194,84	956,94	115,32	7,19	14,38	3,03	6,06
0	**Цена поставщика**	4КНТп 1-(70-120) муфта 1299,00/7,492=173,38 *Материалы для строительных работ*	шт.	2	173,38				346,76							
	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая *Электромонтажные работы на других объектах*	кг	2,6	9,16				23,82							
2	**ТЕРм08-02-144-06**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 *Электромонтажные работы на других объектах*	100 шт.	0,08	314,02	307,86			25,12	24,63			22,72	1,82		
3	**ТЕР01-01-033-06**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 *Земляные работы, выполняемые механизированным способом*	1000 м3 грунта	0,011	507,61		507,61	90,58	5,58		5,58	1			4,76	0,05
	ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								18694,94	550,33	1226,65	129,41		41,33		6,8
	кладные расходы								639,61							
	метная прибыль								432,23							
	оги по разделу 1 Земляные и монтажные работы :															
	того Строительные работы								6927,03					3,72		0,5
	итого Монтажные работы								141165,69					37,61		6,3
	того								148092,72					41,33		6,8
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								16917,96							
	Машины и механизмы								1226,65							
	ФОТ								679,74							
	Накладные расходы								639,61							
	Сметная прибыль								432,23							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того по разделу 1 Земляные и монтажные работы									**148092,72**					**41,33**		**6,8**
		Раздел 2. Пусконаладочные работы														
4	**ТЕРп01-11-024-01**	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ *Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%*	1 фазировка	1	14,79	14,79			14,79	14,79			0,82	0,82		
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14,79	14,79				0,82		
кладные расходы									9,61							
етная прибыль									5,92							
оги по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
усконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									30,32					0,82		
того									30,32					0,82		
сего с учетом "Пуско-наладочные работы СМР=14,114"									427,94					0,82		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									14,79							
Накладные расходы									9,61							
Сметная прибыль									5,92							
того по разделу 2 Пусконаладочные работы									**427,94**					**0,82**		
									ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
ого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									18709,73	565,12	1226,65	129,41		42,15		6,8
кладные расходы									649,22							
етная прибыль									438,15							
оги по смете:																
того Строительные работы									6927,03					3,72		0,5
того Монтажные работы									141165,69					37,61		6,3
того Прочие затраты									427,94					0,82		
того									148520,66					42,15		6,8
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									16917,96							
Машины и механизмы									1226,65							
ФОТ									694,53							
Накладные расходы									649,22							
Сметная прибыль									438,15							
епредвиденные затраты 3%									4455,62							
того с непредвиденными									**152976,28**							
роектные работы									15297,63							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
того с учетом доп. затрат в тек ценах								**168273,91**							
ДС 20%								33654,78							
СЕГО по смете								**201928,69**					**42,15**		**6,8**

Составил: _____ К.В. Басова

Проверил: _____ Н.С. Давыдов