Сводная таблица с расчётами по укрупнённым нормативам
АО "РСК"

Номер группы инвести-ционных проектов	№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта, млн рублей (без НДС)	Расчёт стоимости по укрупнённым нормативам	Итого в соответствии с укрупненными нормативами цены, млн. рублей, без НДС	Ссылка на пункт укрупнённых нормативов цен, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 г. За №10 и номер расценки	Наличие соответствия абзацу 1 п.32 Основ ценообразования, да/нет
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
1.2.1.1	1	Реконструкция МТП-29, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Северная рд 76	K_001.01	2020	1,914	((800+309)*1,04+300+499*0,4*1,66+291*0,4*1,04+165)*1,03/1000	2,133	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 1, Ц2-66 - 1..35, П3-01	да
1.2.1.1	2	Реконструкция МТП-81, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА ,Свердловская обл. г. Серов, ул Совхозная рд21	L_027.01	2021	1,842	((800+309)*1,04+300+499*0,25*1,66+291*0,25*1,04+165+1979*0,023*1,08)*1,03*1,037/1000	2,083	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 1, Ц2-66 - 1..35, П3-01, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7	да
1.2.1.2	3	Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр. Победы, 103 с заменой 12 выключателей 6 кВ, замена 6 шт устройств РЗА, установка ВАЗП, МО город Каменск-Уральский	K_003.01	2020	10,046	((1188+1188*10+1301+1955)*1,02+3000)/1000*1,03	20,240	В3-01 - 1, В3-03 - 3, В3-06 - 1, Ц1-68 - 2, П6-09	да
1.2.1.2	4	Модернизация ТП-208 с заменой 6-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд 39.	K_006.01	2020	1,202	((928*6*1,02)+300)/1000*1,03	6,159	раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06	да
1.2.1.2	5	Модернизация ТП-222 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева район дома №33	K_007.01	2020	0,808	((928*4*1,02)+300)/1000*1,03	4,209	раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06	да
1.2.1.2	6	Модернизация ТП-254 с заменой на ТМ-630кВА и 4-х ячеек КСО ,Свердловская обл. г. Серов, ул. Типографская рд29	K_008.01	2020	1,266	((532*1,04+928*4*1,02)+300)/1000*1,03	4,779	раздел IV таблица Т5 пункт Т5-17 - 1..5, раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11	да
1.2.1.2	7	Модернизация ТП-257 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Заславского рд 16	K_009.01	2020	0,808	((928*4*1,02)+300)/1000*1,03	4,209	раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06	да
1.2.1.2	8	Модернизация ТП-262 с заменой 5-и ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Луначарского район котельной №18	K_010.01	2020	1,005	((928*4*1,02)+300)/1000*1,03	4,209	раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06	да
1.2.1.2	9	Модернизация ТП-19 (Заречный район), с заменой восьми ячеек с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	K_011.01	-	**2,02**	((928*8*1,02)+500)/1000	4,286	раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-07	да
1.2.2.1	10	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Ахманаевка, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,4 км, Нижнесергинское городское поселение	K_013.01	-	**5,96**	(561+1,66*499*2,5+1,42*767*1,4+1,04*(517*1+699*1,4+120*1,5+291*1+431*1,4))*1,034/1000	7,062	П3-02, Ц2-66 - 1, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 2, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 35, Л3-01 - 1, Л3-02 - 1, Л7-11 - 4, Л7-24 - 2, Л7-05 - 3	да
1.2.2.1	11	Реконструкция КЛ-0,4кВ от здания ТП-30 до жилого дома по ул.Гагарина,11В, протяженностью 0,12 км, Свердловская обл. ,г.Серов	K_015.01	-	**0,20**	(611+448*0,12*1,08)/1000	0,669	раздел XXVII таблица П5 пункт П5-01, раздел XVII таблица К3 пункт К3-05 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11	да

1.2.2.1	12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Крылова" с.Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 2 км, Свердловская обл. ,г.Серов	K_016.01	-	**2,01**	(567+499*2*1,66+517*2+291*2)/1000	3,840	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-24 - 1..4	да
1.2.2.1	13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Путилова"; с.Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,7 км., Свердловская обл. ,г.Серов	K_017.01	-	**1,74**	(567+499*1,7*1,66+517*1,7+291*1,7)/1000	3,349	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-24 - 1..4	да
1.2.2.1	14	Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8, с заменой 3,005 км. линии на СИП, Североуральский городской округ	L_024.01	2021	4,372	(561+160*3,005+499*1,66*3,005+517*3,005+207*3,005)/1000*1,03*1,037	6,095	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-03, раздел XXI таблица М2 пункт М2-02 - 1..2, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01-1..4, таблица Л7, пункт Л7-18 - 1..4	да
1.2.2.1	15	Реконструкция ВЛ-6кВ от яч. №3 у накл. стволов шахты 8-8бис до КТП-13, поселок Черемухово, с заменой 2,4 км. линии на СИП и установкой ЯКНО, Североуральский городской округ	L_025.01	2021	3,850	(561+1,42*767*2,4+699*2,4+413*2,4+1,52*287)/1000*1,03*1,037	6,708	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-03, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-02 - 1..4, таблица Л3 пункт Л3-02 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-04 - 1..4, таблица М2 пункт М2-02 - 1..2	да
1.2.1.1	16	Реконструкция МТП-7020А (ТМ-180кВА) с заменой на КТПН-250кВА, ул.Московская, 38, МО город Каменск-Уральский	L_001.01	2021	1,993	((800+309)*1,04+300+1979*0,35*1,08+611)*1,04/1000*1,03*1,037	3,124	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01	да
1.2.1.1	17	Реконструкция МТП-7011 (ТМ-250кВА) с заменой на КТПН-250кВА, ул.Революционная,46, МО город Каменск-Уральский	L_002.01	2021	0,915	((800+309)*1,04+300)/1000*1,03*1,037	1,552	раздел VI таблица Э1 пункт Э1-06 - 1..2, раздел IV таблица Т5 пункт Т5-12 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06	да
1.2.1.1	18	Реконструкция МТП-9Т (ТМ-400кВА) с заменой на КТПН-400кВА, пос. Северный, ул.Жилстрой, МО город Каменск-Уральский	L_003.01	2021	1,008	((1025+395)*1,04+300)/1000*1,03*1,037	1,898	раздел VI таблица Э1 пункт Э1-07 - 1..2, раздел IV таблица Т5 пункт Т5-14 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06	да
1.2.1.1	19	Реконструкция ТП-28 с заменой ТМ-630 кВа и установкой вводных выключателей 0,4 кВ, МО город Каменск-Уральский	L_004.01	2021	0,753	((1025+309)*1,04+395)/1000*1,03*1,037	1,904	раздел VI таблица Э1 пункт Э1-07 - 1..2, раздел IV таблица Т5 пункт Т5-14 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06	да
1.2.1.1	20	Реконструкция ТП-1 с заменой на ТМ-400кВА, 4-х ячеек КСО и 3-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Мира рд3.	L_005.01	2021	1,600	(395*1,42+928*1,02*4)/1000*1,03*1,037	4,643	раздел IV таблица Т5 пункт Т5-14 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел VI, таблица В8, пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11	да
1.2.1.1	21	Реконструкция КТП-4, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, пер. Хасановцев рд 12.	L_006.01	2021	1,755	((800+309)*1,04+300+1979*0,04*1,08+611+291*0,1*1,04)*1,04/1000*1,03*1,037	2,422	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.1	22	Реконструкция КТП-13, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов,ул. Серова,58.	L_007.01	2021	1,727	((800+309)*1,04+300+1979*0,025*1,08+611+291*0,2*1,04)*1,03*1,037/1000	2,327	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.1	23	Реконструкция МТП-33, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Вагранская, рд 26.	L_008.01	2021	1,673	((800+309)*1,04+300+1979*0,03*1,08+611+291*0,1*1,04)*1,03*1,037/1000	2,306	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.2	24	Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, с заменой 8 МВ на ВВ 6/10кВ, замена 8-ми устройств РЗА на ТН, замена устройствАРПН, по адресу пр.Победы, 103, МО город Каменск-Уральский	N_022.01	2023	6,094	(1188*8*1,02+500)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	11,777	раздел II таблица В3 пункт В3-01 - 1..5, пункт В3-03 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-07	да
1.2.1.2	25	Модернизация ЦРП, с заменой ячейки в РУ-6кВ на вводе Еловские скважины, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1.	L_010.01	2021	0,884	(928*1,02+70)*1,03*1,037/1000	1,086	В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06	да
1.2.1.2	26	Модернизация КТП-6036 д. Коптяки, с заменой 1КТП и трансформатором ТМ-400кВА г.Среднеуральск	L_011.01	2021	0,716	(1025*1,04+70)*1,03*1,037/1000	1,213	Э1-07 - 1, Ц1-68 - 5, П6-05	да
1.2.2.1	27	Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Город-3 от ГПП-2 до ТП-4, с заменой провода на СИП, протяжённостью 3,2 км, Нижнесергинское городское поселение	L_012.01	2021	6,943	(561+1,66*499*3,5+1,42*767*1,7+1,04*(517*1,5+699*1,7+120*2+291*1,5+431*1,7))*1,03*1,037/1000	9,420	П3-02, Ц2-66 - 1, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 2, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 35, Л3-01 - 1, Л3-02 - 1, Л7-11 - 4, Л7-24 - 2, Л7-05 - 3	да

1.2.2.1	28	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 ф. "Карпинского" с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 3 км, Свердловская обл. г.Серов	L_029.01	2021	2,972	(561+499*3*1,66+291*3*1,04)*1,03*1,037/1000	4,223	П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-200 ф.Победы с заменой магистрального провода на СИП протяженность 1,1 км, Свердловская обл.,г.Серов	N_020.01	2023	1,161	(561+499*1,1*1,66+291*1,1*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	2,085	П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-221 ф. пр.Серова с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,95 км, Свердловская обл.,г.Серов	L_015.01	2021	1,103	(561+499*0,95*1,66+291*0,95*1,04)*1,03*1,037/1000	1,747	П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-Металлистов" от оп. № 1 до оп. № 15 протяженностью 1,35 км г.Среднеуральск	N_021.01	2023	1,029	(561+499*1,35*1,66+225*1,35*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	2,305	П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-21 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	32	Реконструкция КЛ-10 кВ ф. "Водоподъем 1" д. Коптяки, протяженностью 0,44 км, г.Среднеуральск	L_017.01	2021	0,855	(561+767*0,44*1,66+(699*0,44+400*0,44)*1,04)*1,03*1,037/1000	1,735	П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-02 - 1, Л7-03 - 3, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	33	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная,литер 35А ,заменой 0,700 км СИП., городской округ Краснотурьинск	L_018.01	2021	0,583	(165+499*0,7*1,66+235*0,7*1,04)*1,03*1,037/1000	0,978	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-20 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	34	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания ТП-28 до оп. у ж/д №15 по ул.Тельмана до оп. у ж/д №13 по ул.Заречная , с заменой 0,640 км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	L_019.01	2021	0,552	(165+499*0,64*1,66+235*0,64*1,04)*1,03*1,037/1000	0,910	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-20 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	35	Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, от ТП - 2, поселок Покровск, с заменой 3,294 км. линии на СИП, Североуральский городской округ	L_020.01	2021	3,425	(561+499*3,294*1,66+(517*3,294+120*0,709+225*1,145+309*1,15+146*0,06+163*0,23)*1,04)*1,03*1,037/1000	6,232	П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-01 - 1, Л7-11 - 4, Л7-21 - 2, Л7-25 - 2, Л7-32 - 4, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	36	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-11 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,5 км, Свердловская обл. ,г.Серов	N_019.01	2023	**1,38**	(567+499*1,5*1,66+517*1,5+291*1,5+163*0,25)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	3,062	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-34 - 1..4	да
1.2.2.1	37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-19 ф.Вагонники с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,75 км, Свердловская обл. ,г.Серов	L_022.01	2021	**1,78**	(567+499*1,75*1,66+517*1,75+291*1,75+120*0,1)/1000*1,03*1,037	3,677	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-11 - 1..4	да
1.2.2.1	38	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Южный" от оп. № 1 до оп. № 32 протяженностью 1,64 км г.Среднеуральск	K_021.01	2020	3,036	((1,42*767+699+400)*1,64+561+287*0,96)*1,04/1000*1,03	4,558	раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-02 - 1..4, таблица Л3 пункт Л3-02 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-03 - 1..4, раздел XXI таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI таблица М2 пункт М2-02 - 1..2	да
1.2.2.1	39	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.№ 9 до оп.№ 17, ТП-19(город) ф.4, с заменой 0,320 км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	L_030.01	2021	0,341	(165+499*1,66*0,32+517*0,32+225*0,32+160*0,32)/1000*1,03*1,037	0,768	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-01, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01-1..4, таблица Л7, пункт Л7-21 - 1..4, раздел XXI таблица [illegible]	да
1.2.2.1	40	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7141 ф.4 с заменой 0,8 км провода на СИП, установкой АСКУЭ, МО город Каменск-Уральский	L_026.01	2021	**1,46**	(165+235*0,44+358*0,36+146*0,005+120*0,025+499*0,8*1,66+517*0,8+22*14+7*24+27)/1000*1,03*1,037	2,115	раздел XXVII таблица П3 пункт П3-01, раздел XXI таблица Л7 пункт Л7-20 - 1..4, пункт Л7-27 - 1..4, пункт Л7-32 - 1..4, пункт Л7-11 - 1..4, таблица Л1 пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, раздел VIII таблица А1 пункт А1-01, А1-02, А1-03	да
1.2.1.1	41	Реконструкция МТП-32, с заменой КТПК-400, трансформатора ТМГ-400кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Дачная рд36.	M_001.01	2022	2,196	((1025+395)*1,04+300+1979*0,025*1,08+611+291*0,55*1,04)*1,04/1000	2,712	Э1-07 - 1, Т5-14 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.1	42	Реконструкция МТП-51, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд110;	M_002.01	2022	1,733	((800+309)*1,04+300+1979*0,025*1,08+611+291*0,2*1,04)*1,04/1000	2,265	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да

1.2.1.1	43	Реконструкция МТП-59, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул Колхозная рд21.	M_003.01	2022	1,377	((800+309)*1,04+300+767*0,04*1,42+(291*0,1+413*0,04)*1,04)*1,04/1000	1,606	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-04 - 3, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.1	44	Реконструкция МТП-63, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул 1я Союзная рд 42;	M_004.01	2022	1,754	((800+309)*1,04+300+1979*0,04*1,08+611+291*0,15*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	2,439	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.2	45	Модернизация ОРУ-110 кВ ПС "Бродовская" 110/10кВ, с заменой вводов 110 кВ на Т1, Т2, заменой ТСН-1 и ТСН-2, 2 отделителей, 2 короткозамыкателей, замена устройств АРПН, по адресу пер.Санаторный, 22, МО город Каменск-Уральский	M_005.01	2022	8,556	(722*6*1,03+(151*2+3400*2)*1,04+1500)/1000*1,03*1,037*1,04	14,827	И10-10 - 1, Ц1-68 - 3, Т5-08 - 1, И6-01 - 1, Ц1-68 - 1, П6-08	да
1.2.1.2	46	Модернизация ТП-11 с заменой 5-ти ячеек с выключателями в РУ-10 кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Металлистов рд53	L_028.01	2021	1,692	(928*5*1,2+300)*1,03*1,037/1000	6,268	В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06	да
1.2.1.2	47	Модернизация ТП-122 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева рд57	M_007.01	2022	1,028	(928*5*1,2+300)/1000*1,03*1,037*1,04	6,518	В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06	да
1.2.1.2	48	Модернизация ТП-20 (Заречный район), с заменой чеиырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	M_008.01	2022	0,835	(928*4*1,2+300)*1,03*1,037*1,04/1000	5,281	В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06	да
1.2.2.1	49	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Город-4, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,5 км, Нижнесергинское городское поселение	M_009.01	2022	9,841	(561+767*2,5*1,42+499*4,5*1,66+(699*2,5+431*2,5+206*1,5+120*3)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	11,825	П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 2, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-02 - 1, Ц2-66 - 35, Л7-05 - 3, Л7-19 - 2, Л7-11 - 4	да
1.2.2.1	50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-135 ф.Дома №1,3,5,7,9 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,6 км, Свердловская обл. ,г.Серов	M_010.01	2022	0,553	(165+499*0,4*1,66+(291*0,4+128*0,2)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	0,715	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-12 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	51	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№13 до опоры № 0310а с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,25 км, Свердловская обл. ,г.Серов	M_011.01	2022	0,283	(165+499*0,25*1,66+291*0,25*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	0,497	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	52	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№15 до опоры №0347,0367,03646,0366,с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов	M_012.01	2022	0,323	(165+499*0,3*1,66+291*0,3*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	0,560	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	53	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова" от ТП-6029 до оп. № 15 протяженностью 0,82 км г.Среднеуральск	M_013.01	2022	0,558	(165+499*0,82*1,66+225*0,82*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	1,151	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-21 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Дзержинского" от ТП-6030 до оп. № 18 протяженностью 1,11 км г.Среднеуральск	M_014.01	2022	0,733	(165+499*1,1*1,66+(262*0,06+219*0,79+120*0,26)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	1,450	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-38 - 4, Л7-37 - 4, Л7-11 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	55	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" от от ТП-6025 до оп. № 23 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск	M_015.01	2022	0,614	(165+499*1,1*1,66+(262*0,43+219*0,29)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	1,399	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-38 - 4, Л7-37 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	56	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19(город) ф.3, с заменой 1,019км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	M_016.01	2022	1,034	(165+499*1,019*1,66+(517*1,019+291*0,33+235*0,689)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	2,028	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-01 - 1, Л7-24 - 2, Л7-20 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ф. Зеленый поселок от ТП - 13, поселок Черемухово, с заменой 3,135 км. линии на СИП, Североуральский городской	M_017.01	2022	3,579	(561+499*3,135*1,66+(517*3,135+291*0,56+225*1,695+207*0,56+175*0,32)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	6,208	П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-01 - 1, Л7-24 - 2, Л7-21 - 2, Л7-18 - 2, Л7-16 - 2, Ц2-66 - 35	да

1.4	58	Строительство КЛ-6кВ от яч. №3 ТП-134 до опоры №8 яч. №1, ПС-35/6кВ "ГРП", протяженностью 0,24 км. Североуральский городской округ	М_018.01	2022	0,726	(611+539*0,24*1,08)*1,03*1,037*1,04/1000	0,834	П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7	да
1.2.1.1	59	Реконструкция МТП-17, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов, Свердловской обл, ул 1-я Союзная рд. 25	М_019.01	2022	1,682	((800+309)*1,04+300+1979*0,025*1,08+(499*0,15*1,66+291*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	1,868	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.1	60	Реконструкция МТП-52, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Допризывников рд68	М_020.01	2022	1,798	((800+309)*1,04+300+1979*0,05*1,08+(499*0,15*1,66+291*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000	1,927	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.1	61	Реконструкция ТП-103, с заменой 2-ух силовых трансформаторов 630кВА, 4-х выключателей в РУ-6кВ, 7-ми ячеек в РУ-0,4кВ, Североуральский городской округ	М_021.01	2022	3,282	(300+532*2*1,04+928*4*1,02)*1,03*1,037*1,04/1000	5,768	П6-06, Т5-17 - 1, Ц1-68 - 5, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.2	62	Модернизация ТП-117 с заменой ячейки с выключателем в РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая; г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка)	М_022.01	2022	0,884	(300+928*1,02)*1,03*1,037*1,04/1000	1,385	П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.2	63	Модернизация ТП-3 с заменой на ТМ-250кВА, 4-х ячеек КСО и 2-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул Жданова д1	М_023.01	2022	1,427	(300+309*1,04+928*4*1,02)*1,03*1,037*1,04/1000	4,896	П6-06, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.1	64	Реконструкция ТП-2 с заменой на ТМ-400кВА, 3-х ячеек КСО и 3-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Котельщиков рд2	N_002.01	2023	1,369	(300+395*1,04+928*3*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	5,092	П6-06, Т5-14 - 1, Ц1-68 - 5, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.1	65	Реконструкция КТП-9, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Гаражная р д 1	N_003.01	2023	1,377	((800+309)*1,04+300+1979*0,08*1,08+(499*0,4*1,66+291*0,4)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	2,414	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.1	66	Реконструкция КТП-5, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Мира р д 24	N_004.01	2023	2,135	((800+309)*1,04+300+561+(699*0,04+413*0,04+499*0,1*1,66+291*0,1)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	2,515	Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, П3-02, Л3-02 - 1, Л7-04 - 3, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 36	да
1.2.1.2	67	Модернизация ТП-5 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул.Жданова рд 15	N_005.01	2023	0,328	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.1.2	68	Модернизация ТП-218 с заменой 3-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов	N_006.01	2023	0,604	(300+928*3*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	3,627	П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.2	69	Модернизация ТП-219 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Добрынина рд65	N_007.01	2023	1,005	(300+928*5*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	5,814	П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.2	70	Модернизация ТП-41А, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	N_008.01	2020	0,724	(300+928*4*1,02)*1,03/1000	4,209	П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.2	71	Модернизация ТП-41Б, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	N_009.01	2020	0,773	(300+928*4*1,02)*1,03/1000	4,209	П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.2	72	Модернизация КП-4 с заменой 9-ти выключателей в РУ-6кВ, Североуральский городской округ	N_010.01	2023	4,193	(500+928*9*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	10,419	П6-07, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.1.2	73	Модернизация ТП-(51-52), с заменой выключателя в РУ-6кВ, яч. №5, Североуральский городской округ	N_011.01	2023	0,536	(300+928*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	1,440	П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.2.1	74	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №1 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение	N_012.01	2023	10,893	(561+767*5*1,42+(699*5+431*5)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	13,728	П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 2, Л3-02 - 1, Л7-05 - 3, Ц2-66 - 35	да

1.2.2.1	75	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.отд.дороги с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,85 км, Свердловская обл. ,г.Серов	N_013.01	2023	0,844	(165+499*0,85*1,66+291*0,85*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	1,301	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	76	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.АТС, с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1 км, Свердловская обл. ,г.Серов	N_014.01	2023	0,908	(165+499*1*1,66+291*1*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	1,497	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	77	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-69 ф. Население с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,4 км, Свердловская обл. ,г.Серов	N_015.01	2023	0,355	(165+499*0,4*1,66+(291*0,25+163*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	0,690	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	78	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-6083 до оп. № 33 протяженностью 1,09 км г.Среднеуральск	N_016.01	2023	0,745	(165+499*1,09*1,66+(219*0,98+146*0,11)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	1,511	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-37 - 4, Л7-32 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	79	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Сосновая-Березовая" от ТП-6083 до оп. № 15 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск	N_017.01	2023	0,507	(165+499*0,72*1,66+(219*0,6+146*0,12)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	1,059	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-37 - 4, Л7-32 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	80	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Калинина 27А протяженностью 0,145 км г.Среднеуральск	N_018.01	2023	0,321	(611+539*0,145*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000	0,803	П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7	да
1.2.1.2	81	Модернизация ТП-26 с заменой 8-ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Ф.революции рд2	О_007.01	2024	0,674	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.1.2	82	Модернизация ТП-49 с заменой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд127	О_008.01	2024	0,229	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.1.2	83	Модернизация ТП-55 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд 140	О_009.01	2024	0,358	типовых технологических решений нет для данной работы.			-
1.2.1.2	84	Модернизация ПС "Медная" с заменой одного щита постоянного тока и 106 аккумуляторных батарей, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск	О_010.01	2024	8,114	((29*106+1388*2+1105)*1,03+500+499*1,6*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000	10,244	И12-09, И13-04, И13-03, Ц1-68 - 11, П6-07, Н3-05 - 1, Ц1-68 - 7	да
1.2.2.1	85	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №2 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение	О_011.01	2024	10,893	(561+767*5*1,42+(699*5+431*5)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000	14,277	П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 2, Л3-02 - 1, Л7-05 - 3, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	86	Реконструкция ВЛ -0,4кВ от сооружения МТП-33 до жилых домов по ул. Сортопрокатчиков 1-35 (нечет), 4-20 (чет); ул. Сталеваров 1-21 (нечет), 27,31,33,35, 2-14 (чет),протяженностью 1,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов;	О_012.01	2024	1,334	(165+499*1,3*1,66+291*1,3*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000	1,965	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	87	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Магазин с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,9 км , Свердловская обл. ,г.Серов	О_013.01	2024	1,847	(165+499*1,9*1,66+(291*1,75+163*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000	2,756	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	88	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Папанинцев с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 3,05 км, Свердловская обл. ,г.Серов	О_014.01	2024	2,905	(165+499*3,05*1,66+(291*2,9+163*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000	4,319	П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35	да
1.2.2.1	89	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Уральская 1А,Б протяженностью 0,37 км, г.Среднеуральск	О_015.01	2024	0,759	(611+539*0,37*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000	0,993	П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7	да
1.2.2.1	90	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Гашева 4 протяженностью 0,12 км г.Среднеуральск	О_016.01	2024	0,250	(611+539*0,12*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000	0,818	П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7	да
1.2.3.1	91	Модернизация/создание ИИК, г. Каменск-Уральский	К_025.01	-	7,724	((67*14+67*24+41*27+114*27+10*27)*1,03+499*2,7*1,66+(133*1,675+155*2,7)*1,04)/1000	10,114	А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35	да

1.2.3.1	92	Модернизация/создание ИИК, г. Серов	К_026.01	2020	8,464	((43*14+75*24+10*27+19*27+74*27)*1,03+499*3,2*1,66+(133*1,075+155*2,125)*1,04)/1000*1,03	8,735	А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.3.1	93	Модернизация/создание ИИК, г. Среднеуральск	К_027.01	2020	1,063	((7*14+9*24+3*27+10*27)*1,03+499*0,4*1,66+(133*0,175+155*0,225)*1,04)/1000*1,03	1,109	А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.3.1	94	Модернизация/создание ИИК, г. Нижние Серги	К_028.01	2020	3,413	((62*14+15*24+3*27+25*27)*1,03+499*2*1,66+(133*1,55+155*0,45)*1,04)/1000*1,03	4,107	А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.3.1	95	Модернизация/создание ИИК, г. Ревда	К_029.01	2020	0,127	((1*27+3*27+1*27)*1,03+499*0,025*1,66+(155*0,025)*1,04)/1000*1,03	0,169	А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.3.1	96	Модернизация/создание ИИК, г. Североуральск	К_030.01	2020	3,205	((39*14+20*24+4*27+21*27+29*27)*1,03+499*1,75*1,66+(133*0,975+155*0,6)*1,04)/1000*1,03	4,367	А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.3.1	97	Модернизация/создание ИИК, г. Краснотурьинск	К_031.01	2020	2,685	((2*14+48*24+4*27+11*27)*1,03+499*1,35*1,66+(133*0,05+155*1,3)*1,04)/1000*1,03	3,056	А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35	да
1.2.1.2	98	Реконструкция ПС-1 с заменой на трансформатор ТМ-2500 кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул. О.Революции, 18	К_032.01	2020	1,835	(2 477*1,04+300)/1000*1,03	2,962	Т5-24 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06	да
1.2.1.2	99	Модернизация ТП-7 с заменой выключателя в РУ-10 кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Набережная, 11	К_033.01	2020	0,590	(70+928*1,02)/1000*1,03	1,047	П6-05, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2	да
1.2.2.1	100	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Серов до распределительного пункта РП-2 литера 2, с заменой 50 м КЛ, г. Серов	К_034.01	2020	0,439	(611+2214*0,05*1,08)*1,03/1000	0,752	П5-01, К1-06 - 2, Ц1-68 - 7	да