СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «РСК»



_____Варфоломеев Д.Н.

"_____"_____2021 г.

г. Каменск-Уральский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на строительство резервной КЛ-10 кВ от ПС "Травянская" до оп. № 2 д. Монастырка протяжённостью 0,12 км

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____1406452,97 руб.

строительных работ _____162000,98 руб.

монтажных работ _____851872,57 руб.

прочих _____7528,53 руб.

Средства на оплату труда _____8299,17 руб.

Сметная трудоемкость _____507,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. строительство КЛ															
1	ТЕР01-01-009-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (145,84 руб.): 95% от ОЗП,ЭМ,МАТ СП (10,97 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0216	5264,61		5264,61	752,26		113,72		113,72	16,25		
2	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	25,92	5,55		5,55			143,86		143,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ТССЦпг-03-02-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	25,92	18,34		18,34			475,37		475,37			
4	ТЕР01-01-009-24 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (232,25 руб.): 95% от ОЗП,ЭМ,МАТ СП (23,73 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0288	6287,78		6287,78	1220,34		181,09		181,09	35,15		
5	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (315,86 руб.): 80% от ФОТ СП (197,41 руб.): 50% от ФОТ	100 м3 грунта	0,144	2030,95	2030,95				292,46	292,46			184,8	26,61
6	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (110,52 руб.): 95% от ФОТ СП (75,62 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	1,2	499,02	71,82	425,76			598,82	86,18	510,91		5,3	6,36
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	м3	21,6	135,61					2929,18					
8	ТЕРм08-02-140-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (3883,31 руб.): 95% от ФОТ СП (2657 руб.): 65% от ФОТ	100 м (1 фаза)	3,6	1949,78	704,19	1204,38	136,9		7019,21	2535,08	4335,77	492,84	51,97	187,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТССЦ-501-8565 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	1000 м	0,42	112560,88					47275,57					
10	ТССЦ-101-3196 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лента оградительная стандартная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	1000 м	0,25	118,81					29,70					
11	ТЕРм08-02-145-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (36,02 руб.): 95% от ФОТ СП (24,65 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,3	216,13	89,84	66,13	3,81		64,84	26,95	19,84	1,14	6,63	1,99
12	ТЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (54,94 руб.): 95% от ФОТ СП (37,59 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,18	365,08	234,14	82,58	3,81		65,71	42,15	14,86	0,69	17,28	3,11
13	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (113,52 руб.): 95% от ФОТ СП (77,67 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,12	1348,89	715,5	373,18	22,07		161,87	85,86	44,78	2,65	54	6,48
14	ТССЦ-103-0144 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	м	12	50,84					610,08					
15	ТЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (19,82 руб.): 95% от ФОТ СП (13,56 руб.): 65% от ФОТ	1 проход кабеля	3	21,33	5,15				63,99	15,45			0,38	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	ТССЦ-101-5797прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнитель кабельных проходов диаметром 125 мм термоусаживаемый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	шт.	3	119,79					359,37					
17	ТЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (31,11 руб.): 95% от ФОТ СП (21,29 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,12	327,99	198,37	78,39	3,81		39,36	23,80	9,41	0,46	14,64	1,76
18	ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плиткой ПЗК одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (159,32 руб.): 95% от ФОТ СП (109,01 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	1,2	559,8	70,6	487,79	32,92		671,76	84,72	585,35	39,50	5,21	6,25
19	ТССЦ-403-8062(прим.) Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка пзк 240х480х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	шт.	250	29,23					7307,50					
20	ТЕРм08-02-165-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (1356,93 руб.): 95% от ФОТ СП (928,43 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6	856,79	82,52	769,5	93,82		5140,74	495,12	4617,00	562,92	6,09	36,54
21	ТССЦ-502-0780 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	компл.	6	466,96					2801,76					
22	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.184Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (183,75 руб.): 80% от ФОТ СП (114,85 руб.): 50% от ФОТ	100 м3 грунта	0,144	1181,51	1181,51				170,14	170,14			111,78	16,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (11,8 руб.): 95% от ОЗП,ЭМ,МАТ СП (9,86 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0504	144,85	144,85		144,85		7,30	7,30		7,30		
24	ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (539,34 руб.): 95% от ОЗП,ЭМ,МАТ СП (101,09 руб.): 50% от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0,648	648,98	179,67	469,31	51,44		420,54	116,43	304,11	33,33	14,96	9,69
25	ТЕР47-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка участка: механизированным способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (34,06 руб.): 115% от ФОТ СП (26,66 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	4,8	25,97		25,97	4,57		124,66		124,66	21,94		
26	ТЕР47-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка участка: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (835,37 руб.): 115% от ФОТ СП (653,77 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	4,8	112,1	112,1				538,08	538,08			10,2	48,96
27	ТССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	28,08	3,44		3,44			96,60		96,60			
28	ТССЦпг-01-01-02-037 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	28,08	5,65		5,65			158,65		158,65			
29	ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,20286	19,62		19,62			3,98		3,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	ТССЦпг-03-02-01-020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 20 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	28,37566	35,15		35,15			997,40		997,40			
31	ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов плитка ПЗК, (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,0928	19,62		19,62			1,82		1,82			
32	ТССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов плитка ПЗК (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,0928	14,6		14,6			1,35		1,35			
Раздел 2. монтаж РЛНД															
33	ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлические конструкции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (12,48 руб.): 95% от ФОТ СП (8,54 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,015	18438,83	842,81	626,06	33,11		276,58	12,64	9,39	0,50	62,2	0,93
34	ТССЦ-108-0043прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн РА1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	шт.	1	103,14					103,14					
35	ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка разъединителей: с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (133,56 руб.): 105% от ФОТ СП (76,32 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	245,89	114,64	128,89	12,56		245,89	114,64	128,89	12,56	8,09	8,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	ТССЦ-509-1409 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разъединитель с приводом РЛНД-1-10/400 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	шт.	1	1311,77					1311,77					
37	ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка разрядников: с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (70,64 руб.): 105% от ФОТ СП (40,37 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	168,68	53,54	112,62	13,74		168,68	53,54	112,62	13,74	4,29	4,29
38	ТССЦ-509-1410 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ограничитель перенапряжения, на напряжение 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	шт.	3	432,38					1297,14					
39	ТЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (17,19 руб.): 95% от ФОТ СП (11,76 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,04	1048,97	439,9	250,02	12,18		41,96	17,60	10,00	0,49	33,2	1,33
40	ТССЦ-103-0132 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	м	4	18,42					73,68					
41	ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (22,51 руб.): 105% от ФОТ СП (12,86 руб.): 60% от ФОТ	10 м шин заземления	1	41,77	21,44	19,07			41,77	21,44	19,07		1,8	1,8
42	ТЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (8,51 руб.): 105% от ФОТ СП (4,86 руб.): 60% от ФОТ	1 заземлитель	1	33,22	8,1	3,1			33,22	8,10	3,10		0,68	0,68
43	ТССЦ-204-0020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	т	0,0025	5156,3					12,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	ТССЦ-204-0024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	т	0,006	4637,69					27,83					
45	ТССЦ-113-0079 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лак БТ-577 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734	т	0,0005	10590,99					5,30					
Раздел 3. пусконаладочные работы															
46	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Пусконаладочные работы СМР=14,885 НР (153,08 руб.): 65% от ФОТ СП (94,2 руб.): 40% от ФОТ	1 испытание	3	78,5	78,5				235,50	235,50			4,86	14,58
47	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Пусконаладочные работы СМР=14,885 НР (1,52 руб.): 65% от ФОТ СП (0,94 руб.): 40% от ФОТ	100 точек	0,01	233,8	233,8				2,34	2,34			12,96	0,13
48	ТСЭМ-171301 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Пусконаладочные работы СМР=14,885 НР (644,94 руб.): 95% от ОЗП,ЭМ,МАТ СП (32,66 руб.): 50% от ФОТ	маш.-ч	4	169,72		169,72	16,33		678,88		678,88	65,32		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										83423,05	4985,52	13702,48	1306,78		383,91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 4, 23-24, 2, 27-29, 31-32, 3, 30, 5, 22, 25-26, 6, 8-9, 11-13, 15, 17-21))										89464,14	6567,43	18161,66	1731,74		507,14
Накладные расходы										9125,76					
Сметная прибыль										5365,65					
Итоги по смете:															
Итого Строительные работы										162000,98					151,7
Итого Монтажные работы										851872,57					340,73
Итого Прочие затраты										7528,53					14,71
Итого										1021402,08					507,14
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										64735,05					
Машины и механизмы										18161,66					
ФОТ										8299,17					
Накладные расходы										9125,76					
Сметная прибыль										5365,65					
Непредвиденные затраты 3%										30642,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с непредвиденными										1052044,14					
Исполнительная съемка, выбор трассы, оформление КЛ										120000,00					
Итого с учетом доп. работ и затрат										1172044,14					
НДС 20%										234408,83					
ВСЕГО по смете										1406452,97					507,14

Составил Т.В. Суетина

Проверил Н.С. Давыдов