СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "РСК"

_____ Д.Н. Варфоломеев

"РСК" "_____" _____ 2021 г.

г.Краснотурьинск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная,литер 35А , с заменой 0,700 км СИП., Свердловская область городской округ Краснотурьинск

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1001569,55 руб.

Средства на оплату труда 4483,5 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Погрузочно-разгрузочные работы																
1	**ТССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1 т груза	0,648	19,62		19,62		12,71		12,71					
2	**ТССЦпг-01-01-02-045** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1 т груза	0,648	14,6		14,6		9,46		9,46					
Раздел 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕР33-04-040-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1 опора (3 провода)	19	53,52	15	38,52	4,96	1016,88	285	731,88	94,24	1,27	24,13	0,35	6,65
4	**ТЕР33-04-040-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: одного дополнительного провода *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1 опора (3 провода)	19	9,23	1,74	7,49	0,99	175,37	33,06	142,31	18,81	0,15	2,85	0,07	1,33
5	**ТЕР33-04-041-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1 ответвление	7	10,88	7,6	3,28		76,16	53,2	22,96		0,66	4,62		
6	**ТЕР28-03-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ *16 249,32 = 58 389,71 - 84 x 45,50 - 4 x 112,81 - 3 x 247,20 - 3 x 494,50 - 23 x 171,20 - 54 x 2,00 - 25,1 x 961,97 - 35 x 5,95 - 3 x 39,60 - 1 x 65,30 - 1 x 82,40 - 1 x 82,40 - 0,075 x 91 636,67 - 1 x 21,10* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1 км провода	0,7	16249,32	2648,51	13129,59	1218,68	11374,52	1853,96	9190,71	853,08	209,7	146,79	64,72	45,3
7	**ТЕР33-04-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1 ответвление	7	89,61	22,24	67,37	8,93	627,27	155,68	471,59	62,51	1,74	12,18	0,63	4,41
8	**ТССЦ-502-0840** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,7	50513,07				35359,15							
9	**ТССЦ-502-0876** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,21	13964,64				2932,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ТССЦ-111-0156** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	55	36,73				2020,15							
11	**ТССЦ-111-0142** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим анкерный (СИП) РА 1500 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	39	100,36				3914,04							
12	**ТССЦ-111-3104** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	98	112,81				11055,38							
13	**ТССЦ-111-0144** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	16	20,27				324,32							
14	**ТССЦ-111-3165** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	2,2	961,97				2116,33							
15	**ТССЦ-111-3170** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	110	5,95				654,5							
16	**ТССЦ-101-2499** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	кг	3	101,14				303,42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	**ТЕР33-04-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	10 м шин заземления	0,9	41,77	21,44	19,07		37,59	19,3	17,16		1,8	1,62		
18	**ТССЦ-101-0797** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,0078	4786,18				37,33							
19	**ТССЦ-101-1641** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,034	5890,5				200,28							
Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ																
20	**ТЕРп01-11-012-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Определение удельного сопротивления грунта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Пусконаладочные работы СМР=14,885*	1 измерение	3	58,45	58,45			175,35	175,35			3,24	9,72		
21	**ТЕРп01-11-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Пусконаладочные работы СМР=14,885*	1 измерение	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		
22	**ТЕРп01-11-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Пусконаладочные работы СМР=14,885*	1 токоприемник	3	22,01	22,01			66,03	66,03			1,22	3,66		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									72554,84	2707,61	10598,78	1028,64		209,23		57,69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									75216,11	3249,13	12718,53	1234,37		251,08		69,23
Накладные расходы									4852,48							
Сметная прибыль									2778,75							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									796761,97					230,63		69,23
Итого Прочие затраты									13569,38					20,45		
Итого									810331,35					251,08		69,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									59248,45							
Машины и механизмы									12718,53							
ФОТ									4483,5							
Накладные расходы									4852,48							
Сметная прибыль									2778,75							
Непредвиденные затраты 3%									24309,94							
Итого с непредвиденными									**834641,29**							
НДС 20%									166928,26							
ВСЕГО по смете									**1001569,55**					**251,08**		**69,23**

Составил: _____ К.В. Фомина

Проверил: _____ Н.С. Давыдов