**Сводная таблица с расчётами по укрупнённым нормативам**
**АО "РСК"**

| Номер группы инвести-ционных проектов | № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта, млн рублей (без НДС) | Расчёт стоимости по укрупнённым нормативам | Итого в соответствии с укрупненными нормативами цены, млн. рублей, без НДС | Ссылка на пункт укрупнённых нормативов цен, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 г. За №10 и номер расценки | Наличие соответствия абзацу 1 п.32 Основ ценообразования, да/нет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 |
| 1.2.1.1 | 1 | Реконструкция МТП-29, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Северная рд 76 | K_001.01 | 2020 | 1,914 | ((800+309)*1,04+300+499*0,4*1,66+291*0,4*1,04+165)*1,03/1000 | 2,133 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 1, Ц2-66 - 1..35, П3-01 | да |
| 1.2.1.1 | 2 | Реконструкция МТП-81, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА ,Свердловская обл. г. Серов, ул Совхозная рд21 | L_027.01 | 2021 | 1,842 | ((800+309)*1,04+300+499*0,25*1,66+291*0,25*1,04+165+1979*0,023*1,08)*1,03*1,037/1000 | 2,083 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 1, Ц2-66 - 1..35, П3-01, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7 | да |
| 1.2.1.2 | 3 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр. Победы, 103 с заменой 12 выключателей 6 кВ, замена 6 шт устройств РЗА, установка ВАЗП, МО город Каменск-Уральский | K_003.01 | 2020 | 10,046 | ((1188+1188*10+1301+1955)*1,02+3000)/1000*1,03 | 20,240 | В3-01 - 1, В3-03 - 3, В3-06 - 1, Ц1-68 - 2, П6-09 | да |
| 1.2.1.2 | 4 | Модернизация ТП-208 с заменой 6-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Победы рд 39. | K_006.01 | 2020 | 1,202 | ((928*6*1,02)+300)/1000*1,03 | 6,159 | раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06 | да |
| 1.2.1.2 | 5 | Модернизация ТП-222 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева район дома №33 | K_007.01 | 2020 | 0,808 | ((928*4*1,02)+300)/1000*1,03 | 4,209 | раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06 | да |
| 1.2.1.2 | 6 | Модернизация ТП-254 с заменой на ТМ-630кВА и 4-х ячеек КСО ,Свердловская обл. г. Серов, ул. Типографская рд29 | K_008.01 | 2020 | 1,266 | ((532*1,04+928*4*1,02)+300)/1000*1,03 | 4,779 | раздел IV таблица Т5 пункт Т5-17 - 1..5, раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11 | да |
| 1.2.1.2 | 7 | Модернизация ТП-257 с заменой 4-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Заславского рд 16 | K_009.01 | 2020 | 0,808 | ((928*4*1,02)+300)/1000*1,03 | 4,209 | раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06 | да |
| 1.2.1.2 | 8 | Модернизация ТП-262 с заменой 5-и ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Луначарского район котельной №18 | K_010.01 | 2020 | 1,005 | ((928*4*1,02)+300)/1000*1,03 | 4,209 | раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06 | да |
| 1.2.1.2 | 9 | Модернизация ТП-19 (Заречный район), с заменой восьми ячеек с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | K_011.01 | - | **2,02** | ((928*8*1,02)+500)/1000 | 4,286 | раздел VI таблица В8 пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-07 | да |
| 1.2.2.1 | 10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Ахманаевка, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,4 км, Нижнесергинское городское поселение | K_013.01 | - | **5,96** | (561+1,66*499*2,5+1,42*767*1,4+1,04*(517*1+699*1,4+120*1,5+291*1+431*1,4))*1,034/1000 | 7,062 | П3-02, Ц2-66 - 1, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 2, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 35, Л3-01 - 1, Л3-02 - 1, Л7-11 - 4, Л7-24 - 2, Л7-05 - 3 | да |
| 1.2.2.1 | 11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от здания ТП-30 до жилого дома по ул.Гагарина,11В, протяженностью 0,12 км, Свердловская обл. ,г.Серов | K_015.01 | - | **0,20** | (611+448*0,12*1,08)/1000 | 0,669 | раздел XXVII таблица П5 пункт П5-01, раздел XVII таблица К3 пункт К3-05 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11 | да |
| 1.2.2.1 | 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Крылова" с.Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 2 км, Свердловская обл. ,г.Серов | K_016.01 | - | **2,01** | (567+499*2*1,66+517*2+291*2)/1000 | 3,840 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-24 - 1..4 | да |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | 13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-7 ф. "Путилова"; с.Филькино с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,7 км., Свердловская обл. ,г.Серов | K_017.01 | - | **1,74** | (567+499*1,7*1,66+517*1,7+291*1,7)/1000 | 3,349 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-24 - 1..4 | да |
| 1.2.2.1 | 14 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8, с заменой 3,005 км. линии на СИП, Североуральский городской округ | L_024.01 | 2021 | 4,372 | (561+160*3,005+499*1,66*3,005+517*3,005+207*3,005)/1000*1,03*1,037 | 6,095 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-03, раздел XXI таблица М2 пункт М2-02 - 1..2, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01-1..4, таблица Л7, пункт Л7-18 - 1..4 | да |
| 1.2.2.1 | 15 | Реконструкция ВЛ-6кВ от яч. №3 у накл. стволов шахты 8-8бис до КТП-13, поселок Черемухово, с заменой 2,4 км. линии на СИП и установкой ЯКНО, Североуральский городской округ | L_025.01 | 2021 | 3,850 | (561+1,42*767*2,4+699*2,4+413*2,4+1,52*287)/1000*1,03*1,037 | 6,708 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-03, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-02 - 1..4, таблица Л3 пункт Л3-02 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-04 - 1..4, таблица М2 пункт М2-02 - 1..2 | да |
| 1.2.1.1 | 16 | Реконструкция МТП-7020А (ТМ-180кВА) с заменой на КТПН-250кВА, ул.Московская, 38, МО город Каменск-Уральский | L_001.01 | 2021 | 1,993 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,35*1,08+611)*1,04/1000*1,03*1,037 | 3,124 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01 | да |
| 1.2.1.1 | 17 | Реконструкция МТП-7011 (ТМ-250кВА) с заменой на КТПН-250кВА, ул.Революционная,46, МО город Каменск-Уральский | L_002.01 | 2021 | 0,915 | ((800+309)*1,04+300)/1000*1,03*1,037 | 1,552 | раздел VI таблица Э1 пункт Э1-06 - 1..2, раздел IV таблица Т5 пункт Т5-12 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06 | да |
| 1.2.1.1 | 18 | Реконструкция МТП-9Т (ТМ-400кВА) с заменой на КТПН-400кВА, пос. Северный, ул.Жилстрой, МО город Каменск-Уральский | L_003.01 | 2021 | 1,008 | ((1025+395)*1,04+300)/1000*1,03*1,037 | 1,898 | раздел VI таблица Э1 пункт Э1-07 - 1..2, раздел IV таблица Т5 пункт Т5-14 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06 | да |
| 1.2.1.1 | 19 | Реконструкция ТП-28 с заменой ТМ-630 кВа и установкой вводных выключателей 0,4 кВ, МО город Каменск-Уральский | L_004.01 | 2021 | 0,753 | ((1025+309)*1,04+395)/1000*1,03*1,037 | 1,904 | раздел VI таблица Э1 пункт Э1-07 - 1..2, раздел IV таблица Т5 пункт Т5-14 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-06 | да |
| 1.2.1.1 | 20 | Реконструкция ТП-1 с заменой на ТМ-400кВА, 4-х ячеек КСО и 3-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Мира рд3. | L_005.01 | 2021 | 1,600 | (395*1,42+928*1,02*4)/1000*1,03*1,037 | 4,643 | раздел IV таблица Т5 пункт Т5-14 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел VI, таблица В8, пункт В8-01 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11 | да |
| 1.2.1.1 | 21 | Реконструкция КТП-4, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, пер. Хасановцев рд 12. | L_006.01 | 2021 | 1,755 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,04*1,08+611+291*0,1*1,04)*1,04/1000*1,03*1,037 | 2,422 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.1 | 22 | Реконструкция КТП-13, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов,ул. Серова,58. | L_007.01 | 2021 | 1,727 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,025*1,08+611+291*0,2*1,04)*1,03*1,037/1000 | 2,327 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.1 | 23 | Реконструкция МТП-33, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Вагранская, рд 26. | L_008.01 | 2021 | 1,673 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,03*1,08+611+291*0,1*1,04)*1,03*1,037/1000 | 2,306 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.2 | 24 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, с заменой 8 МВ на ВВ 6/10кВ, замена 8-ми устройств РЗА на ТН, замена устройствАРПН, по адресу пр.Победы, 103, МО город Каменск-Уральский | N_022.01 | 2023 | 6,094 | (1188*8*1,02+500)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 11,777 | раздел II таблица В3 пункт В3-01 - 1..5, пункт В3-03 - 1..5, раздел XXIX таблица Ц1 пункт Ц1-68 - 1..11, раздел XXVII таблица П6 пункт П6-07 | да |
| 1.2.1.2 | 25 | Модернизация ЦРП, с заменой ячейки в РУ-6кВ на вводе Еловские скважины, Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул. Новая рд 1. | L_010.01 | 2021 | 0,884 | (928*1,02+70)*1,03*1,037/1000 | 1,086 | В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06 | да |
| 1.2.1.2 | 26 | Модернизация КТП-6036 д. Коптяки, с заменой 1КТП и трансформатором ТМ-400кВА г.Среднеуральск | L_011.01 | 2021 | 0,716 | (1025*1,04+70)*1,03*1,037/1000 | 1,213 | Э1-07 - 1, Ц1-68 - 5, П6-05 | да |
| 1.2.2.1 | 27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ фид. Город-3 от ГПП-2 до ТП-4, с заменой провода на СИП, протяжённостью 3,2 км, Нижнесергинское городское поселение | L_012.01 | 2021 | 6,943 | (561+1,66*499*3,5+1,42*767*1,7+1,04*(517*1,5+699*1,7+120*2+291*1,5+431*1,7))*1,03*1,037/1000 | 9,420 | П3-02, Ц2-66 - 1, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 2, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 35, Л3-01 - 1, Л3-02 - 1, Л7-11 - 4, Л7-24 - 2, Л7-05 - 3 | да |
| 1.2.2.1 | 28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 ф. "Карпинского" с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 3 км, Свердловская обл. г.Серов | L_029.01 | 2021 | 2,972 | (561+499*3*1,66+291*3*1,04)*1,03*1,037/1000 | 4,223 | П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-200 ф.Победы с заменой магистрального провода на СИП протяженность 1,1 км, Свердловская обл.,г.Серов | N_020.01 | 2023 | 1,161 | (561+499*1,1*1,66+291*1,1*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 2,085 | П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-221 ф. пр.Серова с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,95 км, Свердловская обл.,г.Серов | L_015.01 | 2021 | 1,103 | (561+499*0,95*1,66+291*0,95*1,04)*1,03*1,037/1000 | 1,747 | П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | 31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-Металлистов" от оп. № 1 до оп. № 15 протяженностью 1,35 км г.Среднеуральск | N_021.01 | 2023 | 1,029 | (561+499*1,35*1,66+225*1,35*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 2,305 | П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-21 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 32 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. "Водоподъем 1" д. Коптяки, протяженностью 0,44 км, г.Среднеуральск | L_017.01 | 2021 | 0,855 | (561+767*0,44*1,66+(699*0,44+400*0,44)*1,04)*1,03*1,037/1000 | 1,735 | П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-02 - 1, Л7-03 - 3, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная,литер 35А ,заменой 0,700 км СИП., городской округ Краснотурьинск | L_018.01 | 2021 | 0,583 | (165+499*0,7*1,66+235*0,7*1,04)*1,03*1,037/1000 | 0,978 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-20 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания ТП-28 до оп. у ж/д №15 по ул.Тельмана до оп. у ж/д №13 по ул.Заречная , с заменой 0,640 км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | L_019.01 | 2021 | 0,552 | (165+499*0,64*1,66+235*0,64*1,04)*1,03*1,037/1000 | 0,910 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-20 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 35 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, от ТП - 2, поселок Покровск, с заменой 3,294 км. линии на СИП, Североуральский городской округ | L_020.01 | 2021 | 3,425 | (561+499*3,294*1,66+(517*3,294+120*0,709+225*1,145+309*1,15+146*0,06+163*0,23)*1,04)*1,03*1,037/1000 | 6,232 | П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-01 - 1, Л7-11 - 4, Л7-21 - 2, Л7-25 - 2, Л7-32 - 4, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 11 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,5 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_019.01 | 2023 | **1,38** | (567+499*1,5*1,66+517*1,5+291*1,5+163*0,25)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 3,062 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-34 - 1..4 | да |
| 1.2.2.1 | 37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-19 ф.Вагонники с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,75 км, Свердловская обл. ,г.Серов | L_022.01 | 2021 | **1,78** | (567+499*1,75*1,66+517*1,75+291*1,75+120*0,1)/1000*1,03*1,037 | 3,677 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-11 - 1..4 | да |
| 1.2.2.1 | 38 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Южный" от оп. № 1 до оп. № 32 протяженностью 1,64 км г.Среднеуральск | K_021.01 | 2020 | 3,036 | ((1,42*767+699+400)*1,64+561+287*0,96)*1,04/1000*1,03 | 4,558 | раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-02 - 1..4, таблица Л3 пункт Л3-02 - 1..4, таблица Л7 пункт Л7-03 - 1..4, раздел XXI таблица П3 пункт П3-02, раздел XXI таблица М2 пункт М2-02 - 1..2 | да |
| 1.2.2.1 | 39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.№ 9 до оп.№ 17, ТП-19(город) ф.4, с заменой 0,320 км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | L_030.01 | 2021 | 0,341 | (165+499*1,66*0,32+517*0,32+225*0,32+160*0,32)/1000*1,03*1,037 | 0,768 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-01, раздел XXI таблица Л1 пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01-1..4, таблица Л7, пункт Л7-21 - 1..4, раздел XXI таблица | да |
| 1.2.2.1 | 40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7141 ф.4 с заменой 0,8 км провода на СИП, установкой АСКУЭ, МО город Каменск-Уральский | L_026.01 | 2021 | **1,46** | (165+235*0,44+358*0,36+146*0,005+120*0,025+499*0,8*1,66+517*0,8+22*14+7*24+27)/1000*1,03*1,037 | 2,115 | раздел XXVII таблица П3 пункт П3-01, раздел XXI таблица Л7 пункт Л7-20 - 1..4, пункт Л7-27 - 1..4, пункт Л7-32 - 1..4, пункт Л7-11 - 1..4, таблица Л1 пункт Л1-01 - 1..4, раздел XXIX таблица Ц2 пункт Ц2-66 - 1..35, раздел XXI таблица Л3 пункт Л3-01 - 1..4, раздел VIII таблица А1 пункт А1-01, А1-02, А1-03 | да |
| 1.2.1.1 | 41 | Реконструкция МТП-32, с заменой КТПК-400, трансформатора ТМГ-400кВА, г. Серов Свердловской обл, ул Дачная рд36. | M_001.01 | 2022 | 2,196 | ((1025+395)*1,04+300+1979*0,025*1,08+611+291*0,55*1,04)*1,04/1000 | 2,712 | Э1-07 - 1, Т5-14 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.1 | 42 | Реконструкция МТП-51, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд110; | M_002.01 | 2022 | 1,733 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,025*1,08+611+291*0,2*1,04)*1,04/1000 | 2,265 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.1 | 43 | Реконструкция МТП-59, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул Колхозная рд21. | M_003.01 | 2022 | 1,377 | ((800+309)*1,04+300+767*0,04*1,42+(291*0,1+413*0,04)*1,04)*1,04/1000 | 1,606 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-04 - 3, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.1 | 44 | Реконструкция МТП-63, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА; г. Серов Свердловской обл, ул 1я Союзная рд 42; | M_004.01 | 2022 | 1,754 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,04*1,08+611+291*0,15*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 2,439 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, П5-01, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.2 | 45 | Модернизация ОРУ-110 кВ ПС "Бродовская" 110/10кВ, с заменой вводов 110 кВ на Т1, Т2, заменой ТСН-1 и ТСН-2, 2 отделителей, 2 короткозамыкателей, замена устройств АРПН, по адресу пер.Санаторный, 22, МО город Каменск-Уральский | M_005.01 | 2022 | 8,556 | (722*6*1,03+(151*2+3400*2)*1,04+1500)/1000*1,03*1,037*1,04 | 14,827 | И10-10 - 1, Ц1-68 - 3, Т5-08 - 1, И6-01 - 1, Ц1-68 - 1, П6-08 | да |
| 1.2.1.2 | 46 | Модернизация ТП-11 с заменой 5-ти ячеек с выключателями в РУ-10 кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Металлистов рд53 | L_028.01 | 2021 | 1,692 | (928*5*1,2+300)*1,03*1,037/1000 | 6,268 | В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06 | да |
| 1.2.1.2 | 47 | Модернизация ТП-122 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул. Каляева рд57 | M_007.01 | 2022 | 1,028 | (928*5*1,2+300)/1000*1,03*1,037*1,04 | 6,518 | В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06 | да |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.2 | 48 | Модернизация ТП-20 (Заречный район), с заменой чеиырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-10 кВ, установкой шинного моста с разъединителями, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | М_008.01 | 2022 | 0,835 | (928*4*1,2+300)*1,03*1,037*1,04/1000 | 5,281 | В8-01 - 1, Ц1-68 - 2, П6-06 | да |
| 1.2.2.1 | 49 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Город-4, с заменой провода на СИП, протяжённостью 2,5 км, Нижнесергинское городское поселение | М_009.01 | 2022 | 9,841 | (561+767*2,5*1,42+499*4,5*1,66+(699*2,5+431*2,5+206*1,5+120*3)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 11,825 | П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 2, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-02 - 1, Ц2-66 - 35, Л7-05 - 3, Л7-19 - 2, Л7-11 - 4 | да |
| 1.2.2.1 | 50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП- 135 ф.Дома №1,3,5,7,9 с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,6 км, Свердловская обл. ,г.Серов | М_010.01 | 2022 | 0,553 | (165+499*0,4*1,66+(291*0,4+128*0,2)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 0,715 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-12 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№13 до опоры № 0310а с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,25 км, Свердловская обл. ,г.Серов | М_011.01 | 2022 | 0,283 | (165+499*0,25*1,66+291*0,25*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 0,497 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-3 РЖД ф.№15 до опоры №0347,0367,03646,0366,с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов | М_012.01 | 2022 | 0,323 | (165+499*0,3*1,66+291*0,3*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 0,560 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова" от ТП-6029 до оп. № 15 протяженностью 0,82 км г.Среднеуральск | М_013.01 | 2022 | 0,558 | (165+499*0,82*1,66+225*0,82*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 1,151 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-21 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Дзержинского" от ТП-6030 до оп. № 18 протяженностью 1,11 км г.Среднеуральск | М_014.01 | 2022 | 0,733 | (165+499*1,1*1,66+(262*0,06+219*0,79+120*0,26)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 1,450 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-38 - 4, Л7-37 - 4, Л7-11 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" от от ТП-6025 до оп. № 23 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск | М_015.01 | 2022 | 0,614 | (165+499*1,1*1,66+(262*0,43+219*0,29)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 1,399 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-38 - 4, Л7-37 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19(город) ф.3, с заменой 1,019км СИП, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | М_016.01 | 2022 | 1,034 | (165+499*1,019*1,66+(517*1,019+291*0,33+235*0,689)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 2,028 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-01 - 1, Л7-24 - 2, Л7-20 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 57 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ, от ф. Зеленый поселок от ТП - 13, поселок Черемухово, с заменой 3,135 км. линии на СИП, Североуральский городской округ | М_017.01 | 2022 | 3,579 | (561+499*3,135*1,66+(517*3,135+291*0,56+225*1,695+207*0,56+175*0,32)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 6,208 | П3-03, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л3-01 - 1, Л7-24 - 2, Л7-21 - 2, Л7-18 - 2, Л7-16 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.4 | 58 | Строительство КЛ-6кВ от яч. №3 ТП-134 до опоры №8 яч. №1, ПС-35/6кВ "ГРП", протяженностью 0,24 км. Североуральский городской округ | М_018.01 | 2022 | 0,726 | (611+539*0,24*1,08)*1,03*1,037*1,04/1000 | 0,834 | П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7 | да |
| 1.2.1.1 | 59 | Реконструкция МТП-17, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, г. Серов, Свердловской обл, ул 1-я Союзная рд. 25 | М_019.01 | 2022 | 1,682 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,025*1,08+(499*0,15*1,66+291*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 1,868 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.1 | 60 | Реконструкция МТП-52, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул Допризывников рд68 | М_020.01 | 2022 | 1,798 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,05*1,08+(499*0,15*1,66+291*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04/1000 | 1,927 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.1 | 61 | Реконструкция ТП-103, с заменой 2-ух силовых трансформаторов 630кВА, 4-х выключателей в РУ-6кВ, 7-ми ячеек в РУ-0,4кВ, Североуральский городской округ | М_021.01 | 2022 | 3,282 | (300+532*2*1,04+928*4*1,02)*1,03*1,037*1,04/1000 | 5,768 | П6-06, Т5-17 - 1, Ц1-68 - 5, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.2 | 62 | Модернизация ТП-117 с заменой ячейки с выключателем в РУ-10 кВ на вводе ячейки ПС-Тяговая; г.Серов, ул. Ленина, во дворе дома №236 (Сортировка) | М_022.01 | 2022 | 0,884 | (300+928*1,02)*1,03*1,037*1,04/1000 | 1,385 | П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.2 | 63 | Модернизация ТП-3 с заменой на ТМ-250кВА, 4-х ячеек КСО и 2-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул Жданова д1 | М_023.01 | 2022 | 1,427 | (300+309*1,04+928*4*1,02)*1,03*1,037*1,04/1000 | 4,896 | П6-06, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.1 | 64 | Реконструкция ТП-2 с заменой на ТМ-400кВА, 3-х ячеек КСО и 3-х ячеек ЩО-70; Свердловская обл. г. Серов, п Энергетиков, ул. Котельщиков рд2 | N_002.01 | 2023 | 1,369 | (300+395*1,04+928*3*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 5,092 | П6-06, Т5-14 - 1, Ц1-68 - 5, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.1 | 65 | Реконструкция КТП-9, с заменой на КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Гаражная р д 1 | N_003.01 | 2023 | 1,377 | ((800+309)*1,04+300+1979*0,08*1,08+(499*0,4*1,66+291*0,4)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 2,414 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, К1-04 - 1, Ц1-68 - 7, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1 | 66 | Реконструкция КТП-5, с заменой КТПК-250, трансформатора ТМГ-250кВА, С.Филькино; г. Серов Свердловской обл, с Филькино ул Мира р д 24 | N_004.01 | 2023 | 2,135 | ((800+309)*1,04+300+561+(699*0,04+413*0,04+499*0,1*1,66+291*0,1)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 2,515 | Э1-06 - 1, Т5-12 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06, П3-02, Л3-02 - 1, Л7-04 - 3, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 36 | да |
| 1.2.1.2 | 67 | Модернизация ТП-5 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, п. Энергетиков, ул.Жданова рд 15 | N_005.01 | 2023 | 0,328 | типовых технологических решений нет для данной работы. | | | - |
| 1.2.1.2 | 68 | Модернизация ТП-218 с заменой 3-х ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов | N_006.01 | 2023 | 0,604 | (300+928*3*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 3,627 | П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.2 | 69 | Модернизация ТП-219 с заменой 5-ти ячеек КСО, Свердловская обл. г. Серов, ул Добрынина рд65 | N_007.01 | 2023 | 1,005 | (300+928*5*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 5,814 | П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.2 | 70 | Модернизация ТП-41А, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | N_008.01 | 2020 | 0,724 | (300+928*4*1,02)*1,03/1000 | 4,209 | П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.2 | 71 | Модернизация ТП-41Б, с заменой четырёх ячеек КСО с выключателями в РУ-6 кВ, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | N_009.01 | 2020 | 0,773 | (300+928*4*1,02)*1,03/1000 | 4,209 | П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.2 | 72 | Модернизация КП-4 с заменой 9-ти выключателей в РУ-6кВ, Североуральский городской округ | N_010.01 | 2023 | 4,193 | (500+928*9*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 10,419 | П6-07, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.1.2 | 73 | Модернизация ТП-(51-52), с заменой выключателя в РУ-6кВ, яч. №5, Североуральский городской округ | N_011.01 | 2023 | 0,536 | (300+928*1,02)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 1,440 | П6-06, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.2.1 | 74 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №1 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение | N_012.01 | 2023 | 10,893 | (561+767*5*1,42+(699*5+431*5)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 13,728 | П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 2, Л3-02 - 1, Л7-05 - 3, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.отд.дороги с заменой магистрального провода на СИП протяженность 0,85 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_013.01 | 2023 | 0,844 | (165+499*0,85*1,66+291*0,85*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 1,301 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-1 РЖД ф.АТС, с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_014.01 | 2023 | 0,908 | (165+499*1*1,66+291*1*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 1,497 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-69 ф. Население с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 0,4 км, Свердловская обл. ,г.Серов | N_015.01 | 2023 | 0,355 | (165+499*0,4*1,66+(291*0,25+163*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 0,690 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Гагарина" от ТП-6083 до оп. № 33 протяженностью 1,09 км г.Среднеуральск | N_016.01 | 2023 | 0,745 | (165+499*1,09*1,66+(219*0,98+146*0,11)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 1,511 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-37 - 4, Л7-32 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Сосновая-Березовая" от ТП-6083 до оп. № 15 протяженностью 0,72 км г.Среднеуральск | N_017.01 | 2023 | 0,507 | (165+499*0,72*1,66+(219*0,6+146*0,12)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 1,059 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-37 - 4, Л7-32 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Калинина 27А протяженностью 0,145 км г.Среднеуральск | N_018.01 | 2023 | 0,321 | (611+539*0,145*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04/1000 | 0,803 | П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7 | да |
| 1.2.1.2 | 81 | Модернизация ТП-26 с заменой 8-ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Ф.революции рд2 | O_007.01 | 2024 | 0,674 | типовых технологических решений нет для данной работы. | | | - |
| 1.2.1.2 | 82 | Модернизация ТП-49 с заменой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ; Свердловская обл. г. Серов, ул Типографская рд127 | O_008.01 | 2024 | 0,229 | типовых технологических решений нет для данной работы. | | | - |
| 1.2.1.2 | 83 | Модернизация ТП-55 с заменой 3-х ячеек в РУ-0,4кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Ленина рд 140 | O_009.01 | 2024 | 0,358 | типовых технологических решений нет для данной работы. | | | - |
| 1.2.1.2 | 84 | Модернизация ПС "Медная" с заменой одного щита постоянного тока и 106 аккумуляторных батарей, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | O_010.01 | 2024 | 8,114 | ((29*106+1388*2+1105)*1,03+500+499*1,6*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000 | 10,244 | И12-09, И13-04, И13-03, Ц1-68 - 11, П6-07, Н3-05 - 1, Ц1-68 - 7 | да |
| 1.2.2.1 | 85 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные сооружения линия №2 с заменой провода на СИП, протяжённостью 5 км, Нижнесергинское городское поселение | O_011.01 | 2024 | 10,893 | (561+767*5*1,42+(699*5+431*5)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000 | 14,277 | П3-03, Л1-02 - 1, Ц2-66 - 2, Л3-02 - 1, Л7-05 - 3, Ц2-66 - 35 | да |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | 86 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ от сооружения МТП-33 до жилых домов по ул. Сортопрокатчиков 1-35 (нечет), 4-20 (чет); ул. Сталеваров 1-21 (нечет), 27,31,33,35, 2-14 (чет),протяженностью 1,3 км, Свердловская обл. ,г.Серов; | О_012.01 | 2024 | 1,334 | (165+499*1,3*1,66+291*1,3*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000 | 1,965 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Магазин с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 1,9 км , Свердловская обл. ,г.Серов | О_013.01 | 2024 | 1,847 | (165+499*1,9*1,66+(291*1,75+163*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000 | 2,756 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от здания ТП-21 ф. Папанинцев с заменой магистрального провода на СИП протяженностью 3,05 км, Свердловская обл. ,г.Серов | О_014.01 | 2024 | 2,905 | (165+499*3,05*1,66+(291*2,9+163*0,15)*1,04)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000 | 4,319 | П3-01, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-24 - 2, Л7-34 - 4, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.2.1 | 89 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Уральская 1А,Б протяженностью 0,37 км, г.Среднеуральск | О_015.01 | 2024 | 0,759 | (611+539*0,37*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000 | 0,993 | П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7 | да |
| 1.2.2.1 | 90 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф. Гашева 4 протяженностью 0,12 км г.Среднеуральск | О_016.01 | 2024 | 0,250 | (611+539*0,12*1,08)*1,03*1,037*1,04*1,04*1,04/1000 | 0,818 | П5-01, К3-06 - 1, Ц1-68 - 7 | да |
| 1.2.3.1 | 91 | Модернизация/создание ИИК, г. Каменск-Уральский | К_025.01 | - | 7,724 | ((67*14+67*24+41*27+114*27+10*27)*1,03+499*2,7*1,66+(133*1,675+155*2,7)*1,04)/1000 | 10,114 | А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.3.1 | 92 | Модернизация/создание ИИК, г. Серов | К_026.01 | 2020 | 8,464 | ((43*14+75*24+10*27+19*27+74*27)*1,03+499*3,2*1,66+(133*1,075+155*2,125)*1,04)/1000*1,03 | 8,735 | А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.3.1 | 93 | Модернизация/создание ИИК, г. Среднеуральск | К_027.01 | 2020 | 1,063 | ((7*14+9*24+3*27+10*27)*1,03+499*0,4*1,66+(133*0,175+155*0,225)*1,04)/1000*1,03 | 1,109 | А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.3.1 | 94 | Модернизация/создание ИИК, г. Нижние Серги | К_028.01 | 2020 | 3,413 | ((62*14+15*24+3*27+25*27)*1,03+499*2*1,66+(133*1,55+155*0,45)*1,04)/1000*1,03 | 4,107 | А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.3.1 | 95 | Модернизация/создание ИИК, г. Ревда | К_029.01 | 2020 | 0,127 | ((1*27+3*27+1*27)*1,03+499*0,025*1,66+(155*0,025)*1,04)/1000*1,03 | 0,169 | А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.3.1 | 96 | Модернизация/создание ИИК, г. Североуральск | К_030.01 | 2020 | 3,205 | ((39*14+20*24+4*27+21*27+29*27)*1,03+499*1,75*1,66+(133*0,975+155*0,6)*1,04)/1000*1,03 | 4,367 | А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.3.1 | 97 | Модернизация/создание ИИК, г. Краснотурьинск | К_031.01 | 2020 | 2,685 | ((2*14+48*24+4*27+11*27)*1,03+499*1,35*1,66+(133*0,05+155*1,3)*1,04)/1000*1,03 | 3,056 | А1-01, А1-02, А1-03, Ц1-68 - 11, Л1-01 - 1, Ц2-66 - 1, Л7-01 - 2, Л7-14 - 2, Ц2-66 - 35 | да |
| 1.2.1.2 | 98 | Реконструкция ПС-1 с заменой на трансформатор ТМ-2500 кВА, Свердловская обл. г. Серов, ул. О.Революции, 18 | К_032.01 | 2020 | 1,835 | (2 477*1,04+300)/1000*1,03 | 2,962 | Т5-24 - 1, Ц1-68 - 5, П6-06 | да |
| 1.2.1.2 | 99 | Модернизация ТП-7 с заменой выключателя в РУ-10 кВ, Свердловская обл. г. Серов, ул. Набережная, 11 | К_033.01 | 2020 | 0,590 | (70+928*1,02)/1000*1,03 | 1,047 | П6-05, В8-01 - 1, Ц1-68 - 2 | да |
| 1.2.2.1 | 100 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Серов до распределительного пункта РП-2 литера 2, с заменой 50 м КЛ, г. Серов | К_034.01 | 2020 | 0,439 | (611+2214*0,05*1,08)*1,03/1000 | 0,752 | П5-01, К1-06 - 2, Ц1-68 - 7 | да |
| 1.2.1.2 | 101 | Модернизация ПС «Скала» 110/10/6кВ, пр. Победы, 103 с заменой 14 выключателей 6 кВ, замена 14 шт устройств РЗА, МО город Каменск-Уральский | L_031.01 | 2021 | 15,282 | ((1500+1188*14*1,02+223*14*1,03)*1,037)/1000 | 22,482 | П6-08, В3-01 - 1, Ц1-68 - 2, И11-16 - 1, Ц1-68 - 11 | да |