Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "РСК"

_____Д.Н. Варфоломеев

"_____"_____2021 г.

г.Североуральск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Реконструкцию ВЛ -0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8, с заменой 3,005 км. линии на СИП, Североуральский городской округ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5173337,4 руб.

Средства на оплату труда 34800,23 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ																
1	**ТССЦпг-01-01-01-007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	10,23	16,02		16,02		163,88		163,88					
2	**ТССЦпг-01-01-01-014** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,24	10,81		10,81		2,59		2,59					
3	**ТССЦпг-01-01-01-003** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	5	13,9		13,9		69,5		69,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**ТССЦпг-01-01-01-045** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	2,7	19,62		19,62		52,97		52,97					
5	**ТЕР33-04-016-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (121,7 руб.): 105% от ФОТ СП (69,54 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	22	12,91	2,3	10,61	2,09	284,02	50,6	233,42	45,98	0,2	4,4	0,11	2,42
6	**ТЕР33-04-016-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (153,56 руб.): 105% от ФОТ СП (87,75 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	22	16,39	2,88	13,51	2,66	360,58	63,36	297,22	58,52	0,25	5,5	0,14	3,08
7	**ТЕР33-04-016-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (116,42 руб.): 105% от ФОТ СП (66,53 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	5	76,1	6,68	69,42	11,8	380,5	33,4	347,1	59	0,58	2,9	0,62	3,1
8	**ТЕР33-04-016-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (40,89 руб.): 105% от ФОТ СП (23,36 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	5	18,89	3,45	15,44	3,04	94,45	17,25	77,2	15,2	0,3	1,5	0,16	0,8
9	**ТЕР33-04-016-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (329,87 руб.): 105% от ФОТ СП (188,5 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	20	53,99	4,72	49,27	8,37	1079,8	94,4	985,4	167,4	0,41	8,2	0,44	8,8
10	**ТЕР33-04-042-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (248,2 руб.): 105% от ФОТ СП (141,83 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	6	212,5	15,85	196,65	16,98	1275	95,1	1179,9	101,88	1,24	7,44	1,04	6,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**ТЕР33-04-042-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (85 руб.): 105% от ФОТ* *СП (48,57 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	1	376,91	33,74	343,17	33,72	376,91	33,74	343,17	33,72	2,64	2,64	2,16	2,16
	Демонтаж стойки опоры с сохранением приставки:															
12	**ТЕР33-04-042-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (455,03 руб.): 105% от ФОТ* *СП (260,02 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	11	212,5	15,85	196,65	16,98	2337,5	174,35	2163,15	186,78	1,24	13,64	1,04	11,44
13	**ТЕР33-04-040-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (2640,71 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1508,98 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	105	53,52	15	38,52	4,96	5619,6	1575	4044,6	520,8	1,27	133,35	0,35	36,75
14	**ТЕР33-04-040-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж: одного дополнительного провода *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (361,18 руб.): 105% от ФОТ* *СП (206,39 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора (3 провода)	105	9,23	1,74	7,49	0,99	969,15	182,7	786,45	103,95	0,15	15,75	0,07	7,35
15	**ТЕР33-04-041-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (1685,38 руб.): 105% от ФОТ* *СП (963,07 руб.): 60% от ФОТ*	1 ответвление	176	10,88	7,6	3,28		1914,88	1337,6	577,28		0,66	116,16		
16	**ТЕР33-04-041-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (418,43 руб.): 105% от ФОТ* *СП (239,1 руб.): 60% от ФОТ*	1 ответвление	28	17,32	11,86	5,46		484,96	332,08	152,88		1,03	28,84		
	Установка стоек опор на сохраненные приставки:															
17	**ТЕР33-04-001-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (1279,7 руб.): 105% от ФОТ* *СП (731,26 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	11	333,39	79,59	178,6	12,74	3667,29	875,49	1964,6	140,14	6,54	71,94	0,78	8,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	**ТССЦ-102-0271** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	м3	2,53	925,82				2342,32							
19	**ТССЦ-101-0824** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,0572	6830,6				390,71							
20	**ТЕР33-04-001-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (698,02 руб.): 105% от ФОТ* *СП (398,87 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	6	333,39	79,59	178,6	12,74	2000,34	477,54	1071,6	76,44	6,54	39,24	0,78	4,68
21	**ТССЦ-102-0271** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	м3	1,38	925,82				1277,63							
22	**ТЕР34-02-027-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (225,21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (128,69 руб.): 60% от ФОТ*	1 приставка	6	64,74	26,36	16,22	3,43	388,44	158,16	97,32	20,58	2,14	12,84	0,18	1,08
23	**ТССЦ-403-2114** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	6	192,72				1156,32							
24	**ТССЦ-101-0824** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,0312	6830,6				213,11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	**ТЕР33-04-001-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (232,97 руб.): 105% от ФОТ* *СП (133,13 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	1	595,74	158,94	361,6	25,96	595,74	158,94	361,6	25,96	13,06	13,06	1,59	1,59
26	**ТССЦ-102-0271** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	м3	0,46	925,82				425,88							
27	**ТЕР34-02-027-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (37,54 руб.): 105% от ФОТ* *СП (21,45 руб.): 60% от ФОТ*	1 приставка	1	64,74	26,36	16,22	3,43	64,74	26,36	16,22	3,43	2,14	2,14	0,18	0,18
28	**ТССЦ-403-2114** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	1	192,72				192,72							
29	**ТССЦ-101-0824** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,0102	6830,6				69,67							
	установка дополнительных опор															
30	**ТЕР33-04-001-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (581,68 руб.): 105% от ФОТ* *СП (332,39 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	5	333,39	79,59	178,6	12,74	1666,95	397,95	893	63,7	6,54	32,7	0,78	3,9
31	**ТССЦ-102-0271** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	м3	1,15	925,82				1064,69							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	**ТЕР34-02-027-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (187,68 руб.): 105% от ФОТ* *СП (107,24 руб.): 60% от ФОТ*	1 приставка	5	64,74	26,36	16,22	3,43	323,7	131,8	81,1	17,15	2,14	10,7	0,18	0,9
33	**ТССЦ-403-2114** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	5	192,72				963,6							
34	**ТССЦ-101-0824** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,026	6830,6				177,6							
		установка укоса на ж/б приставке к сущ. опорам прим к расценке:														
35	**ТЕР33-04-001-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (116,34 руб.): 105% от ФОТ* *СП (66,48 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	1	333,39	79,59	178,6	12,74	333,39	79,59	178,6	12,74	6,54	6,54	0,78	0,78
36	**ТССЦ-102-0271** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	м3	0,23	925,82				212,94							
37	**ТЕР34-02-027-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (37,54 руб.): 105% от ФОТ* *СП (21,45 руб.): 60% от ФОТ*	1 приставка	1	64,74	26,36	16,22	3,43	64,74	26,36	16,22	3,43	2,14	2,14	0,18	0,18
38	**ТССЦ-403-2114** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	1	192,72				192,72							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	**ТССЦ-101-0824** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,0052	6830,6				35,52							
40	**ТЕР33-04-001-09** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (698,92 руб.): 105% от ФОТ* *СП (399,38 руб.): 60% от ФОТ*	1 опора	3	595,74	158,94	361,6	25,96	1787,22	476,82	1084,8	77,88	13,06	39,18	1,59	4,77
41	**ТССЦ-102-0271** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	м3	1,38	925,82				1277,63							
42	**ТЕР34-02-027-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (225,21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (128,69 руб.): 60% от ФОТ*	1 приставка	6	64,74	26,36	16,22	3,43	388,44	158,16	97,32	20,58	2,14	12,84	0,18	1,08
43	**ТССЦ-403-2114** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	6	192,72				1156,32							
44	**ТССЦ-101-0824** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,0312	6830,6				213,11							
45	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *11 393,28 = 11 812,48 + (10 - 2) x 247,20 + (15 - 29) x 171,20* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (2181,4 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1246,51 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	1,21	11393,28	874,22	3378,61	556,58	13785,87	1057,81	4088,12	673,46	65,24	78,94	37,18	44,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	**ТССЦ-502-0847** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	1,21	70891,24				85778,4							
47	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *11 887,68 = 11 812,48 + (12 - 2) х 247,20 + (15 - 29) х 171,20* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (1045,63 руб.): 105% от ФОТ* *СП (597,5 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	0,58	11887,68	874,22	3378,61	556,58	6894,85	507,05	1959,59	322,82	65,24	37,84	37,18	21,56
48	**ТССЦ-502-0842** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,58	52322,71				30347,17							
49	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *12 249,28 = 11 812,48 + (10 - 2) х 247,20 + (20 - 29) х 171,20* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (1721,69 руб.): 105% от ФОТ* *СП (983,82 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	0,955	12249,28	874,22	3378,61	556,58	11698,06	834,88	3226,57	531,53	65,24	62,3	37,18	35,51
50	**ТССЦ-502-0836** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,955	40678,29				38847,77							
51	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *11 393,28 = 11 812,48 + (10 - 2) х 247,20 + (15 - 29) х 171,20* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (396,63 руб.): 105% от ФОТ* *СП (226,64 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	0,22	11393,28	874,22	3378,61	556,58	2506,52	192,33	743,29	122,45	65,24	14,35	37,18	8,18
52	**ТССЦ-502-0832** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,22	30725,34				6759,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	**ТЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (128,46 руб.): 95% от ФОТ* *СП (87,89 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	0,55	208,98	204,88			114,94	112,68			15,12	8,32		
54	**ТССЦ-111-3104** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	55	112,81				6204,55							
55	**ТЕР33-04-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (16259,51 руб.): 105% от ФОТ* *СП (9291,15 руб.): 60% от ФОТ*	1 ответвление	414	89,61	22,24	67,37	8,93	37098,54	9207,36	27891,18	3697,02	1,74	720,36	0,63	260,82
56	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника *9 415,68 = 11 812,48 + (15 - 29) x 171,20* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (811,26 руб.): 105% от ФОТ* *СП (463,58 руб.): 60% от ФОТ*	1000 м	0,45	9415,68	874,22	3378,61	556,58	4237,06	393,4	1520,37	250,46	65,24	29,36	37,18	16,73
57	**ТССЦ-502-0878** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,45	21192,01				9536,4							
58	**ТССЦ-502-0875** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,82	10690,1				8765,88							
59	**ТССЦ-111-0156** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	414	36,73				15206,22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	**ТЕРм08-02-144-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (1957,27 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1339,18 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	10,42	168,07	164,77			1751,29	1716,9			12,16	126,71		
61	**ТССЦ-111-0139** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	628	36,01				22614,28							
62	**ТССЦ-111-0144** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим анкерный (СИП) РА 25х100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	414	20,27				8391,78							
63	**ТЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (105,11 руб.): 95% от ФОТ* *СП (71,92 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	0,45	208,98	204,88			94,04	92,2			15,12	6,8		
64	**ТССЦ-111-3104** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	45	112,81				5076,45							
65	**ТЕРм38-01-006-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (39,04 руб.): 66% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т конструкций	0,028275	10561,58	1722,5	2301,71	20,85	298,63	48,7	65,08	0,59	130	3,68	1,3	0,04
66	**ТССЦ-101-2542** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сталь угловая 50х50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,028275	7493,82				211,89							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	**ТЕР33-04-030-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка разрядников: с помощью механизмов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (423,86 руб.): 105% от ФОТ* *СП (242,21 руб.): 60% от ФОТ*	1 компл.	5	168,68	53,54	112,62	13,74	843,4	267,7	563,1	68,7	4,29	21,45	0,97	4,85
68	**ТССЦ-509-8262** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ограничитель напряжения до 1 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	15	58,31				874,65							
69	**ТЕР33-04-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (135,07 руб.): 105% от ФОТ* *СП (77,18 руб.): 60% от ФОТ*	10 м шин заземления	5	41,77	21,44	19,07		208,85	107,2	95,35		1,8	9		
70	**ТССЦ-101-0814** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,013	8300,25				107,9							
71	**ТЕРм08-02-471-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (82,88 руб.): 95% от ФОТ* *СП (56,71 руб.): 65% от ФОТ*	10 шт.	0,5	248,24	141,78	69,27	3,62	124,12	70,89	34,64	1,81	10,7	5,35	0,19	0,1
72	**ТССЦ-101-2542** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сталь угловая 50х50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,0377	7493,82				282,52							
73	**ТЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (11,68 руб.): 95% от ФОТ* *СП (7,99 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	0,05	208,98	204,88			10,45	10,24			15,12	0,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	**ТССЦ-111-0008** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим плашечный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	100 шт.	0,05	2975				148,75							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									356930,57	21576,09	57526,38	7424,1		1708,86		502,64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									372751,07	25891,31	69031,66	8908,92		2050,64		603,17
Накладные расходы									36276,61							
Сметная прибыль									20964,93							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									4110650,87					1868,69		603
Итого Монтажные работы									74897,19					181,95		0,17
Итого									4185548,06					2050,64		603,17
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									277828,1							
Машины и механизмы									69031,66							
ФОТ									34800,23							
Накладные расходы									36276,61							
Сметная прибыль									20964,93							
Итого									**4185548,06**							
Непредвиденные затраты 3%									125566,44							
Итого с непредвиденными									**4311114,5**							
НДС 20%									862222,9							
ВСЕГО по смете									**5173337,40**					**2050,64**		**603,17**

Составил: _____ К.В. Фомина

Проверил: _____ Н.С. Давыдов