ОГЛАСОВАНО:

_____

_____ " _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «РСК»

_____Варфоломеев Д.Н.
" _____ _____2021 г.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на модернизацию ИИК (трёхфазный прибор учёта на опоре, Split)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____31446 руб.
Средства на оплату труда _____112 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	**ТЕР33-04-041-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (13 руб.): 105% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (12 руб.)*	1 ответвление	1	17,32	11,86	5,46			17,00	12,00	5,00		1,03	1,03
2	**ТЕР33-04-013-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734 НР (33 руб.): 105% от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (31 руб.)*	1 ответвление	1	89,61	22,24	67,37	8,93		90,00	22,00	68,00	9,00	1,74	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**ТЕРм08-03-600-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.)* *СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)*	1 шт.	1	13,14	9,78	2,82	0,19		13,00	10,00	3,00		0,7	0,7
4	**ТЕР33-04-008-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (1 руб.): 105% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 60% от ФОТ (1 руб.)*	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,002	1700,79	451,61	703,45	90,83		3,00	1,00	1,00		34,9	0,07
5	**ТЕР33-04-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (16 руб.): 105% от ФОТ (15 руб.)* *СП (9 руб.): 60% от ФОТ (15 руб.)*	10 м шин заземления	0,7	41,77	21,44	19,07			29,00	15,00	13,00		1,8	1,26
6	**ТЕР33-03-004-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734* *НР (8 руб.): 105% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 60% от ФОТ (8 руб.)*	1 заземлитель	1	33,22	8,10	3,10			33,00	8,00	3,00		0,68	0,68
Раздел 2.															
7	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Пусконаладочные работы СМР=14,885* *НР (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)* *СП (2 руб.): 40% от ФОТ (6 руб.)*	1 линия	1	5,77	5,77				6,00	6,00			0,32	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	**ТЕРп02-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 *(Прил.2.6 п.2 Автономная наладка систем ОЗП=0,55; ТЗ=0,55;* *Прил.2.6 п.3 Комплексная наладка систем ОЗП=0,2; ТЗ=0,2)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Пусконаладочные работы СМР=14,885* *НР (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)* *СП (12 руб.): 40% от ФОТ (29 руб.)*	1 система	1	29,45	29,45				29,00	29,00			1,47	1,47

аздел 3. Материалы

9	**ТССЦ-502-0878** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,025	21192,01					530,00					
0	**ТССЦ-111-0156** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	1	36,73					37,00					
1	**ТССЦ-111-3165** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	0,16	961,97					154,00					
2	**ТССЦ-111-3170** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	4	5,95					24,00					
3	**ТССЦ-111-3161** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Хомут стяжной (СИП) E778 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	4	2,00					8,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	**ТССЦ-111-0145** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим анкерный (СИП) DN 123 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	2	28,84					58,00					
5	**ТССЦ-111-0138** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) N 640 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	4	75,55					302,00					
6	**ТССЦ-111-0139** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт.	4	36,01					144,00					
7	**ТССЦ-502-0878** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	1000 м	0,002	21192,01					42,00					
8	**ТССЦ-101-0824** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	т	0,00156	6830,60					11,00					
9	**Цены поставщика**	Трехфазный прибор учета Милур 307.32-3D *МАТ=9345/9,734 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Электромонтажные работы СМР=9,734*	шт	1	960,04 *9345/9,734*					960,00					
того прямые затраты по смете в базисных ценах										2490,00	103,00	93	9,00		7,27
акладные расходы										103,00					
метная прибыль										61,00					
тоги по смете:															
Итого Строительные работы										24841,00					4,78
Итого Монтажные работы										292,00					0,7
Итого Прочие затраты										1072,00					1,79
Итого										26205,00					7,27
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										2294,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Машины и механизмы									93,00					
	ФОТ									112,00					
	Накладные расходы									103,00					
	Сметная прибыль									61,00					
НДС 20%										5241,00					
ВСЕГО по смете										**31446,00**					**7,27**

Составил: _____ Т.В. Суетина

Проверил: _____ Н.С. Давыдов